

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
変 更 設 計 書							
令和7年度	設計書番号	25DB0001-1C0					
施工場所	枚方市 王仁公園 地内						
路線・河川名	王仁公園前線						
工事名	王仁公園前線道路補修工事 (R7-1)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路修繕 施工延長 車道 L=58.4m 歩道 L=80.6m 舗装工 一式、区画線工 一式、附帯工 一式、仮設工 一式	道路修繕 施工延長 車道 L=58.4m 歩道 L=80.6m 舗装工 一式、区画線工 一式、附帯工 一式、仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	13,220,900 円	16,468,100 円
工 事 価 格	12,019,000 円	14,971,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,201,900 円	1,497,100 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 11,787,600 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 10,716,000 円 消費税等相当額 1,071,600 円	変更契約金額 (税込み) 14,681,700 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 13,347,000 円 消費税等相当額 1,334,700 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕		式	1		5,312,196	費目行	
			1		6,732,031		
舗装工		式	1		3,141,909	工種行	
			1		3,741,285		
車道舗装工		式	1		1,657,870	種別行	
			1		1,937,365		
	不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	406.7				
			470.6				
	基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	406.7				
			470.6				
	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	406.7				
			470.6				
歩道舗装工		式	1		334,907	種別行	
			1		364,654		
	不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	150.9				
			162.3				
	表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	150.9				
			162.3				
舗装版破碎工		式	1		1,149,132	種別行	
			1		1,439,266		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	100.1				
			217.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	舗装版破碎積込(電線共同溝工)	m2	557.7				
			632.9				
	運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 22.5km以下 良好	m3	48.2				
			55.1				
	処分費 アスファルト塊(掘削)	m3	48.2				
			55.1				
区画線工		式	1		96,471	工種行	
区画線工		式	1		96,471	種別行	
	区画線設置(標準単価)(外側線 中央線W=15 白 実線) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	81.5				
	区画線設置(標準単価)(横断歩道 停止線) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	20.5				
	区画線設置(標準単価)(減速帯 ダイヤマーク T字) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	78.0				
附帯工		式	1		1,348,336	工種行	
			1		1,715,419		
附帯工		式	1		1,348,336	種別行	
			1		1,715,419		
	街渠A-1型	m	71.9				
			76.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝRC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 養生有り	m	67.3				
		67.3				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置 B種(180/205*250*600) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝRC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 養生有り	m					
		8.5				
街渠柵	箇所					
		1				
暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m					
		7.0				
柵高さ調整	箇所					
		1				
床掘り 土砂 小規模	m3	12.7				
		19.7				
埋戻し 小規模 土砂	m3	12.7				
		18.5				
埋戻材 RM-30	m3	12.7				
		14.3				
土砂等運搬 小規模 ﾊｯｸ初山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.0km以下 良好	m3					
		0.9				
残土処分	m3					
		0.9				
土砂等運搬 小規模 ﾊｯｸ初山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好	m3	12.7				
		14.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		廃路盤処分費	m3	12.7				
				14.4				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	7.7				
				8.1				
		Co殻運搬処分費	m3	7.7				
				8.1				
仮設工			式	1		725,480	工種行	
				1		1,178,856		
	仮設工		式	1		123,480	種別行	
				1		128,856		
		敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm 設置・撤去	枚	56				
				56				
		しま鋼板賃料 22*1524*3048 供用12日	枚	14				
	交通管理工		式	1		602,000	種別行	
				1		1,050,000		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	43				
				70				
直接工事費			式	1		5,312,196		
				1		6,732,031		
(処分費等)			式	1		348,267		
				1		396,853		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費	式	1		1,375,760		
		1		1,685,760		
共通仮設費	式	1		149,760		
運搬費	式	1		149,760		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,226,000		
		1		1,536,000		
純工事費	式	1		6,687,956		
		1		8,417,791		
現場管理費	式	1		3,184,000		
		1		3,920,000		
工事原価	式	1		9,871,956		
		1		12,337,791		
一般管理費等	式	1		2,147,044		
		1		2,633,209		
工事価格	式	1		12,019,000		
		1		14,971,000		
消費税相当額	式	1		1,201,900		
		1		1,497,100		
設計価格	式	1		13,220,900		
		1		16,468,100		