

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 8 年度	設 計 書 番 号	26DB0022-0C0					
施 工 場 所	枚方市 山之上北町 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	山之上北10号線 他						
工 事 名	山之上北10号線他道路構造物補修工事 (R8-23)						

設 計 大 要	【山之上北10号線地区】 道路修繕 土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式 【伊加賀2号線地区】 道路修繕 土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式 【池之宮星丘線地区】 道路修繕 土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 【村野第26号線地区】 道路修繕 土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	13, 367, 200 円 12, 152, 000 円 1, 215, 200 円

設 計 大 要	仮設工 一式 【藤阪第5号線地区】 道路修繕 土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 【日生長尾台第7号線地区】 道路修繕 土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式 【東中振10号線地区】 道路修繕 土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	13, 367, 200 円 12, 152, 000 円 1, 215, 200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕【山之上北10号線地区】 (箇所点在第①工区)	式	1		1,290,037	費目行	
土工	式	1		11,955	工種行	
作業土工	式	1		11,955	種別行	
床掘り 土砂 小規模	m3	0.9				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好	m3	0.9				
廃路盤材(クラッシュ)	m3	0.9				
排水構造物工	式	1		738,540	工種行	
排水構造物工	式	1		738,540	種別行	
蓋取替工	m	18.0				
舗装工	式	1		190,642	工種行	
舗装復旧工	式	1		190,642	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	36.0				
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	18.0				
			運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 6.0km以下 良好	m3	1.8				
			アスファルト塊(掘削)	t	4.2				
			上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 50mm 1層施工	m2	18.0				
			基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	18.0				
			表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	18.0				
	仮設工			式	1		348,900	工種行	
		仮設工		式	1		30,900	種別行	
			敷鉄板設置・撤去 1219mm*2438mm 設置・撤去	枚	15.0				
			しま鋼板賃料 22*1219*2438 供用7日	枚	15.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通管理工	式	1		318,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	20.0				
			道路修繕【伊加賀2号線地区】 (箇所点在第②工区)	式	1		405,304	費目行	
			土工	式	1		5,622	工種行	
			作業土工	式	1		5,622	種別行	
			床掘り 土砂 小規模	m3	0.4				
			土砂等運搬 小規模 ハックル山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好	m3	0.4				
			廃路盤材(クラッシュラン)	m3	0.4				
			排水構造物工	式	1		199,042	工種行	
			排水構造物工	式	1		199,042	種別行	
			蓋取替工	m	4.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装工				式	1		33,400	工種行	
	舗装復旧工			式	1		33,400	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	9.2				
		舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	4.6				
		運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 3.5km以下 良好		m3	0.2				
		アスファルト塊(掘削)		t	0.4				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 100mm 1層施工		m2	4.6				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3		m2	4.6				
仮設工				式	1		167,240	工種行	
	仮設工			式	1		8,240	種別行	
		敷鉄板設置・撤去 1219mm*2438mm 設置・撤去		枚	4.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			しま鋼板賃料 22*1219*2438 供用7日	枚	4.0				
			交通管理工	式	1		159,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	10.0				
道路修繕【池之宮星丘線地区】 (箇所点在第③工区)				式	1		783,500	費目行	
			土工	式	1		12,897	工種行	
			作業土工	式	1		12,897	種別行	
			床掘り 土砂 小規模	m3	1.0				
			土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 9.0km以下 良好	m3	1.0				
			廃路盤材(クラッシュラン)	m3	1.0				
			排水構造物工	式	1		290,460	工種行	
			排水構造物工	式	1		290,460	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		蓋取替工（横断溝）	m	5.5				
		蓋取替工（集水桝）	箇所	1				
	舗装工		式	1		207,287	工種行	
		舗装復旧工	式	1		207,287	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	13.0				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	21.4				
		運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 10.5km以下 良好	m3	2.1				
		アスファルト塊(掘削)	t	4.9				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 50mm 1層施工	m2	21.4				
		基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	21.4				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(20) タックコートPK-4	m2	21.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	区画線工			式	1		1,638	工種行	
	区画線工			式	1		1,638	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無		m	3.9				
	仮設工			式	1		271,218	工種行	
	仮設工			式	1		16,818	種別行	
		敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm 設置・撤去		枚	6.0				
		しま鋼板賃料 22*1524*3048 供用14日		枚	3.0				
	交通管理工			式	1		254,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	16.0				
道路修繕【村野第26号線地区】 (箇所点在第③工区)				式	1		565,730	費目行	
	土工			式	1		6,448	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		作業土工		式	1		6,448	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	0.5				
		土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 9.0km以下 良好		m3	0.5				
		廃路盤材(クラッシュラン)		m3	0.5				
		排水構造物工		式	1		279,531	工種行	
		排水構造物工		式	1		279,531	種別行	
		蓋取替工		m	8.1				
		舗装工		式	1		71,269	工種行	
		舗装復旧工		式	1		71,269	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	16.8				
		舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	7.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 10.5km以下 良好	m3	0.5				
			アスファルト塊(掘削)	t	1.1				
			上層路盤(車道・路肩部) (1号工) 再生粒度調整碎石RM-30 100mm 1層施工	m2	3.9				
			表層(車道・路肩部) (1号工) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	3.9				
			上層路盤(車道・路肩部) (3号工) 路盤材(各種) 50mm 1層施工	m2	4.0				
			基層(車道・路肩部) (3号工) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	4.0				
			表層(車道・路肩部) (3号工) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	4.0				
	区画線工			式	1		3,402	工種行	
		区画線工		式	1		3,402	種別行	
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	8.1				
	仮設工			式	1		205,080	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		仮設工		式	1		14,280	種別行	
		敷鉄板設置・撤去 1219mm*2438mm 設置・撤去		枚	8.0				
		しま鋼板賃料 22*1219*2438 供用14日		枚	4.0				
		交通管理工		式	1		190,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	12.0				
道路修繕【藤阪第5号線地区】 (箇所点在第④工区)				式	1		620,128	費目行	
		土工		式	1		7,155	工種行	
		作業土工		式	1		7,155	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	0.6				
		土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好		m3	0.6				
		廃路盤材(クラッシュ)		m3	0.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			排水構造物工	式	1		234,660	工種行	
			排水構造物工	式	1		234,660	種別行	
			蓋取替工	m	6.0				
			舗装工	式	1		126,919	工種行	
			舗装復旧工	式	1		126,919	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	13.4				
			舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	12.7				
			運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 22.5km以下 良好	m3	1.2				
			アスファルト塊(掘削)	t	2.8				
			上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 50mm 1層施工	m2	12.7				
			基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	12.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(20) タックコートPK-4	m2	12.7				
	区画線工			式	1		2,184	工種行	
	区画線工			式	1		2,184	種別行	
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5.2				
	仮設工			式	1		249,210	工種行	
	仮設工			式	1		10,710	種別行	
			敷鉄板設置・撤去 1219mm*2438mm 設置・撤去	枚	6.0				
			しま鋼板賃料 22*1219*2438 供用14日	枚	3.0				
	交通管理工			式	1		238,500	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	15.0				
道路修繕【日生長尾台第7号線地区】 (箇所点在第⑤工区)				式	1		293,787	費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
土工				式	1		3,635	工種行	
	作業土工			式	1		3,635	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	0.3				
		土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好		m3	0.3				
		廃路盤材(クラッシュ)		m3	0.3				
排水構造物工				式	1		163,980	工種行	
	排水構造物工			式	1		163,980	種別行	
		蓋取替工		m	3.0				
舗装工				式	1		24,286	工種行	
	舗装復旧工			式	1		24,286	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	7.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	3.3				
		運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 22.5km以下 良好	m3	0.1				
		アスファルト塊(掘削)	t	0.2				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 100mm 1層施工	m2	3.3				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	3.3				
	仮設工		式	1		101,886	工種行	
	仮設工		式	1		6,486	種別行	
		敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm 設置・撤去	枚	2.0				
		しま鋼板賃料 22*1524*3048 供用7日	枚	2.0				
	交通管理工		式	1		95,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕【東中振10号線地区】 (箇所点在第⑥工区)	式	1		323, 110	費目行	
土工	式	1		5, 312	工種行	
作業土工	式	1		5, 312	種別行	
床掘り 土砂 小規模	m3	0. 4				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 12. 0km以下 良好	m3	0. 4				
廃路盤材(クラッシュラン)	m3	0. 4				
排水構造物工	式	1		175, 639	工種行	
排水構造物工	式	1		175, 639	種別行	
既設排水構造物撤去工	m	4. 2				
排水構造物設置工	m	4. 2				
舗装工	式	1		8, 279	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版破碎工		式	1		8,279	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	8.8				
		舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	0.8				
		運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 6.0km以下 良好		m3	0.1				
		アスファルト塊(掘削)		t	0.2				
仮設工				式	1		133,880	工種行	
	仮設工			式	1		6,680	種別行	
		敷鉄板設置・撤去 914mm*1829mm 設置・撤去		枚	5.0				
		しま鋼板賃料 22*914*1829 供用7日		枚	5.0				
	交通管理工			式	1		127,200	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	8.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費	式	1		4,281,596		
(処分費等)	式	1		82,782		
共通仮設費	式	1		1,649,620		
共通仮設費	式	1		217,620		
運搬費	式	1		217,620		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,432,000		
純工事費	式	1		5,931,216		
現場管理費	式	1		4,291,000		
工事原価	式	1		10,222,216		
一般管理費等	式	1		2,016,713		
諸経費対象外	式	1		-86,929		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格			式	1		12,152,000		
	消費税相当額			式	1		1,215,200		
設計	価格			式	1		13,367,200		