

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和7年度	設計書番号	25DB00028-1C0					
施工場所	枚方市 茄子作5丁目 地内						
路線・河川名	山之上高田線						
工事名	山之上高田線道路補修工事(R7-23)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=327.4m	道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=327.4m
設 計 金 額 (内 訳)	17,703,400 円	19,960,600 円
工 事 価 格	16,094,000 円	18,146,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,609,400 円	1,814,600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 15,798,200 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 14,362,000 円 消費税等相当額 1,436,200 円	変更契約金額 (税込み) 17,812,300 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 16,193,000 円 消費税等相当額 1,619,300 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		7,084,556	費目行	
				1		8,158,203		
舗装工			式	1		6,309,988	工種行	
				1		7,110,586		
		切削オーバーレイ工	式	1		6,309,988	種別行	
				1		7,110,586		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	42.2				
				42.2				
		切削オーバーレイ 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無	m2	2,284.9				
				2,284.9				
		殻運搬(路面切削) DID有り 11.0km以下 良好	m3	114.2				
				114.2				
		アスファルト塊(切削) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	m3	114.2				
				0				
		アスファルト塊(切削)(夜間料金) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	m3	---				
				114.2				
区画線工			式	1		504,568	工種行	
				1		642,617		
	区画線工		式	1		504,568	種別行	
				1		642,617		
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	743.6				
				743.6				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	118.0				
				118.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	105.1				
				105.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	65.8				
				65.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	83.5				
				83.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	47.4				
				47.4				
仮設工			式	1		270,000	工種行	
				1		405,000		
	交通管理工		式	1		270,000	種別行	
				1		405,000		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	18				
				0				
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	18				
				18				
直接工事費			式	1		7,084,556		
				1		8,158,203		
(処分費等)			式	1		456,229		
				1		536,740		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費				式	1		2,027,900		
					1		2,214,900		
共通仮設費				式	1		435,900		
運搬費				式	1		435,900		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,592,000		
					1		1,779,000		
純工事費				式	1		9,112,456		
					1		10,373,103		
現場管理費				式	1		4,173,000		
					1		4,641,000		
工事原価				式	1		13,285,456		
					1		15,014,103		
一般管理費等				式	1		2,808,544		
					1		3,131,897		
工事価格				式	1		16,094,000		
					1		18,146,000		
消費税相当額				式	1		1,609,400		
					1		1,814,600		
設計価格				式	1		17,703,400		
					1		19,960,600		