

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
<div>事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日</div> <div>変 更 設 計 書</div>							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25GG0006-1C0					
施 工 場 所	枚方市 南中振 2 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	連続立体交差事業に伴う污水管移設工事（その 5）						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	管きょ工（開削 管径200mm） L=66.20m マンホール工 4箇所 取付管およびます工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式	管きょ工（開削 管径200mm） L=66.20m マンホール工 4箇所 取付管およびます工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式
設 計 金 額 (内 訳)	11,565,400 円	11,794,200 円
工 事 価 格	10,514,000 円	10,722,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,051,400 円	1,072,200 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 10,364,200 円 （内訳） 前回契約金額（税抜き） 9,422,000 円 消費税等相当額 942,200 円	変更契約金額（税込み） 10,568,800 円 （内訳） 変更契約金額（税抜き） 9,608,000 円 消費税等相当額 960,800 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路				式	1		5,285,133	費目行	
					1		5,385,983		
	管きょ工（開削 管径200mm） L=66.20m			式	1		2,128,649	工種行	
	管路土工			式	1		1,548,612	種別行	
	管路掘削 機械掘削（小型バックホー掘削）			m3	80				
	管路埋戻 機械投入埋戻工（小型バックホー）			m3	53				
	発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホー山積0.13m3			m3	76				
	廃路盤処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホー山積0.13m3			m3	4				
	管布設工			式	1		354,920	種別行	
	硬質塩化ビニル管 呼び径200mm			m	63.20				
	マンホール用可とう性継手設置 貼付型 VUφ200用			箇所	6				
	管基礎工			式	1		127,149	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			砂基礎 掘削幅：0.80m	m	53.29				
			砂基礎 掘削幅：0.95m	m	9.27				
			砂基礎 掘削幅：1.30m	m	0.65				
		管路土留工		式	1		90,169	種別行	
			アルミ矢板土留 深さ2.0m以下（矢板長2.00m）	m	12.10				
			アルミ矢板及び支保材 基本料	式	1				
		開削水替工		式	1		7,799	種別行	
		開削水替		式	1				
	マンホール工	4箇所		式	1		821,780	工種行	
		組立マンホール工		式	1		732,700	種別行	
			組立マンホール設置 No.1 1号（内径900mm）深さ3m以下	箇所	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			組立マンホール設置 No. 2 1号（内径900mm）深さ3m以下	箇所	1				
			組立マンホール設置 No. 3 1号（内径900mm）深さ3m以下	箇所	1				
		小型マンホール工		式	1		89,080	種別行	
		小型マンホール(塩化ビニル製) 径300mm深さ2m以下本管径150mm及び200mm	箇所	1					
		取付管およびます工	式	1			483,957	工種行	
		管路土工	式	1			48,357	種別行	
		管路掘削 機械掘削(小型バックホウ掘削)	m3	2					
		管路埋戻 機械投入埋戻工(小型バックホウ)	m3	2					
		発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3	m3	2					
		廃路盤処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3	m3	0.2					
		ます設置工	式	1			280,560	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			ます設置工 塩化ビニル製ます	箇所	6				
			取付管布設工	式	1		155,040	種別行	
			取付管 管取り 硬質塩化ビニル管	箇所	6				
	付帯工			式	1		1,220,747	工種行	
					1		1,276,597		
			舗装撤去工 管路施工時	式	1		231,248	種別行	
					1		331,308		
			舗装版切断 As:15cm以下	m	44.88				
			舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m	23.00				
			舗装版破碎 舗装厚10cm以下	m2	18.1				
			構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	3				
			As殻処分	m3	0.9				
			コンクリート(有筋)処分	m3	3				
					7				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			人力積込 コンクリート塊	m3	4				
			積込(ルース) 土砂 小規模(標準以外)	m3	4				
		舗装復旧工 管路施工時		式	1		135,771	種別行	
		上層路盤 t=250mm		m2	28.9				
		表層 t=50mm		m2	28.9				
		管路土工 管路撤去時		式	1		339,006	種別行	
		管路掘削 機械掘削(小型バックホウ掘削)		m3	15				
		管路埋戻 機械投入埋戻工(小型バックホウ)		m3	14				
		発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3		m3	13				
		廃路盤処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3		m3	2				
		管路土工 管路撤去時		式	1		38,603	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			アルミ矢板土留 深さ2.0m以下（矢板長2.00m）	m	6.83				
		舗装撤去工 管路撤去時		式	1		24,388	種別行	
		舗装版切断 As:15cm以下	m		21.15				
		舗装版破碎 舗装厚10cm以下	m2		8.6				
		As殻処分	m3		0.4				
		舗装復旧工 管路撤去時	式		1		40,402	種別行	
		上層路盤 t=250mm	m2		8.6				
		表層 t=50mm	m2		8.6				
		舗装撤去工 本復旧【夜間施工】	式		1		49,680	種別行	
		舗装版切断 As:15cm以下	m		15.78				
		舗装版破碎 舗装厚10cm以下	m2		24.5				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			As殻処分	m3	1				
			舗装復旧工 本復旧【夜間施工】	式	1		105,839	種別行	
			不陸整生 補足材（RM-30）あり	m2	21.0				
			不陸整生 補足材なし	m2	3.5				
			表層 t=50mm	m2	24.5				
			既設人孔改良工	式	1		7,326	種別行	
			既設No.0インバート切替	式	1				
			既設構造物撤去工	式	1		248,484	種別行	
					1		204,274		
			硬質塩化ビニル管撤去 呼び径200mm	m	5.18				
			硬質塩化ビニル管撤去 呼び径150mm	m	2.10				
			廃プラスチック運搬処分費	式	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			既設マンホール撤去	式	1				
			既設汚水ます撤去	式	1				
			立入防止柵撤去復旧工	式	1				
					1				
			標識撤去復旧工	式	1				
	仮設工			式	1		630,000	工種行	
					1		675,000		
		交通管理工		式	1		630,000	種別行	
					1		675,000		
			交通誘導警備員B	人日	36				
					39				
			交通誘導警備員B 深夜 (1.5)	人日	4				
直接工事費				式	1		5,285,133		
					1		5,385,983		
		(処分費等)		式	1				
					1				
共通仮設費				式	1		857,580		
					1		896,271		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費		式	1		49,580		
					1		79,271		
		準備費 試掘工		式	1				
					1				
		技術管理費		式	1				
		共通仮設費(率計上)		式	1		808,000		
					1		817,000		
純工事費				式	1		6,142,713		
					1		6,282,254		
		現場管理費		式	1		2,484,000		
					1		2,524,000		
工事原価				式	1		8,626,713		
					1		8,806,254		
		一般管理費等		式	1		1,887,287		
					1		1,915,746		
工事価格				式	1		10,514,000		
					1		10,722,000		
		消費税相当額		式	1		1,051,400		
					1		1,072,200		
設計価格				式	1		11,565,400		
					1		11,794,200		