

枚方市上下水道局

|   |                            |              |     |      |     |     |     |
|---|----------------------------|--------------|-----|------|-----|-----|-----|
| 部 長   | 次 長                        | 次 長          | 課 長 | 課長代理 | 校 合 | 検 算 | 設 計 |
|   |                            |              |     |      |     |     |     |
| <div>事務決裁規程 第 条 項 号<br/>別表 第 表 ( ) 項 ( ) 号<br/>起 案 日 : 令和 年 月 日<br/>決 裁 日 : 令和 年 月 日</div> <div>変 更 設 計 書</div> |                            |              |     |      |     |     |     |
| 令和 7 年度   | 設 計 書 番 号                  | 25GG0003 1C0 |     |      |     |     |     |
| 施 工 場 所   | 枚方市 東香里 2 丁目 地内            |              |     |      |     |     |     |
| 路 線 ・ 河 川 名   |                            |              |     |      |     |     |     |
| 工 事 名   | 公共下水道第140工区東香里 2 丁目污水管布設工事 |              |     |      |     |     |     |

|  | 変 更 前   | 変 更 後   |
|--|---|---|
| 設 計 大 要                                      | 管きょ工（開削 管径200） L=97.40m<br>マンホール工 7箇所<br>取付管およびます工 一式<br>付帯工 一式<br>仮設工 一式           | 管きょ工（開削 管径200） L=97.40m<br>マンホール工 7箇所<br>取付管およびます工 一式<br>付帯工 一式<br>仮設工 一式           |
| 設 計 金 額<br>（内 訳）<br>工 事 価 格<br>消 費 税 等 相 当 額 | 32,402,700 円<br><br>29,457,000 円<br>2,945,700 円                                     | 33,485,100 円<br><br>30,441,000 円<br>3,044,100 円                                     |
| 契 約 金 額                                      | 前回契約金額（税込み） 29,184,100 円<br>（内訳）<br>前回契約金額（税抜き） 26,531,000 円<br>消費税等相当額 2,653,100 円 | 変更契約金額（税込み） 30,158,700 円<br>（内訳）<br>変更契約金額（税抜き） 27,417,000 円<br>消費税等相当額 2,741,700 円 |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  |  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額        | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--|--|--|----|-------|-----|------------|-----|-----|
| 【単独事業】         | 管路   |  |  | 式  | 1     |     | 15,355,657 | 費目行 |     |
|                |  |  |  |    | 1     |     | 15,827,415 |     |     |
|                | 管きょ工（開削 管径200mm）<br>L=24.10m（昼間）           |  |  | 式  | 1     |     | 1,123,098  | 工種行 |     |
|                |  |  |  |    |       |     |            |     |     |
|                | 管路土工                                       |  |  | 式  | 1     |     | 749,219    | 種別行 |     |
|                |  |  |  |    |       |     |            |     |     |
|                | 管路掘削（小型バックホ掘削）<br>クローラ型・山積0.13m3（平積0.10m3） |  |  | m3 | 41    |     |            |     |     |
|                |  |  |  |    |       |     |            |     |     |
|                | 管路埋戻<br>機械投入+締固め 山積0.13m3                  |  |  | m3 | 27    |     |            |     |     |
|                |  |  |  |    |       |     |            |     |     |
|                | 発生土処分工<br>ダンプトラック2t+バックホ0.13m3 処分費含む       |  |  | m3 | 36    |     |            |     |     |
|                |  |  |  |    |       |     |            |     |     |
|                | 廃路盤処分工<br>ダンプトラック2t+バックホ0.13m3 処分費含む       |  |  | m3 | 5     |     |            |     |     |
|                |  |  |  |    |       |     |            |     |     |
|                | 管布設工                                       |  |  | 式  | 1     |     | 133,948    | 種別行 |     |
|                |  |  |  |    |       |     |            |     |     |
|                | 硬質塩化ビニル管<br>呼び径200mm                       |  |  | m  | 23.20 |     |            |     |     |
|                |  |  |  |    |       |     |            |     |     |
|                | マンホール用可とう性継手設置<br>貼付型 VUφ200用              |  |  | 箇所 | 3     |     |            |     |     |
|                |  |  |  |    |       |     |            |     |     |
|                | 管基礎工                                       |  |  | 式  | 1     |     | 48,612     | 種別行 |     |
|                |  |  |  |    |       |     |            |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |                                     |  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--|-------------------------------------|--|----|-------|-----|---------|-----|-----|
|                |  | 砂基礎設置<br>掘削幅：0.90m                  |  | m  | 23.05 |     |         |     |     |
|                |  | 管路土留工                               |  | 式  | 1     |     | 183,520 | 種別行 |     |
|                |  | アルミ矢板土留<br>深さ2.0m以下                 |  | m  | 24.10 |     |         |     |     |
|                |  | アルミ矢板土留<br>基本料                      |  | 式  | 1     |     |         |     |     |
|                |  | 開削水替工                               |  | 式  | 1     |     | 7,799   | 種別行 |     |
|                |  | 開削水替工                               |  | 式  | 1     |     |         |     |     |
|                |  | マンホール工<br>(昼間)                      |  | 式  | 1     |     | 266,000 | 工種行 |     |
|                |  | 組立マンホール工                            |  | 式  | 1     |     | 266,000 | 種別行 |     |
|                |  | 組立マンホール設置 No.1<br>1号（内径900mm）深さ3m以下 |  | 箇所 | 1     |     |         |     |     |
|                |  | 取付管およびます工<br>(昼間)                   |  | 式  | 1     |     | 127,424 | 工種行 |     |
|                |  | 管路土工                                |  | 式  | 1     |     | 47,362  | 種別行 |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額       | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--|---|----|-------|-----|-----------|-----|-----|
|                |  | 管路掘削(小型バックホ掘削)<br>クロー型・山積0.13m3(平積0.10m3) | m3 | 2     |     |           |     |     |
|                |  | 管路埋戻<br>機械投入+締め 山積0.13m3                  | m3 | 2     |     |           |     |     |
|                |  | 発生土処分工<br>ダンプトラック2t+バックホ0.13m3 処分費含む      | m3 | 2     |     |           |     |     |
|                |  | 廃路盤処分工<br>ダンプトラック2t+バックホ0.13m3 処分費含む      | m3 | 0.4   |     |           |     |     |
|                |  | 管路土留工                                     | 式  | 1     |     | 8,812     | 種別行 |     |
|                |  | アルミ板土留<br>深さ2.0m以下                        | m  | 1.56  |     |           |     |     |
|                |  | 取付管布設工                                    | 式  | 1     |     | 71,250    | 種別行 |     |
|                |  | 取付管(支管あり)<br>硬質塩化ビニル管                     | 箇所 | 3     |     |           |     |     |
| 付帯工<br>(昼間)    |  |   | 式  | 1     |     | 1,327,144 | 工種行 |     |
|                |  |   |    | 1     |     | 1,436,619 |     |     |
|                |  | 舗装撤去工<br>管路施工時                            | 式  | 1     |     | 61,845    | 種別行 |     |
|                |  | 舗装版切断<br>As:15cm以下                        | m  | 51.32 |     |           |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |                         |  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--|-------------------------|--|----|-------|-----|---------|-----|-----|
|                |  | 舗装版破碎<br>舗装厚10cm以下      |  | m2 | 23.2  |     |         |     |     |
|                |  | As殻処分                   |  | m3 | 1     |     |         |     |     |
|                |  | 舗装復旧工<br>管路施工時          |  | 式  | 1     |     | 105,907 | 種別行 |     |
|                |  | 上層路盤 (RM-30)<br>t=250mm |  | m2 | 23.2  |     |         |     |     |
|                |  | 表層<br>t=50mm            |  | m2 | 23.2  |     |         |     |     |
|                |  | 舗装撤去工<br>本復旧            |  | 式  | 1     |     | 251,602 | 種別行 |     |
|                |  |                         |  |    | 1     |     | 285,147 |     |     |
|                |  | 舗装版切断<br>As:15cm以下      |  | m  | 43.10 |     |         |     |     |
|                |  |                         |  |    | 51.9  |     |         |     |     |
|                |  | 舗装版破碎<br>舗装厚10cm以下      |  | m2 | 175.5 |     |         |     |     |
|                |  |                         |  |    | 200.0 |     |         |     |     |
|                |  | As殻処分                   |  | m3 | 9     |     |         |     |     |
|                |  |                         |  |    | 10.0  |     |         |     |     |
|                |  | 舗装復旧工<br>本復旧            |  | 式  | 1     |     | 431,905 | 種別行 |     |
|                |  |                         |  |    | 1     |     | 492,200 |     |     |
|                |  | 不陸整正 (市道)<br>補足材あり      |  | m2 | 175.5 |     |         |     |     |
|                |  |                         |  |    | 200.0 |     |         |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   |  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--|---|--|----|-------|-----|---------|-----|-----|
|                |  | 表層（市道）<br>t=50mm  |  | m2 | 175.5 |     |         |     |     |
|                |  |   |  |    | 200.0 |     |         |     |     |
|                |  | 区画線工  |  | 式  | 1     |     | 33,828  | 種別行 |     |
|                |  |   |  |    | 1     |     | 49,463  |     |     |
|                |  | 区画線設置(標準単価)<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無         |  | m  | 52.30 |     |         |     |     |
|                |  |   |  |    | 96.1  |     |         |     |     |
|                |  | 区画線設置(標準単価)<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無         |  | m  | 3.00  |     |         |     |     |
|                |  |   |  |    | 3.6   |     |         |     |     |
|                |  | 区画線設置(標準単価)<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 |  | m  | 20.70 |     |         |     |     |
|                |  |   |  |    |       |     |         |     |     |
|                |  | 既設構造物撤去工  |  | 式  | 1     |     | 383,147 | 種別行 |     |
|                |  |   |  |    |       |     |         |     |     |
|                |  | 植栽帯撤去<br>シャリンバイ   |  | 式  | 1     |     |         |     |     |
|                |  |   |  |    |       |     |         |     |     |
|                |  | 車止めポスト撤去  |  | 本  | 1     |     |         |     |     |
|                |  |   |  |    |       |     |         |     |     |
|                |  | カーブミラー移設  |  | 回  | 2     |     |         |     |     |
|                |  |   |  |    |       |     |         |     |     |
|                |  | 既設管撤去<br>HP φ 200   |  | 式  | 1     |     |         |     |     |
|                |  |   |  |    |       |     |         |     |     |
|                |  | 既設取付管撤去<br>VU φ 150   |  | 式  | 1     |     |         |     |     |
|                |  |   |  |    |       |     |         |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                     |  |   |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要  | 備 考 |
|------------------------------------|--|---|--|----|-----|-----|-----------|-----|-----|
|                                    |  | 既設人孔撤去<br>1号                                    |  | 式  | 1   |     |           |     |     |
|                                    |  | 既設構造物復旧工  |  | 式  | 1   |     | 58,910    | 種別行 |     |
|                                    |  | 植栽帯復旧<br>シャリンバイ 土壤改良材 0.4kg/本                   |  | 式  | 1   |     |           |     |     |
|                                    |  | 車止めポツ設置<br>復旧                                   |  | 本  | 1   |     |           |     |     |
| 仮設工<br>(昼間)                        |  |   |  | 式  | 1   |     | 405,000   | 工種行 |     |
|                                    |  | 交通誘導員   |  | 式  | 1   |     | 405,000   | 種別行 |     |
|                                    |  | 交通誘導警備員B<br>昼間勤務 実働8h(交替要員無)                    |  | 人日 | 27  |     |           |     |     |
| 管きょ工 (開削 管径200mm)<br>L=73.30m (夜間) |  |   |  | 式  | 1   |     | 6,120,281 | 工種行 |     |
|                                    |  | 管路土工  |  | 式  | 1   |     | 4,730,072 | 種別行 |     |
|                                    |  | 管路掘削(小型バックホウ掘削)(夜間)<br>クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3) |  | m3 | 128 |     |           |     |     |
|                                    |  | 管路埋戻(夜間)<br>機械投入+締固め 山積0.13m3                   |  | m3 | 87  |     |           |     |     |



## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   |  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--|---|--|----|-------|-----|---------|-----|-----|
|                |  | 発生土処分工（夜間）<br>ダンプトラック2t+バックホウ0.13m3 処分費含む               |  | m3 | 118   |     |         |     |     |
|                |  | 廃路盤処分工（夜間）<br>ダンプトラック2t+バックホウ0.13m3 処分費含む               |  | m3 | 7     |     |         |     |     |
|                |  | 廃路盤処分工（水硬性粒度調整鉄鋼スラグ）（夜間）<br>ダンプトラック2t+バックホウ0.13m3 処分費含む |  | m3 | 3     |     |         |     |     |
|                |  | 管布設工  |  | 式  | 1     |     | 402,874 | 種別行 |     |
|                |  | 硬質塩化ビニル管（夜間）<br>呼び径200mm                                |  | m  | 67.60 |     |         |     |     |
|                |  | マンホール用可とう性継手設置（夜間）<br>貼付型 VUφ200用                       |  | 箇所 | 1     |     |         |     |     |
|                |  | 管基礎工  |  | 式  | 1     |     | 174,148 | 種別行 |     |
|                |  | 砂基礎設置（夜間）<br>掘削幅：0.90m                                  |  | m  | 68.24 |     |         |     |     |
|                |  | 管路土留工   |  | 式  | 1     |     | 803,752 | 種別行 |     |
|                |  | アルミ矢板土留（夜間）<br>深さ2.0m以下                                 |  | m  | 28.80 |     |         |     |     |
|                |  | アルミ矢板土留（夜間）<br>深さ2.5m以下                                 |  | m  | 44.50 |     |         |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--|--|--|----|-----|-----|---------|-----|-----|
|                |  | 開削水替工  |  | 式  | 1   |     | 9,435   | 種別行 |     |
|                |  |  |  |    |     |     |         |     |     |
|                |  | 開削水替工（夜間）  |  | 式  | 1   |     |         |     |     |
|                |  |  |  |    |     |     |         |     |     |
| マンホール工         |  | （夜間）   |  | 式  | 1   |     | 776,890 | 工種行 |     |
|                |  |  |  |    |     |     |         |     |     |
|                |  | 組立マンホール工   |  | 式  | 1   |     | 252,000 | 種別行 |     |
|                |  |  |  |    |     |     |         |     |     |
|                |  | 組立マンホール設置 No.7（夜間）<br>楕円（内径900mm）深さ2m超～3m以下                  |  | 箇所 | 1   |     |         |     |     |
|                |  |  |  |    |     |     |         |     |     |
|                |  | 小型マンホール工   |  | 式  | 1   |     | 524,890 | 種別行 |     |
|                |  |  |  |    |     |     |         |     |     |
|                |  | 小型マンホール(塩化ビニル製)（夜間）<br>径300mm深さ2m以下本管径150mm及び200mm           |  | 箇所 | 3   |     |         |     |     |
|                |  |  |  |    |     |     |         |     |     |
|                |  | 小型マンホール(塩化ビニル製)（夜間）<br>径300mm深さ3.5m以下本管径150mm及び200mm         |  | 箇所 | 1   |     |         |     |     |
|                |  |  |  |    |     |     |         |     |     |
|                |  | 小型マンホール(塩化ビニル製)（起点落差形式）（夜間）<br>径300mm深さ3.5m以下本管径150mm及び200mm |  | 箇所 | 1   |     |         |     |     |
|                |  |  |  |    |     |     |         |     |     |
|                |  | 取付管およびます工<br>（夜間）  |  | 式  | 1   |     | 871,080 | 工種行 |     |
|                |  |  |  |    |     |     |         |     |     |
|                |  | 管路土工   |  | 式  | 1   |     | 576,869 | 種別行 |     |
|                |  |  |  |    |     |     |         |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--|--|----|------|-----|---------|-----|-----|
|                |  | 管路掘削(小型バックホ掘削)(夜間)<br>クロー型・山積0.13m3(平積0.10m3)          | m3 | 14   |     |         |     |     |
|                |  | 管路埋戻(夜間)<br>機械投入+締固め 山積0.13m3                          | m3 | 12   |     |         |     |     |
|                |  | 発生土処分工(夜間)<br>ダンプトラック2t+バックホ0.13m3 処分費含む               | m3 | 13   |     |         |     |     |
|                |  | 廃路盤処分工(夜間)<br>ダンプトラック2t+バックホ0.13m3 処分費含む               | m3 | 1    |     |         |     |     |
|                |  | 廃路盤処分工(水硬性粒度調整鉄鋼スラグ)(夜間)<br>ダンプトラック2t+バックホ0.13m3 処分費含む | m3 | 0.1  |     |         |     |     |
|                |  | 管路土留工  | 式  | 1    |     | 67,366  | 種別行 |     |
|                |  | アルミ矢板土留(夜間)<br>深さ2.0m以下                                | m  | 7.42 |     |         |     |     |
|                |  | ます設置工  | 式  | 1    |     | 134,790 | 種別行 |     |
|                |  | ます設置工 塩化ビニル製ます(夜間)                                     | 箇所 | 3    |     |         |     |     |
|                |  | 取付管布設工   | 式  | 1    |     | 92,055  | 種別行 |     |
|                |  | 取付管(支管あり)(夜間)<br>硬質塩化ビニル管                              | 箇所 | 2    |     |         |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |                             |  | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額       | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--|-----------------------------|--|----|--------|-----|-----------|-----|-----|
|                |  | 取付管（継手あり）（夜間）<br>硬質塩化ビニル管   |  | 箇所 | 1      |     |           |     |     |
| 付帯工<br>（夜間）    |  |                             |  | 式  | 1      |     | 3,123,740 | 工種行 |     |
|                |  |                             |  |    | 1      |     | 3,351,023 |     |     |
|                |  | 舗装撤去工<br>管路施工時              |  | 式  | 1      |     | 248,358   | 種別行 |     |
|                |  |                             |  |    |        |     |           |     |     |
|                |  | 舗装版切断（夜間）<br>As:15cm以下      |  | m  | 135.08 |     |           |     |     |
|                |  |                             |  |    |        |     |           |     |     |
|                |  | 舗装版破碎（夜間）<br>舗装厚10cm以下      |  | m2 | 54.5   |     |           |     |     |
|                |  |                             |  |    |        |     |           |     |     |
|                |  | As殻処分（夜間）                   |  | m3 | 4      |     |           |     |     |
|                |  |                             |  |    |        |     |           |     |     |
|                |  | 舗装復旧工<br>管路施工時              |  | 式  | 1      |     | 412,772   | 種別行 |     |
|                |  |                             |  |    |        |     |           |     |     |
|                |  | 上層路盤（HMS-25）（夜間）<br>t=200mm |  | m2 | 16.6   |     |           |     |     |
|                |  |                             |  |    |        |     |           |     |     |
|                |  | 下層路盤（RC-30）（夜間）<br>t=200mm  |  | m2 | 16.6   |     |           |     |     |
|                |  |                             |  |    |        |     |           |     |     |
|                |  | 上層路盤（RC-30）（夜間）<br>t=250mm  |  | m2 | 21.7   |     |           |     |     |
|                |  |                             |  |    |        |     |           |     |     |
|                |  | 上層路盤（RC-30）（夜間）<br>t=100mm  |  | m2 | 16.3   |     |           |     |     |
|                |  |                             |  |    |        |     |           |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |                           |  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額       | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--|---------------------------|--|----|-------|-----|-----------|-----|-----|
|                |  | 基層（夜間）<br>t=50mm          |  | m2 | 38.3  |     |           |     |     |
|                |  | 表層（夜間）<br>t=30mm          |  | m2 | 16.3  |     |           |     |     |
|                |  | 表層（夜間）<br>t=50mm          |  | m2 | 38.3  |     |           |     |     |
|                |  | 舗装撤去工<br>本復旧              |  | 式  | 1     |     | 496,182   | 種別行 |     |
|                |  |                           |  |    | 1     |     | 570,750   |     |     |
|                |  | 舗装版切断（夜間）<br>As:15cm以下    |  | m  | 21.90 |     |           |     |     |
|                |  | 舗装版破碎（夜間）<br>舗装厚10cm以下    |  | m2 | 237.8 |     |           |     |     |
|                |  |                           |  |    | 263.0 |     |           |     |     |
|                |  | As殻処分（夜間）                 |  | m3 | 15    |     |           |     |     |
|                |  |                           |  |    | 18    |     |           |     |     |
|                |  | 舗装復旧工<br>本復旧              |  | 式  | 1     |     | 915,575   | 種別行 |     |
|                |  |                           |  |    | 1     |     | 1,051,890 |     |     |
|                |  | 不陸整正（HMS-25）（夜間）<br>補足材あり |  | m2 | 43.8  |     |           |     |     |
|                |  |                           |  |    | 61.0  |     |           |     |     |
|                |  | 不陸整正（RC-30）（夜間）<br>補足材あり  |  | m2 | 194.0 |     |           |     |     |
|                |  |                           |  |    | 202.0 |     |           |     |     |
|                |  | 基層（府道）（夜間）<br>t=50mm      |  | m2 | 113.4 |     |           |     |     |
|                |  |                           |  |    | 140.0 |     |           |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |                         |  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--|-------------------------|--|----|-------|-----|---------|-----|-----|
|                |  | 表層（歩道）（夜間）<br>t=30mm    |  | m2 | 124.4 |     |         |     |     |
|                |  |                         |  |    | 123.0 |     |         |     |     |
|                |  | 表層（府道）（夜間）<br>t=50mm    |  | m2 | 69.6  |     |         |     |     |
|                |  |                         |  |    | 79.0  |     |         |     |     |
|                |  | 表層（府道車道）（夜間）<br>t=50mm  |  | m2 | 43.8  |     |         |     |     |
|                |  |                         |  |    | 61.0  |     |         |     |     |
|                |  | 既設構造物撤去工                |  | 式  | 1     |     | 249,104 | 種別行 |     |
|                |  |                         |  |    |       |     |         |     |     |
|                |  | 街渠・縁石撤去（夜間）             |  | m  | 15.60 |     |         |     |     |
|                |  |                         |  |    |       |     |         |     |     |
|                |  | 地先境界ブロック撤去（夜間）<br>処分費含む |  | m  | 26.60 |     |         |     |     |
|                |  |                         |  |    |       |     |         |     |     |
|                |  | 地先境界ブロック撤去（夜間）<br>再利用   |  | m  | 3.60  |     |         |     |     |
|                |  |                         |  |    |       |     |         |     |     |
|                |  | 境界コンクリート撤去（夜間）          |  | m  | 18.4  |     |         |     |     |
|                |  |                         |  |    |       |     |         |     |     |
|                |  | 既設構造物復旧工                |  | 式  | 1     |     | 801,749 | 種別行 |     |
|                |  |                         |  |    | 1     |     | 818,149 |     |     |
|                |  | 街渠・縁石復旧（夜間）             |  | m  | 15.60 |     |         |     |     |
|                |  |                         |  |    |       |     |         |     |     |
|                |  | 地先境界ブロック設置（夜間）<br>再利用   |  | m  | 3.60  |     |         |     |     |
|                |  |                         |  |    |       |     |         |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |       |                              |    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要  | 備 考 |
|----------------|-------|------------------------------|----|----|-----|-----|------------|-----|-----|
|                |       | 境界コンクリート復旧（夜間）<br>L=18.40m   | 式  |    | 1   |     |            |     |     |
|                |       |                              |    |    | 1   |     |            |     |     |
|                |       | 宅地内復旧工（夜間）                   | 式  |    | 1   |     |            |     |     |
|                |       |                              |    |    |     |     |            |     |     |
| 仮設工<br>（夜間）    |       |                              | 式  |    | 1   |     | 1,215,000  | 工種行 |     |
|                |       |                              |    |    | 1   |     | 1,350,000  |     |     |
|                | 交通誘導員 |                              | 式  |    | 1   |     | 1,215,000  | 種別行 |     |
|                |       |                              |    |    | 1   |     | 1,350,000  |     |     |
|                |       | 交通誘導警備員B<br>夜間勤務 実働8h(交替要員無) | 人日 |    | 54  |     |            |     |     |
|                |       |                              |    |    | 60  |     |            |     |     |
| 直接工事費          |       |                              | 式  |    | 1   |     | 15,355,657 |     |     |
|                |       |                              |    |    | 1   |     | 15,827,415 |     |     |
| 共通仮設費          |       |                              | 式  |    | 1   |     | 2,534,680  |     |     |
|                |       |                              |    |    | 1   |     | 2,688,720  |     |     |
| 共通仮設費          |       |                              | 式  |    | 1   |     | 225,680    |     |     |
|                |       |                              |    |    | 1   |     | 323,720    |     |     |
|                | 準備費   |                              | 式  |    | 1   |     | 176,100    |     |     |
|                |       |                              |    |    | 1   |     | 274,140    |     |     |
|                | 技術管理費 |                              | 式  |    | 1   |     | 49,580     |     |     |
|                |       |                              |    |    |     |     |            |     |     |
| 共通仮設費(率計上)     |       |                              | 式  |    | 1   |     | 2,309,000  |     |     |
|                |       |                              |    |    | 1   |     | 2,365,000  |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|--|--|----|-----|-----|------------|----|-----|
| 純工事費           |  |  |  | 式  | 1   |     | 17,890,337 |    |     |
|                |  |  |  |    | 1   |     | 18,516,135 |    |     |
| 現場管理費          |  |  |  | 式  | 1   |     | 6,760,000  |    |     |
|                |  |  |  |    | 1   |     | 6,972,000  |    |     |
| 工事原価           |  |  |  | 式  | 1   |     | 24,650,337 |    |     |
|                |  |  |  |    | 1   |     | 25,488,135 |    |     |
| 一般管理費等         |  |  |  | 式  | 1   |     | 4,806,663  |    |     |
|                |  |  |  |    | 1   |     | 4,952,865  |    |     |
| 工事価格           |  |  |  | 式  | 1   |     | 29,457,000 |    |     |
|                |  |  |  |    | 1   |     | 30,441,000 |    |     |
| 消費税相当額         |  |  |  | 式  | 1   |     | 2,945,700  |    |     |
|                |  |  |  |    | 1   |     | 3,044,100  |    |     |
| 設計価格           |  |  |  | 式  | 1   |     | 32,402,700 |    |     |
|                |  |  |  |    | 1   |     | 33,485,100 |    |     |
|                |  |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  |  |  |    |     |     |            |    |     |