

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25GG0009-1C0					
施 工 場 所	枚方市宮之阪 1 丁目 3 - 7						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	公共下水道第88工区溝谷川ポンプ場耐震化工事（土木工事）						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	耐震化工 一式 仮設工 一式	耐震化工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	82,666,100 円 75,151,000 円 7,515,100 円	84,987,100 円 77,261,000 円 7,726,100 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 74,760,400 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 67,964,000 円 消費税等相当額 6,796,400 円	変更契約金額 (税込み) 76,859,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 69,872,000 円 消費税等相当額 6,987,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
雨水ポンプ場耐震化工事	式	1		40,124,423	費目行	
		1		42,410,490		
耐震化工	式	1		37,439,523	工種行	
		1		39,825,921		
増し打ちコンクリート工	式	1		1,247,599	種別行	
コンクリート工	m3	8				
型枠工	m2	24.3				
鉄筋工 SD345・D16・D19・D22	式	1				
あと施工アンカー工	式	1				
コンクリート表面処理工	式	1				
殻運搬【処分費含む】	m3	0.02				
地盤改良工（高圧噴射攪拌工（全周）杭径3,500mm） 作業条件による補正值0.3	式	1		11,456,900	種別行	
		1		12,559,240		
材料費（固化材）	m3	83				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		労務費	式	1				
		機械損料費	式	1				
		消耗材料費	式	1				
		排泥液処理費	m3	120				
				202				
		動力・用水費	式	1				
		特許使用料	m3	217				
		付帯工（地盤改良工）	式	1				
				1				
		搬入路築造工	式	-----		-----	種別行	
				1		321,415		
		整地	m3	-----				
				4				
		伐採工	本	-----				
				5				
		伐根工	本	-----				
				4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		樹木処分工	m3	-----				
				15				
		ネットフェンス設置工	m	-----				
				12.50				
		ベンチ設置工	基	-----				
				1				
		地盤改良工（高圧噴射攪拌工（揺動型） 杭径3,500mm） 作業条件による補正值0.2	式	1		16,116,050	種別行	
		材料費（固化材）	m3	57				
		材料費（ガイドホール削孔用安定液）	m3	5				
		労務費	式	1				
		機械損料費	式	1				
		消耗材料費	式	1				
		排泥液処理費	m3	105				
		動力・用水費	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		特許使用料	m3	149				
		機械据付撤去費	式	1				
		コンクリート梁新設工	式	1		1,186,685	種別行	
				1		1,186,355		
		コンクリート工	式	1				
		型枠工	m2	20.1				
		鉄筋工 SD345・D13・D16	式	1				
				1				
		あと施工アンカー工	式	1				
		コンクリート表面処理工	式	1				
		殻運搬【処分費含む】	m3	0.01				
		あと施工せん断補強筋工	式	1		3,166,289	種別行	
				1		3,134,262		
		あと施工せん断補強筋工	式	1				
				1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻運搬【処分費含む】	m3	0.3				
				2				
		あと施工耐震接手工	式	1		4,266,000	種別行	
		あと施工耐震接手工 伸び量・沈下量100mm, 内外水圧0.1MPa	式	1				
		既設コンクリート補修工	式	-----		-----	種別行	
				1		995,000		
		漏水部止水工	m	-----				
				20				
仮設工			式	1		2,684,900	工種行	
				1		2,584,569		
		仮設工	式	1		1,784,900	種別行	
				1		2,029,569		
		仮設昇降足場工	m	19.20				
				9.6				
		簡易型止水板設置工	式	1				
		水換え工	式	1				
				1				
		資機材搬入搬出工	日					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		底盤清掃工	式	-----				
				1				
		吸引車清掃工(強力吸引車8t使用) 土砂深率5% 管径2000mm	m	-----				
				50.70				
		泥水運搬工	m3	-----				
				7				
		交通管理工	式	1		900,000	種別行	
				1		555,000		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	60				
				37				
直接工事費			式	1		40,124,423		
				1		42,410,490		
(処分費等)			式	1		2,476,162		
				1		3,414,155		
共通仮設費			式	1		7,543,875		
				1		6,925,910		
共通仮設費			式	1		4,148,875		
				1		3,406,910		
運搬費			式	1		1,471,000		
技術管理費			式	1		2,677,875		
				1		1,935,910		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1		3,395,000		
		1		3,519,000		
純工事費	式	1		47,668,298		
		1		49,336,400		
現場管理費	式	1		16,136,000		
		1		16,404,000		
工事原価	式	1		63,804,298		
		1		65,740,400		
一般管理費等	式	1		11,346,702		
		1		11,520,600		
工事価格	式	1		75,151,000		
		1		77,261,000		
消費税相当額	式	1		7,515,100		
		1		7,726,100		
設計価格	式	1		82,666,100		
		1		84,987,100		