

枚方市上下水道局

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25GG0010-1C0					
施 工 場 所	枚方市三矢町 6 - 4 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	公共下水道第86工区安居川ポンプ場耐震化工事（沈砂池その1）						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	耐震化工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式	耐震化工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	50,512,000 円	54,278,400 円
工 事 価 格	45,920,000 円	49,344,000 円
消 費 税 等 相 当 額	4,592,000 円	4,934,400 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 45,535,600 円 （内訳） 前回契約金額（税抜き） 41,396,000 円 消費税等相当額 4,139,600 円	変更契約金額（税込み） 48,930,200 円 （内訳） 変更契約金額（税抜き） 44,482,000 円 消費税等相当額 4,448,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
雨水ポンプ場			耐震化工事	式	1		24,202,025	費目行	
					1		26,128,836		
	耐震化工			式	1		19,363,322	工種行	
					1		20,372,477		
		あと施工せん断補強工		式	1		6,618,000	種別行	
					1		6,718,000		
		あと施工せん断補強工		式	1		6,618,000		
					1		6,718,000		
		コンクリート工（床版開口部閉塞）		式	1		2,001,710	種別行	
		コンクリート表面処理工		式	1				
		鉄筋工 SD345（D13・D16・D19）		式	1				
		あと施工アンカー工		式	1				
		型枠工		m2	11				
		コンクリート工		m3	4				
		支保工		空m3	60				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		床版開口部改修工		式	1		569,792	種別行	
		カッター工		m	70.4				
		構造物とりこわし工		m3	4				
		型枠工		m	11.64				
		構造物補修工		m3	0.5				
		後付式ゴム伸縮継手工		式	1		10,173,820	種別行	
					1		11,082,975		
		後付式ゴム伸縮継手工（100mm変位用） 内水圧、外水圧0.1MPa対応		m	36.12				
					36.35				
		コンクリート切断工		式	1				
					1				
	付帯工			式	1		3,028,903	工種行	
					1		3,776,279		
		水替工		式	1		2,983,000	種別行	
					1		2,996,900		
		水替工		式	1				
					1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			塩化ビニル管布設・撤去	式	1				
			止水板設置工	式	1				
			流入堰撤去・復旧工	式	1				
			構造物補修工	式	-----		-----	種別行	
					1		733,476		
			コンクリート削孔・補修工	箇所	-----				
					151				
			構造物補修工（ひび割れ補修工）	構造物	-----				
					1				
			処理工	式	1		45,903	種別行	
			無筋Co殻処理工【処分費含む】	m3	1				
			有筋Co殻処理工【処分費含む】	m3	4				
			塩化ビニル管処理工【処分費含む】	m3	0.3				
			仮設工	式	1		1,809,800	工種行	
					1		1,980,080		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		仮設工		式	1		1,494,800	種別行	
					1		1,620,080		
		足場工		式	1				
					1				
		ガラによる標準的な仮設電力設備費 低圧受電設備 在場期間6ヶ月未満 設備容量8kW		式	1				
		資機材運搬工 覆工板、型枠、鉄筋、Co殻		式	1				
					1				
		敷鉄板設置工		式	-----				
					1				
		交通管理工		式	1		315,000	種別行	
					1		360,000		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	21		315,000		
					24		360,000		
直接工事費				式	1		24,202,025		
					1		26,128,836		
		(処分費等)		式	1		25,325		
共通仮設費				式	1		4,299,113		
					1		4,552,113		
		共通仮設費		式	1		2,148,113		
					1		2,235,113		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		役務費		式	1		48,173		
		技術管理費		式	1		2,099,940		
					1		2,186,940		
		共通仮設費(率計上)		式	1		2,151,000		
					1		2,317,000		
純工事費				式	1		28,501,138		
					1		30,680,949		
		現場管理費		式	1		10,023,000		
					1		10,772,000		
工事原価				式	1		38,524,138		
					1		41,452,949		
		一般管理費等		式	1		7,395,862		
					1		7,891,051		
工事価格				式	1		45,920,000		
					1		49,344,000		
		消費税相当額		式	1		4,592,000		
					1		4,934,400		
設計価格				式	1		50,512,000		
					1		54,278,400		