

枚方市上下水道局

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
令和7年度	設計書番号	25GG0016-1C0					
施工場所	枚方市牧野北町12-1 地内						
路線・河川名							
工事名	公共下水道第95工区藤本川ポンプ場耐震化工事（沈砂池、晴天時ポンプ）						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	耐震化工 一式 晴天時ポンプ場解体工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式	耐震化工 一式 晴天時ポンプ場解体工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	104,231,600 円	105,052,200 円
工 事 価 格	94,756,000 円	95,502,000 円
消 費 税 等 相 当 額	9,475,600 円	9,550,200 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 78,529,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 71,390,000 円 消費税等相当額 7,139,000 円	変更契約金額 (税込み) 79,147,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 71,952,000 円 消費税等相当額 7,195,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
雨水ポンプ場耐震化工事				式	1		53,545,258	費目行	
					1		53,956,804		
耐震化工				式	1		5,507,157	工種行	
					1		5,519,378		
		あと施工せん断補強工		式	1		1,856,000	種別行	
		あと施工せん断補強工		式	1				
		コンクリート工（沈砂池）		式	1		636,957	種別行	
					1		649,178		
		コンクリート表面処理工		式	1				
		鉄筋工 SD345（D13・D22）		式	1				
		あと施工アンカー工		式	1				
					1				
		型枠工		m2	13.3				
					13.3				
		コンクリート工		m3	3				
					3				
		後付式ゴム伸縮継手工		式	1		3,014,200	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		後付式ゴム伸縮継手工 (100mm変位用) 内水圧、外水圧0.1MPa対応	m	14				
	晴天時	ポンプ場解体工	式	1		23,510,000	工種行	
		解体工	式	1				
		環境配慮改修工	式	1				
	付帯工		式	1		18,162,701	工種行	
				1		18,546,026		
	水替工		式	1		223,600	種別行	
				1		227,400		
	水替工		式	1				
				1				
	処理工		式	1		3,555,485	種別行	
				1		3,589,880		
		無筋Co殻処理工【処分費含む】	m3	85				
				85				
		有筋Co殻処理工【処分費含む】	m3	218				
				218				
		アスベスト処理工【処分費含む】	式	1				
				1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		鉄スクラップ処理工【処分費含む】	式	1				
				1				
		廃プラスチック処理工【処分費含む】	式	1				
				1				
		発生材処理工	式	1				
				1				
	外壁改修工		式	1		749,500	種別行	
	外壁改修工		式	1				
	タラップ工		式	1		6,773,000	種別行	
	タラップ設置・撤去工		式	1				
	機械設備撤去工		式	1		4,380,066	種別行	
				1		4,600,066		
	プラント機器撤去・据付工		式	1				
				1				
	配管撤去工		式	1				
				1				
	構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要		m3	5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.1				
		建築機械設備撤去工	式	1				
		電気設備撤去工	式	1		2,481,050	種別行	
				1		2,606,180		
		機器撤去工	式	1				
		ケーブル撤去工	式	1				
		その他電線撤去工	式	1				
		電線管類撤去工	式	1				
		接地材料類撤去工	式	1				
		ケーブルラック・ダクト類撤去工	式	1				
		コンクリート製品類撤去工	式	1				
		照明器具類撤去工	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		掘削工	式	1				
				1				
		埋戻工	式	1				
				1				
仮設工			式	1		6,365,400	工種行	
				1		6,381,400		
	仮設工		式	1		6,365,400	種別行	
				1		6,381,400		
		足場工	式	1				
				1				
		覆工板工	式	1				
				1				
		資機材運搬工 機器、鉄筋	式	1				
		養生・整理清掃工	式	1				
				1				
直接工事費			式	1		53,545,258		
				1		53,956,804		
(処分費等)			式	1		2,458,490		
共通仮設費			式	1		5,882,240		
				1		5,952,340		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費		式	1		1,143,240		
					1		1,182,340		
		運搬費		式	1		117,000		
		事業損失防止施設費		式	1		68,770		
					1		71,230		
		技術管理費		式	1		957,470		
					1		994,110		
	共通	仮設費(率計上)		式	1		4,739,000		
					1		4,770,000		
純	工	事	費	式	1		59,427,498		
					1		59,909,144		
		現場管理費		式	1		20,977,000		
					1		21,142,000		
工	事	原	価	式	1		80,404,498		
					1		81,051,144		
		一般管理費等		式	1		14,351,502		
					1		14,450,856		
工	事	価	格	式	1		94,756,000		
					1		95,502,000		
		消費税相当額		式	1		9,475,600		
					1		9,550,200		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設計	価格		式	1		104,231,600		
				1		105,052,200		