

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和7年度	設計書番号	25TS0002-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘10-5-2 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	香里小学校急傾斜地法面改修工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">施設整備</p> <p style="text-align: center;">法面対策工 一式</p> <p style="text-align: center;">排水構造物工 一式</p> <p style="text-align: center;">撤去工 一式</p> <p style="text-align: center;">仮設工 一式</p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">19,164,200 円</p> <p style="text-align: right;">17,422,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,742,200 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備	式	1		9,416,537		
法面对策工	式	1		4,307,118		
押え盛土工	式	1		3,478,164		
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	180				
路体盛土	m3	273				
整地	式	1				
土砂運搬処分 (はぎ土)	m3	96				
土砂運搬処分	m3	119				
法面整形 盛土部 法面締固め無 現場制約無 ㍷質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	222				
法面整形 切土部 現場制約無 ㍷質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	17				
植生シート工	式	1		828,954		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人力施工による植生工 植生シート工 250m2未満	m2	238				
排水構造物工	式	1		506,050		
作業土工	式	1		44,880		
床掘り 土砂 小規模	m3	5				
埋戻し	式	1				
排水構造物工	式	1		461,170		
縦排水溝工設置 L=9.5m	式	1				
継手コンクリート N=3箇所	式	1				
張コンクリート L=8.9m	式	1				
集水桝工 N=2箇所	式	1				
側溝工 L=9.9m	式	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
撤去工	式	1		4,123,369		
支障木撤去工	式	1		1,287,962		
支障木の伐採・伐根 幹周:20cm以上30cm未満	本	3				
支障木の伐採・伐根 幹周:30cm以上60cm未満	本	30				
支障木の伐採・伐根 幹周:60cm以上90cm未満	本	3				
支障木の伐採・伐根 幹周:90cm以上120cm未満	本	5				
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満 (高木)	本	2				
埋戻し 小規模 土砂	m3	1				
構造物撤去工	式	1		99,805		
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	5				
プレキャスト集水桝 撤去 80kgを超え200kg以下	基	2				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	0.7				
旧留守家庭室撤去工	式	1		1,465,000		
先行解体 内装・外構・アスベスト除去手間含む	式	1				
上屋解体撤去 重機解体・手バラシ解体・アスベスト除去手間含む	坪	27				
基礎解体撤去 重機解体・アスベスト除去手間含む	坪	27				
足場等組立 単管足場・防音シート貼・アスベスト養生含む	式	1				
処分工	式	1		1,270,602		
支障木運搬・処分(枝葉) 枚方市中宮大池4丁目	m3	21				
支障木運搬・処分(幹) 枚方市中宮大池4丁目	m3	5				
支障木運搬・処分(根) 枚方市中宮大池4丁目	m3	14				
廃路盤材(クラッシュラン)運搬・処分	m3	0.7				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート塊(有筋)運搬・処分	m3	10				
コンクリート塊(無筋)運搬・処分	m3	19				
コンクリート塊(二次製品)運搬・処分	m3	5				
廃プラスチック運搬・処分 枚方市春日西町2丁目	m3	9				
木くず運搬・処分 枚方市春日西町2丁目	m3	2				
陶磁器類運搬・処分 枚方市春日野2丁目	m3	6				
混合廃棄物運搬・処分 枚方市春日西町2丁目	m3	16				
石綿含有産業廃棄物運搬・処分	m3	10				
スクラップ運搬	式	1				
冷媒回収工事 冷却能力 【材工共】 12.5/14kW (50/60Hz)	式	1				
仮設工	式	1		480,000		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通誘導警備員配置工	式	1		480,000		
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	32				
直接工事費	式	1		9,416,537		
(処分費等)	式	1		2,155,153		
共通仮設費	式	1		1,593,000		
共通仮設費	式	1		390,000		
準備費	式	1		30,000		
技術管理費	式	1		360,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,203,000		
純工事費	式	1		11,009,537		
現場管理費	式	1		3,566,000		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価	式	1		14,575,537		
一般管理費等	式	1		2,846,463		
工事価格	式	1		17,422,000		
消費税相当額	式	1		1,742,200		
設計価格	式	1		19,164,200		