枚方市

部長	次	長	次 長	課長	課長代理	校	合	検	算	設計
			<i>y</i> , <i>y</i> ,	7.8	7,000					
				九	+	書	事務決裁規別表第 定	表(条 表 年 年	項 号 項()号 月 日 月 日
 令和 7 年		設言	十書番号 2	5TS0008-0C0						
施工場	所	枚方	市 西牧野3丁目	1 地内						
路 線 • 河	名									
工事	名	旧北	牧野小学校通学	学路階段撤去工事						

設 計 大 要	施設整備 構造物版去工 一式 據壁復旧工 一式 堤体法面復旧工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
設 計 金 都 (内 訳)	2, 986, 500 円
工事価格	2,715,000 円 271,500 円

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
施設整備	式	1		1, 382, 914		
構造物撤去工	式	1		470, 057		
撤去工(階段躯体)	式	1		323, 950		
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	11				
コンクリート塊 (有筋)運搬・処分 茨木市泉原地区	m3	11				
撤去工(迂回路)	式	1		22, 690		
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.5				
コンクリート塊 (無筋) 運搬・処分 枚方市尊延寺地区	m3	0.5				
撤去工(基礎砕石)	式	1		96, 970		
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	10				
廃路盤材 (クラッシャラン) 運搬・処分 摂津市鳥飼本町地区	m3	10				

25TS0008-0C0 枚方市

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備	考
撤去工(花壇)	式	1		963			
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	0. 1					
残土 (表土) 運搬・処分 枚方市大峰東町地区	m3	0. 1					
撤去工 (階段手すり等)	式	1		25, 484			
階段手すり撤去	m	34					
自転車止め撤去	本	5					
スクラップ運搬・処分	式	1					
擁壁復旧工	式	1		172, 737			
土工	式	1		9, 187			
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	0.9					
床掘り 土砂 小規模	m3	2					

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備	 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1					
ブロック積擁壁復旧工	式	1		163, 550			
コンクリートフ゛ロック積工 JIS滑面150kg/個未満 制約無 夜間無 練積 裏込有 32m3 18-8-40W/C≦60 生コンクリート小型車割増有	m2	4					
基礎コンクリート	式	1					
裏込砕石 再生クラッシャラン40 [~] 0	m3	1					
天端コンクリート	式	1					
堤体法面復旧工	式	1		383, 350			
土工	式	1		118, 114			
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	3					
残土 (表土) 運搬・処分 枚方市大峰東町地区	m3	3					
路体(築堤)盛土 真砂土	式	1					

25TS0008-0C0 枚方市

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備	考
張芝工	式	1		265, 236			
法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約有 砂及び砂質土、粘 性土	m2	62					
人力施工による植生工 張芝工 100m2未満	m2	62					
付帯工	式	1		86, 770			
防護柵撤去復旧工	式	1		82, 303			
転落防護柵新設 L=2090mm	式	1					
防護柵(横断·転落防止柵)撤去復旧工 流用	m	6					
コンクリート塊 (無筋) 運搬・処分 枚方市尊延寺地区	m3	0.08					
廃路盤材 (クラッシャラン) 運搬・処分 摂津市鳥飼本町地区	m3	0.03					
木杭設置工	式	1		4, 467			
人力杭打 根入率70%未満 1.2m 6cmを超え9cm以下	本	3					

25TS0008-0C0 枚方市

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備	考
仮設工	式	1		270,000			
交通誘導警備員配置工	式	1		270,000			
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	18					
直接工事費	式	1		1, 382, 914			
(処分費等)	式	1		116, 848			
共通仮設費	式	1		149, 383			
共通仮設費	式	1		7, 383			
準備費	式	1		7, 383			
共通仮設費(率計上)	式	1		142,000			
純工事費	式	1		1, 532, 297			
現場管理費	式	1		679, 000			

25TS0008-0C0

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
工事原価	式	1		2, 211, 297		
一般管理費等	式	1		503, 703		
工事価格	式	1		2, 715, 000		
消費税相当額	式	1		271, 500		
設計価格	式	1		2, 986, 500		