

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25TS0003-0C0					
施 工 場 所	枚方市 中宮西之町10-6 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	明倫小学校既設擁壁補修工事						

設 計 大 要	施設整備 擁壁補修工 L=47.4m 付帯工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	35,115,300 円 31,923,000 円 3,192,300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備			式	1		16,423,425		
擁壁補修工			式	1		11,606,282		
	土工		式	1		1,066,343		
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	31				
		床掘り 土砂 小規模	m3	142				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	65				
		残土処分・運搬	m3	96				
	階段工		式	1		3,488,518		
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増有 一般養生	m3	49				
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	67				
		鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	k g	2,102				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	5				
		基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	126				
		手すり工	式	1		377,629		
		箱抜き D100	m	4				
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 夜間無	m	15				
		階段手すり柵 手すり柵 上下2段	式	1				
		スロープ工(擁壁)	式	1		2,375,367		
		重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増 有 基礎碎石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	29				
		箱抜き D100	m	7				
		水抜管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) 呼び径75	式	1				
		スロープ工(通路)	式	1		2,976,214		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増有 一般養生	m3	5				
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	2				
		溶接金網 6.0×150×150mm	m2	40				
		コンクリートハケ引き仕上げ	m2	44				
		目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	0.8				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	45				
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 夜間無	m	36				
		部材設置工(ビーム・パネル) 2m 制約無 夜間無	m	45				
		部材設置工(ビーム・パネル) 2m 制約無 夜間無	m	60				
		スロープ転落防止柵 縦格子柵	式	1				
		スロープ手すり 手すりビーム	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			スロープ手すり柵 手すり柵 (特)	式	1				
			雨水排水溝工	式	1		1,322,211		
			コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車 割増有 一般養生 現場内小運搬有り	m3	8				
			型枠 一般型枠 小型構造物	m2	69				
			基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	27				
			目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	11				
			蓋版(標準単価) 歩道用 据付け 夜間無 蓋版(各種) 180用5.0kN/m2 コンクリート鋼 製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	46				
			蓋版(標準単価) 歩道用細目 据付け 夜間無 蓋版(各種) 180用5.0kN/m2 コンクリート鋼 製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	2				
		付帯工		式	1		2,215,456		
			樹木囲い工	式	1		471,275		
			コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増有 一般養生	m3	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	22				
		鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	k g	89				
		基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	3				
		擬木ロープ柵工 1段 コンクリートブロック建込 FR-1φ100 H=600 ビニロンロープ φ16	式	1				
		通用路改修工	式	1		497,516		
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増有 一般養生	m3	8				
		溶接金網 6.0×150×150mm	m2	52				
		コンクリート引き仕上げ	m2	54				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	54				
		不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅 1.8m以上	m2	54				
		目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	0.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	撤去工		式	1		1,246,665		
	舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下		m	5				
	構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要		m3	32				
	支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満		本	2				
	支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満		本	3				
	埋戻し 小規模 土砂		m3	5				
	コンクリートがら運搬処分（有筋）		m3	32				
	支障木(枝葉・幹・根)運搬・処分		式	1				
	仮設工		式	1		2,601,687		
	仮設通用階段設置工		式	1		81,687		
	昇降用階段設置・撤去		m	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		昇降用階段仮設材質料 供用80日 基本料有	m	3				
		交通誘導警備員配置工	式	1		2,520,000		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	168				
直接工事費			式	1		16,423,425		
(処分費等)			式	1		490,240		
共通仮設費			式	1		2,365,277		
共通仮設費			式	1		434,277		
準備費			式	1		15,861		
安全費			式	1		418,416		
共通仮設費(率計上)			式	1		1,931,000		
純工事費			式	1		18,788,702		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
現場管理費	式	1		7,814,000		
工事原価	式	1		26,602,702		
一般管理費等	式	1		5,320,298		
工事価格	式	1		31,923,000		
消費税相当額	式	1		3,192,300		
設計価格	式	1		35,115,300		