

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25TS0001-0C0					
施 工 場 所	枚方市 北中振2丁目3番 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	老人福祉センター楽寿荘北側斜面对策工事						

設 計 大 要	施設整備 法面对策工 A=708.0m² 排水構造物工 L=9.0m 付帯工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	65,389,500 円 59,445,000 円 5,944,500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備				式	1		32,707,090		
	法面対策工		A=708.0m ²	式	1		23,550,926		
		ユニットネット工		式	1		20,115,042		
		法面整形 切土部 現場制約有	れ質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	708				
		ネット敷設工 $\alpha \leq 45^\circ$	樹林帯	m ²	648				
		鉄筋挿入工 Ⅲ狭隘で、重機の搬入、仮設足場設置等が困難	制約無	m	410				
		支圧板設置工	CSナット仕様 ロープ足場	箇所	216				
		人力運搬(積込み~運搬~取卸し)	80m以下	m ³	14				
		ユニットネット工 (材料)		式	1				
		植生マット工		式	1		3,435,884		
		植生マット工		m ²	708				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			植生マット（材料）	式	1				
	排水構造物工 L=9.0m			式	1		185,732		
		作業土工		式	1		60,624		
		床掘り 土砂 現場制約あり		m3	4				
		埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り		m3	3				
		側溝工		式	1		125,108		
		U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・240・240*240*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュ40`0 0.34m3/10m		m	9				
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 240用5.0kN/m2 コンクリート鋼 製40kg/枚以下 制約無 小段面無		枚	9				
		床コンクリート面の仕上げ(金ごて押え)		式	1				
		人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 80m以下		m3	0.8				
	付帯工			式	1		5,880,432		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		支障木剪定工 N=17本		式	1		5,880,432		
		特殊剪定 (小運搬・積込含む)		式	1				
		支障木運搬・処分(枝葉) 枚方市中宮大池4丁目		m3	48				
	仮設工			式	1		3,090,000		
		交通誘導警備員配置工		式	1		3,090,000		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	206				
直接工事費				式	1		32,707,090		
		(処分費等)		式	1		120,000		
共通仮設費				式	1		4,130,686		
	共通仮設費			式	1		147,686		
		技術管理費		式	1		147,686		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費	(率計上)	式	1		3,983,000		
純工事費				式	1		36,837,776		
	現場	管理費		式	1		13,272,000		
工事原価				式	1		50,109,776		
	一般	管理費等		式	1		9,335,224		
工事価格				式	1		59,445,000		
	消費	税相当額		式	1		5,944,500		
設計価格				式	1		65,389,500		