

枚方市上下水道局

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	設計	技術管理者

事務決裁規程 第 条 項 号
 別表 第 表 () 表 項 () 号
 起案日：令和 年 月 日
 決裁日：令和 年 月 日

変 更 設 計 書

令和 7 年度	設計書番号	R7建-37 建設改良費(更生)、(上野3丁目他更新)
施工場所	枚方市 田口1丁目、交北1丁目、上野3丁目、甲斐田町、甲斐田東町 地内	
路線・河川名	田口北通線 他	
工事名	中宮浄水場～田口山配水場間送水管更生工事 (その8)	

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	建設改良費（更生） 種 別 形 質 単 位 数 量 管きよ内面被覆工 φ 8 0 0 m 3 4 1. 3 立坑工 基 3 建設改良費（更新） 種 別 形 質 単 位 数 量 布設工 DIP φ 8 0 0 m 1 3. 5 DIP φ 6 0 0 m 3 2. 0 DIP φ 5 0 0 m 6. 4 DIP φ 4 0 0 m 2. 1 DIP φ 3 5 0 m 1 3. 2 DIP φ 3 0 0 m 0. 9 DIP φ 2 5 0 m 3 1. 0 設置工 バックライ弁 φ 8 0 0 箇所 2 バックライ弁 φ 6 0 0 箇所 2 バックライ弁 φ 5 0 0 箇所 1 仕切弁 φ 3 5 0 箇所 1 仕切弁 φ 2 5 0 箇所 3 仕切弁 φ 2 0 0 箇所 1 消火栓 φ 7 5 箇所 2 撤去工 CIP φ 8 0 0 m 6 CIP φ 2 5 0 m 3 1 CIP φ 2 0 0 m 3 給水管接合替工 箇所 4	建設改良費（更生） 種 別 形 質 単 位 数 量 管きよ内面被覆工 φ 8 0 0 m 3 4 1. 3 立坑工 基 3 建設改良費（更新） 種 別 形 質 単 位 数 量 布設工 DIP φ 8 0 0 m 1 3. 5 DIP φ 6 0 0 m 3 2. 0 DIP φ 5 0 0 m 6. 4 DIP φ 4 0 0 m 2. 1 DIP φ 3 5 0 m 1 3. 2 DIP φ 3 0 0 m 0. 9 DIP φ 2 5 0 m 3 1. 0 設置工 バックライ弁 φ 8 0 0 箇所 2 バックライ弁 φ 6 0 0 箇所 2 バックライ弁 φ 5 0 0 箇所 1 仕切弁 φ 3 5 0 箇所 1 仕切弁 φ 2 5 0 箇所 3 仕切弁 φ 2 0 0 箇所 1 消火栓 φ 7 5 箇所 2 撤去工 CIP φ 8 0 0 m 6 CIP φ 2 5 0 m 3 1 CIP φ 2 0 0 m 3 給水管接合替工 箇所 4
	設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	419,782,000 円 381,620,000 円 38,162,000 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 386,988,800 円 (内訳) 前回契約金額（税抜き） 351,808,000 円 消費税等相当額 35,180,800 円	変更契約金額（税込み） 388,388,000 円 (内訳) 変更契約金額（税抜き） 353,080,000 円 消費税等相当額 35,308,000 円

R7建-37 建設改良費(更生)、(上野3丁目他更新)

	変 更 前		変 更 後	
設 計 大 要	仮設給水替工 舗装本復旧工 付帯工	式 式 式 1 1 1	仮設給水替工 舗装本復旧工 付帯工	式 式 式 1 1 1
設 計 金 額 (内 訳)	419,782,000 円		421,300,000 円	
工 事 価 格	381,620,000 円		383,000,000 円	
消 費 税 等 相 当 額	38,162,000 円		38,300,000 円	
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) (内訳)	386,988,800 円	変更契約金額 (税込み) (内訳)	388,388,000 円
	前回契約金額 (税抜き)	351,808,000 円	変更契約金額 (税抜き)	353,080,000 円
	消費税等相当額	35,180,800 円	消費税等相当額	35,308,000 円

R7建-37 建設改良費(更生)、(上野3丁目他更新)

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路（更生）	式	1		178,809,821	費目行	
		1		179,144,920		
φ800管きよ内面被覆工事（更生）	式	1		168,777,357	工種行	
		1		169,023,272		
No.1-2管きよ内面被覆工	式	1		87,101,201	種別行	
		1		87,227,412		
材料費	式	1		70,528,200		
管工	式	1		16,573,001		
		1		16,699,212		
No.2-3管きよ内面被覆工	式	1		81,676,156	種別行	
		1		81,795,860		
材料費	式	1		65,878,000		
管工	式	1		15,798,156		
		1		15,917,860		
立坑工事（更生）	式	1		10,032,464	工種行	
		1		10,121,648		
No.1到達立坑工 【既設鋼矢板6794×3060】	式	1		2,158,436	種別行	
		1		2,181,874		
土工	式	1		1,061,461		
		1		1,073,764		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
土留工	式	1		409,610		
		1		415,610		
路面覆工	式	1		640,880		
		1		645,335		
仮設昇降設備	式	1		14,945		
		1		15,175		
立坑水替工	式	1		31,540		
		1		31,990		
No.2発進到達立坑工 【ライナープレート2000×5140】	式	1		6,697,683	種別行	
		1		6,752,065		
土工	式	1		692,241		
		1		698,865		
ライナープレート式土留工	式	1		1,753,750		
		1		1,771,870		
路面覆工	式	1		453,020		
		1		456,000		
仮設昇降設備	式	1		15,020		
		1		15,250		
補助地盤改良工	式	1		3,753,972		
		1		3,780,000		
立坑水替工	式	1		29,680		
		1		30,080		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
No. 3発進立坑工 【既設ライフプレート1700×5154】	式	1		1,176,345	種別行	
		1		1,187,709		
土工	式	1		593,870		
		1		600,074		
ライフプレート式土留工	式	1		238,170		
		1		240,840		
路面覆工	式	1		311,980		
		1		314,000		
仮設昇降設備	式	1		14,515		
		1		14,745		
立坑水替工	式	1		17,810		
		1		18,050		
管路（更新）	式	1		83,027,574	費目行	
		1		83,573,358		
φ800本管工事（更新）	式	1		22,608,318	工種行	
		1		22,640,793		
材料費	式	1		21,158,520		
管工	式	1		1,449,798		
		1		1,482,273		
φ600本管工事（更新）	式	1		21,867,901	工種行	
		1		21,913,797		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
材料費	式	1		18,838,600		
土工	式	1		1,946,296		
		1		1,970,019		
管工	式	1		1,083,005		
		1		1,105,178		
φ500本管工事（更新）	式	1		7,925,161	工種行	
		1		7,941,340		
材料費	式	1		6,847,580		
土工	式	1		650,698		
		1		658,227		
管工	式	1		426,883		
		1		435,533		
φ350本管工事（更新）	式	1		3,293,916	工種行	
		1		3,305,417		
材料費	式	1		2,530,940		
土工	式	1		486,130		
		1		492,299		
管工	式	1		276,846		
		1		282,178		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
φ250本管工事（更新）	式	1		5,708,702	工種行	
		1		5,731,107		
材料費	式	1		4,200,340		
土工	式	1		1,083,142		
		1		1,096,418		
管工	式	1		425,220		
		1		434,349		
φ800消火栓設置工事（更新）	式	1		1,375,991	工種行	
		1		1,377,121		
材料費	式	1		1,330,230		
管工	式	1		45,761		
		1		46,891		
φ600消火栓設置工事（更新）	式	1		1,074,030	工種行	
		1		1,074,994		
材料費	式	1		1,035,530		
管工	式	1		38,500		
		1		39,464		
給水管接合替工事（更新）	式	1		427,258	工種行	
		1		430,872		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
土工	式	1		77,488		
		1		78,359		
管工	式	1		349,770		
		1		352,513		
仮設給水替工事（更新）	式	1		7,872,183	工種行	
		1		7,882,428		
材料費	式	1		5,020,170		
土工	式	1		239,168		
		1		241,823		
管工	式	1		2,612,845		
		1		2,620,435		
φ800本管撤去工事（更新）	式	1		-16,530	工種行	
		1		-15,740		
管工	式	1		44,670		
		1		45,460		
現場発生品	式	1		-61,200		
φ250本管撤去工事（更新）	式	1		355,975	工種行	
		1		359,363		
材料費	式	1		110,500		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
土工	式	1		193,573		
		1		196,007		
管工	式	1		51,902		
		1		52,856		
φ200本管撤去工事（更新）	式	1		3,008	工種行	
		1		3,065		
管工	式	1		3,008		
		1		3,065		
舗装本復旧工事（更新）	式	1		2,680,244	工種行	
		1		2,695,417		
土工	式	1		2,680,244		
		1		2,695,417		
付帯工事（更新）	式	1		1,986,417	工種行	
		1		2,016,414		
構造物撤去復旧工	式	1		1,195,259	種別行	
		1		1,214,925		
支障物撤去復旧 【No.1立坑部】	式	1		823,939		
		1		836,716		
支障物撤去復旧 【No.2立坑部】	式	1		371,320		
		1		378,209		
事業用地管理工	式	1		791,158	種別行	
		1		801,489		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	舗装本復旧工 【No.2立坑部】	式	1		573,371		
			1		578,814		
	フェンス工 【No.2立坑部】	式	1		217,787		
			1		222,675		
仮設工(更新)		式	1		5,865,000	工種行	
			1		6,216,970		
	交通管理工	式	1		5,865,000		
			1		6,216,970		
直接工事費		式	1		261,837,395		
			1		262,718,278		
共通仮設費計		式	1		16,032,747		
			1		16,119,475		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		2,175,747		
			1		2,203,475		
	運搬費	式	1		264,303		
	準備費	式	1		1,291,784		
			1		1,307,412		
	事業損失防止施設費	式	1		148,400		
			1		153,500		
	技術管理費	式	1		471,260		
			1		478,260		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1		13,857,000		
		1		13,916,000		
純工事費	式	1		277,870,142		
		1		278,837,753		
現場管理費	式	1		55,263,000		
		1		55,530,000		
工事原価	式	1		333,133,142		
		1		334,367,753		
一般管理費等	式	1		48,486,858		
		1		48,632,247		
一般管理費等計	式	1		48,486,858		
		1		48,632,247		
工事価格	式	1		381,620,000		
		1		383,000,000		
消費税相当額	式	1		38,162,000		
		1		38,300,000		
設計価格	式	1		419,782,000		
		1		421,300,000		