

部長	次長	課長	課長代理	係長	検算	係員			技術管理者

当初設計書

起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項、13条		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 令和8年度
 支出費目 : R8建-18 建設改良費 (依頼)
 :
 :
 :

基準年度 : 令和7年度
 単価適用月度 : 令和8年3月度
 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事等
 地域補正 : 一般交通影響あり②
 週休二日補正 : 補正なし

工事場所 : 枚方市 伊加賀本町、伊加賀東町 地内
 路線河川名 : 市道伊加賀1号線 他
 工事名 : 伊加賀本町他口径150mm以下配水管移設工事
 :
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	16,560,000 円	
消費税相当額	1,656,000 円	
工事費	18,216,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	2 2 . 9
	D I P φ 1 0 0	m	1 . 1
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	2 3
	D I P φ 1 0 0	m	1
給水管接合替工		箇所	4
仮設給水替工		式	1
舗装本復旧工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（依頼）							(1,914,861) 2,917,619	
	材料費			式	1	(1,881,941) 2,176,961	(1,881,941) 2,176,961	
	土工			式	1	397,342	397,342	
	管工			式	1	(32,920) 343,316	(32,920) 343,316	
φ100本管工事（依頼）							(258,035) 424,655	
	材料費			式	1	(234,635) 332,975	(234,635) 332,975	
	土工			式	1	28,413	28,413	
	管工			式	1	(23,400) 63,267	(23,400) 63,267	
給水管接合替工事（依頼）							(47,357) 181,267	
	材料費			式	1	(17,044) 17,044	(17,044) 17,044	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	86,796	86,796	
	管工			式	1	(30,313) 77,427	(30,313) 77,427	
仮設給水替工事 (依頼)							(2,210,749) 4,057,559	
	材料費			式	1	(1,661,408) 1,822,888	(1,661,408) 1,822,888	
	土工			式	1	519,137	519,137	
	管工			式	1	(549,341) 1,715,534	(549,341) 1,715,534	
φ150本管撤去工事 (依頼)							(65,840) 560,614	
	土工			式	1	396,564	396,564	
	管工			式	1	(65,840) 177,050	(65,840) 177,050	
	現場発生品			式	1	-13,000	-13,000	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(4,508,592) 9,068,948	
共通仮設費				式	1		1,233,180	
		共通仮設费率計算額		式	1		1,080,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		153,180	
		運搬費		式	1		3,175	
			仮設材運搬費	式	1		3,175	
		準備費		式	1		150,005	
			試験掘工 2箇所	式	1		150,005	
純工事費				式	1		10,302,128	
		現場管理費		式	1		3,350,000	

