

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員			技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 8年度 支出費目 : R8 建-3 建設改良費 (更新) : : : : : 工事場所 : 枚方市 津田西町1丁目 地内 路線河川名 : 国道307号 他 工事名 : 津田西町1丁目口径200mm以下配水管更新工事 (鑄鉄管更新) : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名 : 建設改良工事・委託関係級	
	基 準 年 度 :	令和 7年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 8年 3 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		
	週 休 二 日 補 正 :	完全週休2日(土日)		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	59,450,000 円	
消費税相当額	5,945,000 円	
工事費	65,395,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（更新）国費				
種 別	形 質		単 位	当 初
布設工	D I P	φ 2 0 0	m	0 . 8
	D I P	φ 1 5 0	m	2 6 5 . 1
設置工	仕切弁	φ 1 5 0	箇所	1
建設改良費（更新）単費				
種 別	形 質		単 位	当 初
布設工	D I P	φ 1 5 0	m	1 2 . 7
	D I P	φ 1 0 0	m	3 . 7
設置工	仕切弁	φ 1 5 0	箇所	4
	仕切弁	φ 1 0 0	箇所	1
	消火栓	φ 7 5	箇所	2
撤去工	C I P	φ 2 0 0	m	2 7 2
	D I P	φ 1 5 0	m	1 1
	D I P	φ 1 0 0	m	4
給水管接合替工			箇所	2 3
仮設給水替工			式	1
舗装本復旧工			式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（更新）	国費						(4,873,390) 9,378,077	
	材料費			式	1	(4,873,390) 4,961,530	(4,873,390) 4,961,530	
	土工			式	1	3,204,442	3,204,442	
仮設工（更新）	管工			式	1	1,212,105	1,212,105	
	国費				1		778,464	
	交通管理工			式	1	778,464	778,464	
φ150本管工事（更新）	単費						(1,606,180) 2,372,836	
	材料費			式	1	(1,606,180) 1,958,740	(1,606,180) 1,958,740	
	土工			式	1	237,657	237,657	
	管工			式	1	176,439	176,439	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（更新）	単費						(324,610) 534,004	
	材料費			式	1	(324,610) 412,750	(324,610) 412,750	
	土工			式	1	74,386	74,386	
	管工			式	1	46,868	46,868	
φ150消火栓設置工事（更新）	単費						(409,400) 851,175	
	材料費			式	1	(409,400) 808,200	(409,400) 808,200	
	管工			式	1	42,975	42,975	
給水管接合替工事（更新）	単費						(1,121,469) 2,686,293	
	材料費			式	1	(24,460) 24,460	(24,460) 24,460	
	土工			式	1	659,358	659,358	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(1,097,009) 2,002,475	(1,097,009) 2,002,475	
仮設給水替工事（更新）	単費						(3,067,841) 7,505,200	
	材料費			式	1	(1,386,874) 1,508,114	(1,386,874) 1,508,114	
	土工			式	1	2,244,538	2,244,538	
	管工			式	1	(1,680,967) 3,752,548	(1,680,967) 3,752,548	
φ200本管撤去工事（更新）	単費						1,770,781	
	土工			式	1	1,580,990	1,580,990	
	管工			式	1	393,791	393,791	
	現場発生品			式	1	-204,000	-204,000	
φ150本管撤去工事（更新）	単費						12,332	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(11,402,890) 34,308,733	
共通仮設費				式	1		3,792,920	
			共通仮設費率計算額	式	1		3,603,000	
			共通仮設費 積上額計	式	1		189,920	
			運搬費	式	1		10,396	
			仮設材運搬費	式	1		10,396	
			準備費	式	1		80,064	
			① 試掘工 府 歩道/W1.0×L1.5×H1.2	式	1		40,032	
			② 試掘工 府 歩道/W1.0×L1.5×H1.5	式	1		40,032	
			技術管理費	式	1		99,460	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			土質試験	式	1		99,460	
純工事費				式	1		38,101,653	
	現場管理費			式	1		12,132,000	
		現場管理費率計算額		式	1		12,132,000	
工事原価				式	1		50,233,653	
	一般管理費等			式	1		9,216,347	
		一般管理費率計算額		式	1		9,197,000	
		契約保証費		式	1		19,758	
工事価格				式	1		59,450,000	
消費税相当額				式	1		5,945,000	

