

枚方市上下水道局

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	設計	技術管理者
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日		
<h1>変更設計書</h1>								
令和7年度		設計書番号	R7 建-25 建設改良費(更新)					
施工場所		枚方市 出口3・5丁目 地内						
路線・河川名		市道 出口4号線、出口16号線						
工事名		出口3丁目口径150mm以下配水管更新工事						

	変 更 前				変 更 後			
設 計 大 要	建設改良費(更新)				建設改良費(更新)			
	種別	形質	単位	数量	種別	形質	単位	数量
	推進工	HP φ 300	m	6.25	推進工	HP φ 300	m	6.25
	布設工	PE φ 150	m	23.0	布設工	PE φ 150	m	23.0
		PE φ 75	m	8.8		PE φ 75	m	8.8
	設置工	仕切弁 φ 150	箇所	3	設置工	仕切弁 φ 150	箇所	3
		仕切弁 φ 75	箇所	1		仕切弁 φ 75	箇所	1
		消火栓 φ 75	箇所	1		消火栓 φ 75	箇所	1
	撤去工	空気弁 φ 25	箇所	2	撤去工	空気弁 φ 25	箇所	2
		DIP φ 150	m	18		DIP φ 150	m	18
		DIP φ 75	m	10		DIP φ 75	m	10
	給水管接合替工		箇所	1	給水管接合替工		箇所	1
	仮設給水替工		式	1	仮設給水替工		式	1
	付帯工		式	1	付帯工		式	1
	立坑工		式	1	立坑工		式	1
設 計 金 額	39,534,000 円				39,754,000 円			
(内 訳)								
工 事 価 格	35,940,000 円				36,140,000 円			
消 費 税 等 相 当 額	3,594,000 円				3,614,000 円			
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み)			35,602,600 円	変更契約金額 (税込み)			35,800,600 円
	(内訳)				(内訳)			
	前回契約金額 (税抜き)			32,366,000 円	変更契約金額 (税抜き)			32,546,000 円
	消費税等相当額			3,236,600 円	消費税等相当額			3,254,600 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路(更新)		式	1		18,909,369	費目行	
			1		18,950,884		
管きょ工(更新)		式	1		3,108,174	工種行	
小口径推進工 HPφ300 泥土圧方式		式	1		3,108,174	種別行	
管推進工		式	1		1,021,002		
仮設備工		式	1		1,362,790		
注入工		式	1		36,318		
補助地盤改良工		式	1		668,920		
推進水替工		式	1		19,144		
配管工(更新)		式	1		8,838,279	工種行	
			1		8,950,893		
φ150本管工事(更新)		式	1		3,114,199	種別行	
			1		3,236,443		
材料費		式	1		2,670,840		
			1		2,776,980		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
土工	式	1		211,340		
管工	式	1		232,019		
		1		248,123		
HP推進管内φ150本管工事(更新)	式	1		532,719	種別行	
管工	式	1		532,719		
φ75本管工事(更新)	式	1		513,184	種別行	
材料費	式	1		303,580		
土工	式	1		156,931		
管工	式	1		52,673		
φ150消火栓設置工事(更新)	式	1		528,125	種別行	
材料費	式	1		511,230		
管工	式	1		16,895		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	給水管接合替工事(更新)	式	1		111,031	種別行	
			1		101,401		
	土工	式	1		21,361		
	管工	式	1		89,670		
			1		80,040		
	仮設給水替工事(更新)	式	1		2,937,535	種別行	
	材料費	式	1		1,635,770		
	土工	式	1		279,028		
	管工	式	1		1,022,737		
	φ150本管撤去工事(更新)	式	1		485,532	種別行	
	材料費	式	1		120,917		
	土工	式	1		320,259		
	管工	式	1		58,456		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
現場発生品	式	1		-14,100		
φ75本管撤去工事(更新)	式	1		86,567	種別行	
土工	式	1		77,894		
管工	式	1		8,673		
舗装本復旧工事(更新)	式	1		529,387	種別行	
土工	式	1		529,387		
立坑工(更新)	式	1		3,122,916	工種行	
		1		3,051,817		
立坑工(更新) 発進立坑 鋼製ケーシング 立坑 φ2000	式	1		2,269,519	種別行	
立坑土工	式	1		216,406		
鋼製ケーシング式土留工及び土工	式	1		2,027,748		
立坑設備工	式	1		25,365		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
立坑工(更新) 到達立坑 鋼製ケーシング立坑 φ1000	式	1			853,397	種別行	
		1			782,298		
立坑土工	式	1			111,449		
		1			46,632		
鋼製ケーシング式土留工及び土工	式	1			720,173		
		1			717,357		
立坑設備工	式	1			21,775		
		1			18,309		
仮設工(更新)	式	1			3,840,000	工種行	
交通管理工(更新)	式	1			3,840,000	種別行	
交通管理工	式	1			3,840,000		
直接工事費	式	1			18,909,369		
		1			18,950,884		
共通仮設費計	式	1			3,362,200		
		1			3,458,510		
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			953,200		
		1			1,050,510		
運搬費	式	1			499,290		
		1			496,600		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	準備費	式	1		103,200		
	事業損失防止施設費	式	1		137,540		
	技術管理費	式	1		213,170		
			1		313,170		
共通仮設費(率計上)		式	1		2,409,000		
			1		2,408,000		
純工事費		式	1		22,271,569		
			1		22,409,394		
現場管理費		式	1		7,743,000		
			1		7,777,000		
工事原価		式	1		30,014,569		
			1		30,186,394		
	一般管理費等	式	1		5,925,431		
			1		5,953,606		
一般管理費等計		式	1		5,925,431		
			1		5,953,606		
工事価格		式	1		35,940,000		
			1		36,140,000		
消費税相当額		式	1		3,594,000		
			1		3,614,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設計価格	式	1		39,534,000		
		1		39,754,000		