

|     |     |     |      |     |     |     |  |  |       |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|--|-------|
| 部 長 | 次 長 | 課 長 | 課長代理 | 係 長 | 検 算 | 係 員 |  |  | 技術管理者 |
|     |     |     |      |     |     |     |  |  |       |

当初設計書

|        |   |                              |                           |                      |          |
|--------|---|------------------------------|---------------------------|----------------------|----------|
|        |   | 起案日                          | 令和 年 月 日                  | 決裁日                  | 令和 年 月 日 |
|        |   | 決裁根拠：<br>条 項 号 別表第1 3(3)表20項 |                           | 書類名：<br>建設改良工事・委託関係綴 |          |
| 施工年度   | : | 令和 7年度                       | 基 準 年 度 : 令和 6年度          |                      |          |
| 支出費目   | : | R7建-9 建設改良費(依頼)              | 単 価 適 用 月 度 : 令和 7 年 5 月度 |                      |          |
|        | : |                              | 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事等  |                      |          |
|        | : |                              | 地 域 補 正 : 一般交通影響あり②       |                      |          |
|        | : |                              | 週 休 二 日 補 正 : 補正無し        |                      |          |
|        |   |                              |                           |                      |          |
| 工事場所   | : | 枚方市藤阪元町1丁目他地内                |                           |                      |          |
| 路線河川名  | : | 市道 大峯藤阪線他                    |                           |                      |          |
| 工事名    | : | 藤阪元町 1 丁目他口径250mm以下配水管移設工事   |                           |                      |          |
|        | : |                              |                           |                      |          |
|        | : |                              |                           |                      |          |
|        |   |                              |                           |                      |          |
| 区 分    |   | 金 額                          |                           | 摘 要                  |          |
| 工事価格   |   | 39, 350, 000 円               |                           |                      |          |
| 消費税相当額 |   | 3, 935, 000 円                |                           |                      |          |
| 工事費    |   | 43, 285, 000 円               |                           |                      |          |

## 工 事 概 要

### 建設改良費（更新）

| 種 別     | 形 質        | 単位 | 当初    |
|---------|------------|----|-------|
| 布設工     | DIP φ 150  | m  | 157.0 |
|         | DIP φ 200  | m  | 10.6  |
|         | DIP φ 250  | m  | 2.4   |
| 設置工     | 仕切弁 φ 150  | 箇所 | 5     |
|         | 仕切弁 φ 200  | 箇所 | 2     |
|         | 消火栓 φ 75   | 箇所 | 2     |
| 給水管接合替工 |            | 箇所 | 3     |
| 仮設給水替工  |            | 式  | 1     |
| 撤去工     | DIP φ 150  | m  | 42    |
|         | EDIP φ 150 | m  | 107   |
|         | EDIP φ 250 | m  | 11    |

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費目               | 工種  | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価                         | 金額                         | 摘要 |
|------------------|-----|----|-------|----|----|----------------------------|----------------------------|----|
| φ 150本管工事（依頼）    |     |    |       |    |    |                            | ( 4,544,560 )<br>7,742,458 |    |
|                  | 材料費 |    |       | 式  | 1  | ( 4,544,560 )<br>4,985,260 | ( 4,544,560 )<br>4,985,260 |    |
|                  | 土工  |    |       | 式  | 1  | 1,889,016                  | 1,889,016                  |    |
|                  | 管工  |    |       | 式  | 1  | 868,182                    | 868,182                    |    |
| φ 200本管工事（依頼）    |     |    |       |    |    |                            | ( 1,741,235 )<br>2,345,786 |    |
|                  | 材料費 |    |       | 式  | 1  | ( 1,741,235 )<br>1,998,515 | ( 1,741,235 )<br>1,998,515 |    |
|                  | 土工  |    |       | 式  | 1  | 168,075                    | 168,075                    |    |
|                  | 管工  |    |       | 式  | 1  | 179,196                    | 179,196                    |    |
| φ 150消火栓設置工事（依頼） |     |    |       |    |    |                            | ( 212,690 )<br>433,829     |    |
|                  | 材料費 |    |       | 式  | 1  | ( 212,690 )<br>412,090     | ( 212,690 )<br>412,090     |    |

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費目               | 工種  | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価                         | 金額                         | 摘要 |
|------------------|-----|----|-------|----|----|----------------------------|----------------------------|----|
|                  | 管工  |    |       | 式  | 1  | 21,739                     | 21,739                     |    |
| φ 200消火栓設置工事（依頼） |     |    |       |    |    |                            | ( 378,820 )<br>598,788     |    |
|                  | 材料費 |    |       | 式  | 1  | ( 378,820 )<br>578,220     | ( 378,820 )<br>578,220     |    |
|                  | 管工  |    |       | 式  | 1  | 20,568                     | 20,568                     |    |
| 給水管接合替工事（依頼）     |     |    |       |    |    |                            | ( 108,174 )<br>263,420     |    |
|                  | 材料費 |    |       | 式  | 1  | ( 3,210 )<br>3,210         | ( 3,210 )<br>3,210         |    |
|                  | 土工  |    |       | 式  | 1  | 91,645                     | 91,645                     |    |
|                  | 管工  |    |       | 式  | 1  | ( 104,964 )<br>168,565     | ( 104,964 )<br>168,565     |    |
| 仮設給水替工事（依頼）      |     |    |       |    |    |                            | ( 3,021,074 )<br>6,000,666 |    |
|                  | 材料費 |    |       | 式  | 1  | ( 2,275,343 )<br>2,477,323 | ( 2,275,343 )<br>2,477,323 |    |

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費目             | 工種    | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価                       | 金額                       | 摘要 |
|----------------|-------|----|-------|----|----|--------------------------|--------------------------|----|
|                | 土工    |    |       | 式  | 1  | 1,242,145                | 1,242,145                |    |
|                | 管工    |    |       | 式  | 1  | ( 745,731 )<br>2,281,198 | ( 745,731 )<br>2,281,198 |    |
| φ150本管撤去工事（依頼） |       |    |       |    |    |                          | ( 72,910 )<br>1,987,879  |    |
|                | 材料費   |    |       | 式  | 1  | ( 39,990 )<br>39,990     | ( 39,990 )<br>39,990     |    |
|                | 土工    |    |       | 式  | 1  | 1,780,071                | 1,780,071                |    |
|                | 管工    |    |       | 式  | 1  | ( 32,920 )<br>272,158    | ( 32,920 )<br>272,158    |    |
|                | 現場発生品 |    |       | 式  | 1  | -104,340                 | -104,340                 |    |
| φ250本管撤去工事（依頼） |       |    |       |    |    |                          | ( 62,910 )<br>253,692    |    |
|                | 材料費   |    |       | 式  | 1  | ( 62,910 )<br>62,910     | ( 62,910 )<br>62,910     |    |
|                | 土工    |    |       | 式  | 1  | 169,444                  | 169,444                  |    |

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

[illegible]

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費 目   | 工 種        | 種 別 | 細別／規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額                          | 摘 要 |
|-------|------------|-----|-------|----|-----|-----|------------------------------|-----|
| 直接工事費 |            |     |       | 式  | 1   |     | ( 10,142,373 )<br>22,866,518 |     |
| 共通仮設費 |            |     |       | 式  | 1   |     | 2,505,102                    |     |
|       | 共通仮設費率計算額  |     |       | 式  | 1   |     | 2,447,000                    |     |
|       | 共通仮設費 積上額計 |     |       | 式  | 1   |     | 58,102                       |     |
|       |            | 運搬費 |       | 式  | 1   |     | 3,915                        |     |
|       |            |     | 運搬費   |    | 1   |     | 3,915                        |     |
|       |            | 準備費 |       | 式  | 1   |     | 54,187                       |     |
|       |            |     | 試掘工   | 式  | 1   |     | 54,187                       |     |
| 純工事費  |            |     |       | 式  | 1   |     | 25,371,620                   |     |
|       | 現場管理費      |     |       | 式  | 1   |     | 7,623,000                    |     |

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費 目    | 工 種    | 種 別       | 細別／規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘 要 |
|--------|--------|-----------|-------|----|-----|-----|------------|-----|
|        |        | 現場管理費率計算額 |       | 式  | 1   |     | 7,623,000  |     |
| 工事原価   |        |           |       | 式  | 1   |     | 32,994,620 |     |
|        | 一般管理費等 |           |       | 式  | 1   |     | 6,355,380  |     |
|        |        | 一般管理費率計算額 |       | 式  | 1   |     | 6,346,000  |     |
|        |        | 契約保証費     |       | 式  | 1   |     | 12,998     |     |
| 工事価格   |        |           |       | 式  | 1   |     | 39,350,000 |     |
| 消費税相当額 |        |           |       | 式  | 1   |     | 3,935,000  |     |
| 本工事費   |        |           |       | 式  | 1   |     | 43,285,000 |     |
|        |        |           |       |    |     |     |            |     |
|        |        |           |       |    |     |     |            |     |