

部長	次長	課長	課長代理	係長	検算	係員			技術管理者

変更設計書

起案日	令和年月日	決裁日	令和年月日
決裁根拠： 条項号 別表第1 3(3)表20項			書類名： 建設改良工事・委託関係綴

施工年度：令和6年度

支出費目：R6建-30 建設改良費（依頼）

基準年度：令和6年度
単価適用月度：令和7年3月度
適用工種：開削工事及び小口径推進工事等
地域補正：一般交通影響あり②
週休二日補正：補正無し

：

：

工事場所：枚方市東香里2丁目 地内

路線河川名：府道木屋交野線 他

工事名：東香里2丁目口径100mm以下配水管移設工事（第140工区）

：

：

区分	金額	変更	増減
工事価格	13,170,000 円	12,880,000 円	-290,000 円
消費税相当額	1,317,000 円	1,288,000 円	-29,000 円
工事費	14,487,000 円	14,168,000 円	-319,000 円

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単位	当 初	変 更
布設工	D I P ϕ 1 0 0	m	3 3	3 2 . 4
	D I P ϕ 7 5	m	8 . 7	9 . 7
設置工	仕切弁 ϕ 1 0 0	箇所	2	2
	仕切弁 ϕ 7 5	箇所	1	1
撤去工	D I P ϕ 1 0 0	m	3 4	3 4
	D I P ϕ 7 5	m	3	3
	V L P ϕ 7 5	m	5	5
	V L P ϕ 5 0	m	2	4
給水管接合替工		箇所	3	3
仮設給水替工		式	1	1

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種: 開削工事及び小口径推進工事等

費 用 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 100本管工事 (依頼)							(1,276,880) 2,164,440 (1,092,788) 1,924,022	
					1	(1,155,530) 1,335,510 (972,852) 1,152,832	(1,155,530) 1,335,510 (972,852) 1,152,832	
	材料費			式	1	443,790	443,790	
	土工			式	1	415,224	415,224	
	管工			式	1	(121,350) 385,140 (119,936) 355,966	(121,350) 385,140 (119,936) 355,966	
φ 75本管工事 (依頼)							(308,430) 582,060 (331,530) 643,992	
					1	(308,430) 398,420 (331,530) 421,520	(308,430) 398,420 (331,530) 421,520	
	材料費			式	1	115,685	115,685	
	土工			式	1	142,986	142,986	
	管工			式	1	67,955	67,955	
					1	79,486	79,486	
給水管接合替工事 (依頼)							(123,865) 276,312 (123,990) 277,269	
	材料費			式	1	(76) 76 (76) 76	(76) 76 (76) 76	

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種: 開削工事及び小口径推進工事等

費 用 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
	土工			式	1	51,592	51,592	
	管工			式	1	51,953	51,953	
仮設給水替工事（依頼）					1	(123,789) 224,644	(123,789) 224,644	
	材料費			式	1	(123,914) 225,240	(123,914) 225,240	
	土工			式	1	397,087	397,087	
	管工			式	1	375,151	375,151	
φ100本管撤去工事（依頼）				式	1	(224,698) 1,055,690	(224,698) 1,055,690	
	土工			式	1	510,388	510,388	
	管工			式	1	500,200	500,200	
現場発生品				式	1	-16,290	-16,290	
					1	-16,602	-16,602	

直 接 工 事 費 內 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

本工事内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				式	1		(3,131,719) 7,226,221 (2,970,852) 7,034,761	
共通仮設費				式	1		912,704 897,475	
	共通仮設費率計算額			式	1		887,000 874,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		25,704 23,475	
	運搬費			式	1		913 913	
		仮設材運搬費		式	1		913 913	
	準備費			式	1		24,791 22,562	
		試験掘工		式	1		24,791 22,562	
純工事費				式	1		8,138,925 7,932,236	
	現場管理費			式	1		2,685,000 2,645,000	

本工事内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等