

部長	次長	課長	課長代理	係長	検算	係員			技術管理者

## 変更設計書

起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項	書類名： 建設改良工事・委託関係綴		

施工年度 : 令和6年度  
 支出費目 : R6建-30 建設改良費 (依頼)  
 :  
 :  
 :

基準年度 : 令和6年度  
 単価適用月度 : 令和7年3月度  
 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事等  
 地域補正 : 一般交通影響あり②  
 週休二日補正 : 補正無し

工事場所 : 枚方市東香里2丁目 地内  
 路線河川名 : 府道木屋交野線 他  
 工事名 : 東香里2丁目口径100mm以下配水管移設工事 (第140工区)  
 :  
 :

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	12,870,000 円	13,170,000 円	300,000 円
消費税相当額	1,287,000 円	1,317,000 円	30,000 円
工事費	14,157,000 円	14,487,000 円	330,000 円

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	3 3
	D I P φ 7 5	m	8 . 7
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	3 4
	D I P φ 7 5	m	3
	V L P φ 7 5	m	5
	V L P φ 5 0	m	2
給水管接合替工		箇所	3
仮設給水替工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（依頼）							( 1,276,880 )	
							2,136,444	
							( 1,276,880 )	
							2,164,440	
	材料費			式	1	( 1,155,530 )	( 1,155,530 )	
					1,335,510			
				式	1	( 1,155,530 )	( 1,155,530 )	
					1,335,510			
	土工			式	1	429,175	429,175	
					1	443,790	443,790	
							( 121,350 )	
							371,759	
	管工			式	1	( 121,350 )	( 121,350 )	
					385,140			
φ75本管工事（依頼）							( 308,430 )	
							574,525	
							( 308,430 )	
							582,060	
	材料費			式	1	( 308,430 )	( 308,430 )	
					398,420			
				式	1	( 308,430 )	( 308,430 )	
					398,420			
	土工			式	1	111,829	111,829	
					1	115,685	115,685	
							64,276	
							67,955	
	管工			式	1	64,276	64,276	
					1	67,955	67,955	
給水管接合替工事（依頼）							( 123,865 )	
							269,784	
							( 123,865 )	
							276,312	
	材料費			式	1	( 76 )	( 76 )	
					76			
				式	1	( 76 )	( 76 )	
					76			

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	49,937	49,937	
	土工			式	1	51,592	51,592	
					1	( 123,789 )	( 123,789 )	
					1	219,771	219,771	
	管工			式	1	( 123,789 )	( 123,789 )	
					1	224,644	224,644	
仮設給水替工事 (依頼)							( 1,387,744 )	
							2,729,162	
							( 1,387,744 )	
							2,765,303	
					1	( 1,163,046 )	( 1,163,046 )	
					1	1,312,526	1,312,526	
	材料費			式	1	( 1,163,046 )	( 1,163,046 )	
					1	1,312,526	1,312,526	
					1	385,273	385,273	
	土工			式	1	397,087	397,087	
					1	( 224,698 )	( 224,698 )	
					1	1,031,363	1,031,363	
	管工			式	1	( 224,698 )	( 224,698 )	
					1	1,055,690	1,055,690	
							( 34,800 )	
							596,287	
φ100本管撤去工事 (依頼)							( 34,800 )	
							618,461	
					1	493,510	493,510	
	土工			式	1	510,388	510,388	
					1	( 34,800 )	( 34,800 )	
					1	119,067	119,067	
	管工			式	1	( 34,800 )	( 34,800 )	
					1	124,363	124,363	
					1	-16,290	-16,290	
	現場発生品			式	1	-16,290	-16,290	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管撤去工事（依頼）							111,347	
							115,368	
	土工				1	106,180	106,180	
					式	1	109,852	109,852
	管工				1	5,167	5,167	
					式	1	5,516	5,516
φ50本管撤去工事（依頼）							28,268	
							29,277	
	土工				1	27,156	27,156	
					式	1	28,078	28,078
	管工				1	1,112	1,112	
					式	1	1,199	1,199
仮設工							630,000	
							675,000	
	交通管理工				1	630,000	630,000	
					式	1	675,000	675,000
直接工事費計							( 3,131,719 )	
							( 7,075,817 )	
							( 3,131,719 )	
							7,226,221	

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 3,131,719 )	
				式	1		7,075,817	
共通仮設費					1		( 3,131,719 )	
				式	1		7,226,221	
共通仮設費					1		886,863	
				式	1		912,704	
共通仮設費率計算額					1		862,000	
				式	1		887,000	
共通仮設費 積上額計					1		24,863	
				式	1		25,704	
運搬費					1		913	
				式	1		913	
仮設材運搬費					1		913	
				式	1		913	
準備費					1		23,950	
				式	1		24,791	
試験掘工					1		23,950	
				式	1		24,791	
純工事費					1		7,962,680	
				式	1		8,138,925	
現場管理費					1		2,610,000	
				式	1		2,685,000	

