

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員			技術管理者

当初設計書

		起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
		決裁根拠：		書類名：	
施工年度		令和 8年度			
支出費目		R8建-31 建設改良費(配水支管)			
:					
:					
:					
:					
工事場所		枚方市 磯島茶屋町 地内			
路線河川名		磯島茶屋町第3, 4, 5号線 他			
工事名		磯島茶屋町口径150mm以下配水管更新工事			
:					
:					
:					
区 分		金 額		摘 要	
工事価格		86, 320, 000 円			
消費税相当額		8, 632, 000 円			
工事費		94, 952, 000 円			

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単位	当初
布設工	D I P ϕ 1 5 0	m	1 2 . 4
	P E ϕ 1 5 0	m	1 3 2 . 5
	P E ϕ 1 0 0	m	2 0 . 5
	P E ϕ 7 5	m	1 4 9 . 9
	H I V P ϕ 5 0	m	1 6 . 0
設置工	仕切弁 ϕ 1 5 0	箇所	9
	仕切弁 ϕ 1 0 0	箇所	4
	仕切弁 ϕ 7 5	箇所	5
	消火栓 ϕ 7 5	箇所	3
撤去工	C I P ϕ 1 5 0	m	7 5
	C I P ϕ 1 0 0	m	8 9
	C I P ϕ 7 5	m	5 9
	H I V P ϕ 7 5	m	9 4
	H I V P ϕ 5 0	m	1 8
給水管接合替工		箇所	8 9
仮設給水替工		式	1
舗装本復旧工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事（配水支管）							(4,297,608) 8,287,180	
	材料費			式	1	(4,297,608) 5,100,368	(4,297,608) 5,100,368	
	土工			式	1	2,312,266	2,312,266	
	管工			式	1	874,546	874,546	
φ 100本管工事（配水支管）							(896,410) 1,809,736	
	材料費			式	1	(896,410) 1,244,970	(896,410) 1,244,970	
	土工			式	1	362,901	362,901	
	管工			式	1	201,865	201,865	
φ 75本管工事（配水支管）							(1,211,941) 4,761,598	
	材料費			式	1	(1,211,941) 1,666,141	(1,211,941) 1,666,141	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	2,565,676	2,565,676	
	管工			式	1	529,781	529,781	
φ 150消火栓設置工事（配水支管）							(659,300) 1,107,184	
	材料費			式	1	(659,300) 1,071,800	(659,300) 1,071,800	
	管工			式	1	35,384	35,384	
φ 75消火栓設置工事（配水支管）							(226,390) 449,501	
	材料費			式	1	(226,390) 432,640	(226,390) 432,640	
	管工			式	1	16,861	16,861	
給水管接合替工事（配水支管）							(4,750,924) 11,596,703	
	材料費			式	1	(95,688) 108,198	(95,688) 108,198	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	3,243,770	3,243,770	
	管工			式	1	(4,655,236) 8,244,735	(4,655,236) 8,244,735	
仮設給水替工事（配水支管）							(4,310,654) 11,074,365	
	材料費			式	1	(2,581,103) 2,831,423	(2,581,103) 2,831,423	
	土工			式	1	2,727,362	2,727,362	
	管工			式	1	(1,729,551) 5,515,580	(1,729,551) 5,515,580	
φ 150本管撤去工事（配水支管）							19,309	
	管工			式	1	133,079	133,079	
	現場発生品			式	1	-113,770	-113,770	
φ 100本管撤去工事（配水支管）							(58,992) 454,815	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

[illegible]

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

[illegible]

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(16,412,219) 51,343,403	
共通仮設費				式	1		5,020,463	
	共通仮設費率計算額			式	1		4,914,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		106,463	
		運搬費		式	1		7,003	
			仮設材運搬費	式	1		7,003	
		技術管理費		式	1		99,460	
			土質試験 土質区分判定のための調査記録の装料	式	1		99,460	
純工事費				式	1		56,363,866	
	現場管理費			式	1		17,148,000	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額		式	1		17,148,000	
工事原価				式	1		73,511,866	
	一般管理費等			式	1		12,808,134	
		一般管理費率計算額		式	1		12,783,000	
		契約保証費		式	1		28,711	
工事価格				式	1		86,320,000	
消費税相当額				式	1		8,632,000	
本工事費				式	1		94,952,000	