

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

施工年度：令和8年度																					
決裁根拠：				書類名：				建設改良工事・委託関係綴													
条 項 号				別表第1 3(3)表20項																	
起案日				令和		年		月		日		決裁日		令和		年		月		日	

施工年度	:	令和	8年度	基準年度	:	令和	7年度
支出費目	:	R8建 - 25建設改良費(依頼)		単価適用月度	:	令和8年5月度	
	:	R8建 - 25建設改良費(更新)		適用工種	:	開削工事及び小口径推進工事等	
	:			地域補正	:	一般交通影響あり②	
	:			週休二日補正	:	完全週休2日(土日)	

工事場所 : 枚方市甲斐田新町地内
路線河川名 : 市道 甲斐田新町第18号線
工事名 : 甲斐田新町口径75mm以下配水管移設工事
:
:

区 分	金 額	摘 要
工事価格	25,380,000 円	
消費税相当額	2,538,000 円	
工事費	27,918,000 円	

工 事 概 要

建設改良費 (依頼)

種 別	形 質	単位	当初
布設工	D I P	m	1 0 1 . 9
設置工	仕切弁	箇所	3
撤去工	D I P	m	2
	H I V P	m	9 7
給水管接合替工		箇所	2 6
仮設給水替工		式	1

建設改良費 (更新)

種 別	形 質	単位	当初
布設工	D I P	m	2 6 . 3
設置工	仕切弁	箇所	3
撤去工	H I V P	m	1 6
給水管接合替工		箇所	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種	種	別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（依頼）									(1,931,360) 4,399,458	
	材料費					式	1	(1,931,360) 2,234,480	(1,931,360) 2,234,480	
	土工					式	1	1,594,945	1,594,945	
	管工					式	1	570,033	570,033	
給水管接合替工事（依頼）									(1,221,370) 2,821,053	
	土工					式	1	556,350	556,350	
	管工					式	1	(1,221,370) 2,264,703	(1,221,370) 2,264,703	
仮設給水替工事（依頼）									(419,907) 1,732,989	
	材料費					式	1	(34,646) 34,646	(34,646) 34,646	
	土工					式	1	582,087	582,087	

直接工事費内訳書										
工種：開削工事及び小口径推進工事等										
費目	工種	種	種	別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工					式	1	(385,261) 1,116,256	(385,261) 1,116,256	
φ 75本管撤去工事 (依頼)									(83,207) 1,344,743	
	材料費					式	1	(83,207) 83,207	(83,207) 83,207	
	土工					式	1	1,191,827	1,191,827	
	管工					式	1	70,329	70,329	
	現場発生品					式	1	-620	-620	
仮設工(依頼)									1,313,658	
	交通管理工					式	1	1,313,658	1,313,658	
φ 75本管工事 (更新)									(954,110) 1,883,685	
	材料費					式	1	(954,110) 1,257,230	(954,110) 1,257,230	

本 工 事 内 訳 書									
費 目	工 種	種 別	細 別／規 格	単 位	数 量	単 価	工 種：開削工事及び小口径推進工事等		要
							金 額	摘	
直接工事費				式	1		(4,669,621) 13,814,567		
共通仮設費				式	1		1,938,712		
	共通仮設費率計算額			式	1		1,743,000		
	共通仮設費 積上額計			式	1		195,712		
	運搬費			式	1		1,174		
			仮設材運搬費	式	1		1,174		
	準備費			式	1		194,538		
			試験工事 1号工 標準11.0×12.0×2.0		1		194,538		
純工事費				式	1		15,753,279		
	現場管理費			式	1		5,407,000		

