

枚方市上下水道局

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	設計	技術管理者
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日		
<h1>設 計 書</h1>								
令和 7 年度	設計書番号	R7建-37 建設改良費(更生)、(上野3丁目他更新)						
施工場所	枚方市 田口1丁目、交北1丁目、上野3丁目、甲斐田町、甲斐田東町 地内							
路線・河川名	田口北通線 他							
工事名	中宮浄水場～田口山配水場間送水管更生工事 (その8)							

設 計 大 要	建設改良費 (更生) 種 別 管きよ内面被覆工 立坑工	形 質 φ 8 0 0	単 位 m 基	数 量 3 4 1 . 3 3
	建設改良費 (更新) 種 別 布設工	形 質 D I P φ 8 0 0 D I P φ 6 0 0 D I P φ 5 0 0 D I P φ 4 0 0 D I P φ 3 5 0 D I P φ 3 0 0 D I P φ 2 5 0	単 位 m m m m m m m	数 量 1 3 . 5 3 2 . 0 6 . 4 2 . 1 1 3 . 2 0 . 9 3 1 . 0
	設置工	バタフライ弁 φ 8 0 0 バタフライ弁 φ 6 0 0 バタフライ弁 φ 5 0 0 仕切弁 φ 3 5 0 仕切弁 φ 2 5 0 仕切弁 φ 2 0 0 消火栓 φ 7 5	箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所	2 2 1 1 3 1 2
	撤去工	C I P φ 8 0 0 C I P φ 2 5 0 C I P φ 2 0 0	m m m	6 3 1 3
	給水管接合替工 仮設給水替工 舗装本復旧工 付帯工		箇所 式 式 式	4 1 1 1
設 計 金 額	419,782,000 円			
(内 訳)				
工 事 価 格	381,620,000 円			
消 費 税 等 相 当 額	38,162,000 円			

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路 (更生)	式	1		178,809,821	費目行	
φ800管きよ内面被覆工事 (更生)	式	1		168,777,357	工種行	
No. 1-2管きよ内面被覆工	式	1		87,101,201	種別行	
材料費	式	1		70,528,200		
管工	式	1		16,573,001		
No. 2-3管きよ内面被覆工	式	1		81,676,156	種別行	
材料費	式	1		65,878,000		
管工	式	1		15,798,156		
立坑工事 (更生)	式	1		10,032,464	工種行	
No. 1到達立坑工 【既設鋼矢板6794×3060】	式	1		2,158,436	種別行	
土工	式	1		1,061,461		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
土留工	式	1		409,610		
路面覆工	式	1		640,880		
仮設昇降設備	式	1		14,945		
立坑水替工	式	1		31,540		
No.2発進到達立坑工 【ライナープレート2000×5140】	式	1		6,697,683	種別行	
土工	式	1		692,241		
ライナープレート式土留工	式	1		1,753,750		
路面覆工	式	1		453,020		
仮設昇降設備	式	1		15,020		
補助地盤改良工	式	1		3,753,972		
立坑水替工	式	1		29,680		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
No. 3発進立坑工 【既設ライフプレート1700×5154】	式	1		1,176,345	種別行	
土工	式	1		593,870		
ライフプレート式土留工	式	1		238,170		
路面覆工	式	1		311,980		
仮設昇降設備	式	1		14,515		
立坑水替工	式	1		17,810		
管路（更新）	式	1		83,027,574	費目行	
φ800本管工事（更新）	式	1		22,608,318	工種行	
材料費	式	1		21,158,520		
管工	式	1		1,449,798		
φ600本管工事（更新）	式	1		21,867,901	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
材料費	式	1		18,838,600		
土工	式	1		1,946,296		
管工	式	1		1,083,005		
φ 500本管工事 (更新)	式	1		7,925,161	工種行	
材料費	式	1		6,847,580		
土工	式	1		650,698		
管工	式	1		426,883		
φ 350本管工事 (更新)	式	1		3,293,916	工種行	
材料費	式	1		2,530,940		
土工	式	1		486,130		
管工	式	1		276,846		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
φ250本管工事（更新）	式	1		5,708,702	工種行	
材料費	式	1		4,200,340		
土工	式	1		1,083,142		
管工	式	1		425,220		
φ800消火栓設置工事（更新）	式	1		1,375,991	工種行	
材料費	式	1		1,330,230		
管工	式	1		45,761		
φ600消火栓設置工事（更新）	式	1		1,074,030	工種行	
材料費	式	1		1,035,530		
管工	式	1		38,500		
給水管接合替工事（更新）	式	1		427,258	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土工	式	1		77,488		
管工	式	1		349,770		
仮設給水替工事（更新）	式	1		7,872,183	工種行	
材料費	式	1		5,020,170		
土工	式	1		239,168		
管工	式	1		2,612,845		
φ800本管撤去工事（更新）	式	1		-16,530	工種行	
管工	式	1		44,670		
現場発生品	式	1		-61,200		
φ250本管撤去工事（更新）	式	1		355,975	工種行	
材料費	式	1		110,500		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土工	式	1		193,573		
管工	式	1		51,902		
φ200本管撤去工事（更新）	式	1		3,008	工種行	
管工	式	1		3,008		
舗装本復旧工事（更新）	式	1		2,680,244	工種行	
土工	式	1		2,680,244		
付帯工事（更新）	式	1		1,986,417	工種行	
構造物撤去復旧工	式	1		1,195,259	種別行	
支障物撤去復旧 【No.1立坑部】	式	1		823,939		
支障物撤去復旧 【No.2立坑部】	式	1		371,320		
事業用地管理工	式	1		791,158	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装本復旧工 【No.2立坑部】	式	1		573,371		
フェンス工 【No.2立坑部】	式	1		217,787		
仮設工(更新)	式	1		5,865,000	工種行	
交通管理工	式	1		5,865,000		
直接工事費	式	1		261,837,395		
共通仮設費計	式	1		16,032,747		
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		2,175,747		
運搬費	式	1		264,303		
準備費	式	1		1,291,784		
事業損失防止施設費	式	1		148,400		
技術管理費	式	1		471,260		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費(率計上)	式	1		13,857,000		
純工事費	式	1		277,870,142		
現場管理費	式	1		55,263,000		
工事原価	式	1		333,133,142		
一般管理費等	式	1		48,486,858		
一般管理費等計	式	1		48,486,858		
工事価格	式	1		381,620,000		
消費税相当額	式	1		38,162,000		
設計価格	式	1		419,782,000		