

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員			技術管理者

当初設計書

		起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
		決裁根拠： 条項号 別表第1 3(3)表20項 13条		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	
施工年度	:	令和 8年度	基 準 年 度 : 令和 7年度		
支出費目	:	R8建-29 建設改良費(整備)	単 価 適 用 月 度 : 令和 8年 5 月度		
	:	R8建-29 建設改良費(除却)	適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事等		
	:		地 域 補 正 : 一般交通影響あり②		
	:		週 休 二 日 補 正 : 補正なし		
	:				
工事場所	:	枚方市 北中振 3 丁目他			
路線河川名	:	市道 出口北中振 1 号線 他			
工事名	:	北中振 3 丁目他口径150mm以下配水管整備工事			
	:				
	:				
		区 分	金 額	摘 要	
		工事価格	45, 470, 000 円		
		消費税相当額	4, 547, 000 円		
		工事費	50, 017, 000 円		

工 事 概 要

建設改良費（整備・除却）

種 別	形 質	単位	当初
布設工	D I P φ 2 5 0	m	1 . 6
	D I P φ 2 0 0	m	0 . 4
	D I P φ 1 5 0	m	7 4 . 5
	D I P φ 1 0 0	m	1 7 . 5
	D I P φ 7 5	m	1 9 . 4
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	2
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 2 5 0	m	1 5 0
	D I P φ 2 5 0	m	5
	C I P φ 1 0 0	m	1 6
給水管接合替工 付帯工		箇所	8
		式	1

建設改良費（除却）

種 別	形 質	単位	当初
撤去工	C I P φ 2 0 0	m	7
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事（整備）							(2,337,830) 4,497,310	
	材料費			式	1	(2,337,830) 2,519,510	(2,337,830) 2,519,510	
	土工			式	1	1,418,807	1,418,807	
	管工			式	1	558,993	558,993	
φ 100本管工事（整備）							(778,174) 1,495,786	
	材料費			式	1	(778,174) 959,854	(778,174) 959,854	
	土工			式	1	301,045	301,045	
	管工			式	1	234,887	234,887	
φ 75本管工事（整備）							(183,600) 629,876	
	材料費			式	1	(183,600) 183,600	(183,600) 183,600	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

[illegible]

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

[illegible]

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	4,308,405	4,308,405	
仮設工（整備）							2,146,500	
	交通管理工			式	1	2,146,500	2,146,500	
仮設工（除却）							190,800	
	交通管理工			式	1	190,800	190,800	
φ 200本管撤去工事（除却）							(1,386,350) 2,249,337	
	材料費			式	1	(1,386,350) 1,511,490	(1,386,350) 1,511,490	
	土工			式	1	217,225	217,225	
	管工			式	1	520,622	520,622	
舗装本復旧工事（除却）							525,433	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

[illegible]

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(6,278,154) 25,616,899	
共通仮設費				式	1		3,249,871	
	共通仮設費率計算額			式	1		2,893,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		356,871	
		準備費		式	1		307,141	
			試掘工(整備)	式	1		64,084	
			試掘工(除却)	式	1		243,057	
		技術管理費		式	1		49,730	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		49,730	
純工事費				式	1		28,866,770	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式	1		9,436,000	
		現場管理費率計算額		式	1		9,436,000	
工事原価				式	1		38,302,770	
	一般管理費等			式	1		7,167,230	
		一般管理費率計算額		式	1		7,157,000	
		契約保証費		式	1		14,887	
工事価格				式	1		45,470,000	
消費税相当額				式	1		4,547,000	
本工事費				式	1		50,017,000	