

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員			技術管理者

当初設計書

		起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
		決裁根拠： 条項号 別表第1 3(3)表20項 13条		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	
施工年度	:	令和 8年度			
支出費目	:	R8建-23 建設改良費(更新)			
	:				
	:				
	:				
工事場所	:	枚方市 黄金野 1 丁目 他地内			
路線河川名	:	市道渚上島線 他			
工事名	:	黄金野 1 丁目他口径250mm以下配水管更新工事			
	:				
	:				
区 分		金 額		摘 要	
工事価格		126,640,000 円			
消費税相当額		12,664,000 円			
工事費		139,304,000 円			

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単位	当初
布設工	D I P φ 2 5 0	m	2 4 1 . 6
	D I P φ 2 0 0	m	1 6 0 . 4
	D I P φ 1 5 0	m	1 5 . 4
	D I P φ 1 0 0	m	5 . 9
	D I P φ 7 5	m	1 1 . 3
設置工	仕切弁 φ 2 5 0	箇所	6
	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	3
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	4
	消火栓 φ 7 5	箇所	4
撤去工	C I P φ 2 5 0	m	9 6
	D I P φ 2 0 0	m	4
	C I P φ 2 0 0	m	1 6 7
	D I P φ 1 5 0	m	1 0 9
	D I P φ 1 0 0	m	4
	C I P φ 1 0 0	m	5
	D I P φ 7 5	m	1 2
	P E φ 5 0	m	4 3
	H I V P φ 5 0	m	2
給水管接合替工		箇所	3 3
仮設給水替工		式	1
舗装本復旧工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 250本管工事（更新）							(11,358,020) 18,879,779	
	材料費			式	1	(11,358,020) 12,251,860	(11,358,020) 12,251,860	
	土工			式	1	5,043,972	5,043,972	
	管工			式	1	1,583,947	1,583,947	
φ 200本管工事（更新）							(5,458,500) 10,049,540	
	材料費			式	1	(5,458,500) 5,908,120	(5,458,500) 5,908,120	
	土工			式	1	3,224,334	3,224,334	
	管工			式	1	917,086	917,086	
φ 150本管工事（更新）							(1,435,620) 2,162,240	
	材料費			式	1	(1,435,620) 1,738,740	(1,435,620) 1,738,740	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	254,205	254,205	
	管工			式	1	169,295	169,295	
φ100本管工事（更新）							(329,240) 561,017	
	材料費			式	1	(329,240) 430,280	(329,240) 430,280	
	土工			式	1	70,362	70,362	
	管工			式	1	60,375	60,375	
φ75本管工事（更新）							(884,380) 1,713,423	
	材料費			式	1	(884,380) 1,284,440	(884,380) 1,284,440	
	土工			式	1	270,335	270,335	
	管工			式	1	158,648	158,648	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 250消火栓設置工事（更新）							(518,580) 974,919	
	材料費			式	1	(518,580) 931,080	(518,580) 931,080	
	管工			式	1	43,839	43,839	
φ 200消火栓設置工事（更新）							(490,680) 947,928	
	材料費			式	1	(490,680) 903,180	(490,680) 903,180	
	管工			式	1	44,748	44,748	
給水管接合替工事（更新）							(2,519,141) 4,818,314	
	材料費			式	1	(14,325) 14,325	(14,325) 14,325	
	土工			式	1	1,141,694	1,141,694	
	管工			式	1	(2,504,816) 3,662,295	(2,504,816) 3,662,295	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水替工事（更新）							(11,658,858) 22,913,486	
	材料費			式	1	(5,558,994) 6,017,854	(5,558,994) 6,017,854	
	土工			式	1	6,091,250	6,091,250	
	管工			式	1	(6,099,864) 10,804,382	(6,099,864) 10,804,382	
φ 250本管撤去工事（更新）							(223,440) 243,199	
	材料費			式	1	(223,440) 223,440	(223,440) 223,440	
	土工			式	1	90,082	90,082	
	管工			式	1	272,227	272,227	
	現場発生品			式	1	-342,550	-342,550	
φ 200本管撤去工事（更新）							451,678	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	246,840	246,840	
	管工			式	1	204,838	204,838	
φ 150本管撤去工事（更新）							660,737	
	土工			式	1	540,405	540,405	
	管工			式	1	120,332	120,332	
φ 100本管撤去工事（更新）							(13,180) 125,687	
	土工			式	1	89,693	89,693	
	管工			式	1	(13,180) 35,994	(13,180) 35,994	
φ 75本管撤去工事（更新）							101,934	
	土工			式	1	90,391	90,391	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	11,543	11,543	
φ 50本管撤去工事（更新）							598,204	
	土工			式	1	578,769	578,769	
	管工			式	1	19,435	19,435	
舗装本復旧工事（更新）							7,547,325	
	土工			式	1	7,547,325	7,547,325	
仮設工（更新）				式			5,741,172	
	交通管理工			式	1	5,741,172	5,741,172	
直接工事費計							(34,889,639) 78,490,582	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(34,889,639) 78,490,582	
共通仮設費				式	1		6,708,698	
	共通仮設費率計算額			式	1		6,461,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		247,698	
		運搬費		式	1		32,146	
			仮設材運搬費	式	1		32,146	
		準備費		式	1		116,092	
			試験掘工 4箇所	式	1		116,092	
		技術管理費		式	1		99,460	
			土質試験	式	1		99,460	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		85,199,280	
	現場管理費			式	1		23,363,000	
		現場管理費率計算額		式	1		23,363,000	
工事原価				式	1		108,562,280	
	一般管理費等			式	1		18,077,720	
		一般管理費率計算額		式	1		18,036,000	
		契約保証費		式	1		42,537	
工事価格				式	1		126,640,000	
消費税相当額				式	1		12,664,000	
本工事費				式	1		139,304,000	