

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員			技術管理者

当初設計書

		起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
		決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	
施工年度	:	令和 7年度	基 準 年 度 : 令和 6年度		
支出費目	:	R7建-29 建設改良費(配水支管)	単 価 適 用 月 度 : 令和7年5月度(簡易)		
	:		適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事等		
	:		地 域 補 正 : 一般交通影響あり②		
	:		週 休 二 日 補 正 : 補正無し		
工事場所	:	枚方市 楠葉中町 地内			
路線河川名	:	楠葉中町第4号線 他			
工事名	:	楠葉中町口径100mm以下配水管更新工事（簡易DB）			
	:				
	:				
区 分		金 額	摘 要		
工事価格		95, 040, 000 円			
消費税相当額		9, 504, 000 円			
工事費		104, 544, 000 円			

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単位	当初
布設工	PE φ 1 0 0	m	2 3 3 . 7
	PE φ 7 5	m	1 9 3 . 9
	PE φ 5 0	m	2 1 1 . 5
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	8
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1 0
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	2
撤去工	C I P φ 1 0 0	m	2 2 1
	D I P φ 1 0 0	m	6
	C I P φ 7 5	m	1 2 9
	D I P φ 7 5	m	3 1
	V P φ 5 0	m	1 6 4
	H I V P φ 4 0	m	2 2
給水管接合替工		箇所	9 3
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 100本管工事（更新）							(2,874,650) 8,047,362	
	材料費			式	1	(2,874,650) 3,579,770	(2,874,650) 3,579,770	
	土工			式	1	3,574,641	3,574,641	
	管工			式	1	892,951	892,951	
φ 75本管工事（更新）							(1,352,560) 5,092,458	
	材料費			式	1	(1,352,560) 1,793,260	(1,352,560) 1,793,260	
	土工			式	1	2,747,231	2,747,231	
	管工			式	1	551,967	551,967	
φ 50本管工事（更新）							(1,071,480) 5,054,648	
	材料費			式	1	(1,071,480) 1,600,320	(1,071,480) 1,600,320	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	2,894,100	2,894,100	
	管工			式	1	560,228	560,228	
φ 100消火栓設置工事（更新）							(242,825) 458,684	
	材料費			式	1	(242,825) 442,225	(242,825) 442,225	
	管工			式	1	16,459	16,459	
φ 75消火栓設置工事（更新）							(212,040) 427,657	
	材料費			式	1	(212,040) 411,440	(212,040) 411,440	
	管工			式	1	16,217	16,217	
給水管接合替工事（更新）							(4,058,048) 9,527,962	
	材料費			式	1	(312,438) 488,718	(312,438) 488,718	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

[illegible]

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	147,094	147,094	
φ 50本管撤去工事（更新）							68,209	
	管工			式	1	68,209	68,209	
φ 40本管撤去工事（更新）							330,705	
	土工			式	1	313,334	313,334	
	管工			式	1	17,371	17,371	
舗装本復旧工事（更新）							9,809,750	
	土工			式	1	9,809,750	9,809,750	
仮設工							5,355,000	
	交通管理工			式	1	5,355,000	5,355,000	

[illegible][illegible][illegible]

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(12,544,033) 56,044,173	
共通仮設費				式	1		6,390,936	
	共通仮設費率計算額			式	1		5,391,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		999,936	
		運搬費		式	1		6,394	
			運搬費		1		6,394	
		準備費		式	1		993,542	
			試掘工 1号工/B1.0×12.0×B1.4/2箇所		1		109,438	
			設計費（図面作成・地下埋設物調査）	式	1		792,684	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験/2試料	式	1		91,420	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		62,435,109	
	現場管理費			式	1		18,649,000	
		現場管理費率計算額		式	1		18,649,000	
工事原価				式	1		81,084,109	
	一般管理費等			式	1		13,955,891	
		一般管理費率計算額		式	1		13,927,000	
		契約保証費		式	1		31,654	
工事価格				式	1		95,040,000	
消費税相当額				式	1		9,504,000	
本工事費				式	1		104,544,000	