

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員			技術管理者

# 当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 7年度 支出費目 : R7建-35 建設改良費(更新) : : : : 工事場所 : 枚方市 楠葉中町地内 路線河川名 : 楠葉中町第1号線 他 工事名 : 楠葉中町口径250mm以下配水管更新工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 7年度	単 価 適 用 月 度 :	令和 7年 1 1 月度
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②
	週 休 二 日 補 正 :	補正なし		

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	72,230,000 円	
消費税相当額	7,223,000 円	
工事費	79,453,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初	
布設工	D I P	φ 2 5 0	m	2 0 4 . 6
	D I P	φ 2 0 0	m	1 . 5
	D I P	φ 1 5 0	m	5 . 9
	D I P	φ 1 0 0	m	3 . 4
	D I P	φ 7 5	m	8 . 2
	PE	φ 5 0	m	1 5 1 . 9
設置工	仕切弁	φ 2 5 0	箇所	3
	仕切弁	φ 1 5 0	箇所	1
	仕切弁	φ 7 5	箇所	3
	仕切弁	φ 5 0	箇所	4
	消火栓	φ 7 5	箇所	2
撤去工	D I P	φ 1 5 0	m	9 4
	C I P	φ 7 5	m	1 3 9
	H I V P	φ 5 0	m	6 8
	H I V P	φ 4 0	m	7 0
	H I V P	φ 2 5	m	2 6
給水管接合替工		箇所	4 4	
仮設給水替工		式	1	
舗装本復旧工		式	1	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250本管工事（配水支管）							( 9,336,065 ) 14,780,294	
	材料費			式	1	( 9,336,065 ) 10,074,545	( 9,336,065 ) 10,074,545	
	土工			式	1	3,271,011	3,271,011	
	管工			式	1	1,434,738	1,434,738	
φ50本管工事（配水支管）							( 906,890 ) 3,598,509	
	材料費			式	1	( 906,890 ) 1,259,450	( 906,890 ) 1,259,450	
	土工			式	1	1,879,000	1,879,000	
	管工			式	1	460,059	460,059	
φ250消火栓設置工事（配水支管）							( 471,000 ) 911,813	
	材料費			式	1	( 471,000 ) 869,800	( 471,000 ) 869,800	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	42,013	42,013	
給水管接合替工事（配水支管）							( 2,181,603 ) 4,992,696	
	材料費			式	1	( 22,620 ) 22,620	( 22,620 ) 22,620	
	土工			式	1	1,488,408	1,488,408	
	管工			式	1	( 2,158,983 ) 3,481,668	( 2,158,983 ) 3,481,668	
仮設給水替工事（配水支管）							( 3,101,722 ) 8,778,604	
	材料費			式	1	( 1,840,007 ) 2,001,487	( 1,840,007 ) 2,001,487	
	土工			式	1	2,780,494	2,780,494	
	管工			式	1	( 1,261,715 ) 3,996,623	( 1,261,715 ) 3,996,623	
φ150本管撤去工事（配水支管）							37,261	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	129,511	129,511	
	現場発生品			式	1	-92,250	-92,250	
φ75本管撤去工事（配水支管）							126,936	
	管工			式	1	126,936	126,936	
φ50本管撤去工事（配水支管）							38,057	
	管工			式	1	38,057	38,057	
φ40本管撤去工事（配水支管）							30,298	
	管工			式	1	30,298	30,298	
舗装本復旧工事（配水支管）							6,580,032	
	土工			式	1	6,580,032	6,580,032	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 15,997,280 ) 42,979,500	
共通仮設費				式	1		4,288,564	
		共通仮設費率計算額		式	1		4,132,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		156,564	
		運搬費		式	1		5,655	
			仮設材運搬費	式	1		5,655	
		準備費		式	1		51,449	
			試掘工 1号工 1箇所/φ1.0×L1.5×H1.5	式	1		51,449	
		技術管理費		式	1		99,460	
			土質試験	式	1		99,460	

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		47,268,064	
	現場管理費			式	1		13,989,000	
		現場管理費率計算額		式	1		13,989,000	
工事原価				式	1		61,257,064	
	一般管理費等			式	1		10,972,936	
		一般管理費率計算額		式	1		10,953,000	
		契約保証費		式	1		24,087	
工事価格				式	1		72,230,000	
消費税相当額				式	1		7,223,000	
本工事費				式	1		79,453,000	