

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員			技術管理者

当初設計書

		起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
		決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	
施工年度	:	令和 7年度			
支出費目	:	R7 建 - 24 建設改良費(更新)			
	:				
	:				
	:				
工事場所	:	枚方市 南楠葉 1 丁目 他 地内			
路線河川名	:	府道 枚方交野寝屋川線 他			
工事名	:	南楠葉 1 丁目他口径150mm以下配水管更新工事			
	:				
	:				
区 分		金 額		摘 要	
工事価格		60, 400, 000 円			
消費税相当額		6, 040, 000 円			
工事費		66, 440, 000 円			

# 工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単位	当初
布設工	S U S φ 2 0 0	m	1 3 . 0
	D I P φ 1 5 0	m	9 4 . 5
	D I P φ 1 0 0	m	9 . 0
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	8
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	1 0 9
	C I P φ 1 0 0	m	1 1
	C I P φ 7 5	m	1 0
給水管接合替工		箇所	1
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200水管橋工事（更新）							( 5,550,900 ) 9,528,705	
	材料費			式	1	( 5,550,900 ) 5,550,900	( 5,550,900 ) 5,550,900	
	土工			式	1	227,575	227,575	
	管工			式	1	3,750,230	3,750,230	
φ 150本管工事（更新）							( 7,068,300 ) 11,246,417	
	材料費			式	1	( 7,068,300 ) 7,773,420	( 7,068,300 ) 7,773,420	
	土工			式	1	2,339,968	2,339,968	
	管工			式	1	1,133,029	1,133,029	
φ 100本管工事（更新）							( 431,280 ) 765,286	
	材料費			式	1	( 431,280 ) 519,420	( 431,280 ) 519,420	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	144,434	144,434	
	管工			式	1	101,432	101,432	
φ150消火栓設置工事（更新）							( 196,710 ) 426,576	
	材料費			式	1	( 196,710 ) 396,110	( 196,710 ) 396,110	
	管工			式	1	30,466	30,466	
給水管接合替工事（更新）							( 68,285 ) 103,542	
	材料費			式	1	( 5,370 ) 5,370	( 5,370 ) 5,370	
	土工			式	1	18,513	18,513	
	管工			式	1	( 62,915 ) 79,659	( 62,915 ) 79,659	
仮設給水替工事（更新）							( 2,464,496 ) 5,552,148	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	( 1,723,730 ) 1,885,210	( 1,723,730 ) 1,885,210	
	土工			式	1	1,156,904	1,156,904	
	管工			式	1	( 740,766 ) 2,510,034	( 740,766 ) 2,510,034	
φ 150本管撤去工事（更新）							762,341	
	土工			式	1	583,386	583,386	
	管工			式	1	250,865	250,865	
	現場発生品			式	1	-71,910	-71,910	
φ 100本管撤去工事（更新）							213,980	
	土工			式	1	199,276	199,276	
	管工			式	1	14,704	14,704	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 75本管撤去工事（更新）							12,833	
	管工			式	1	12,833	12,833	
舗装本復旧工事（更新）							5,592,767	
	土工			式	1	5,592,767	5,592,767	
仮設工							3,105,000	
	交通管理工			式	1	3,105,000	3,105,000	
直接工事費計							( 15,779,971 ) 37,309,595	

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 15,779,971 ) 37,309,595	
共通仮設費				式	1		3,652,900	
	共通仮設費率計算額			式	1		3,093,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		559,900	
		運搬費		式	1		77,185	
			運搬費	式	1		77,185	
		準備費		式	1		345,585	
			試掘工	式	1		345,585	
		技術管理費		式	1		137,130	
			土質試験費	式	1		137,130	

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		40,962,495	
	現場管理費			式	1		10,048,000	
		現場管理費率計算額		式	1		10,048,000	
工事原価				式	1		51,010,495	
	一般管理費等			式	1		9,389,505	
		一般管理費率計算額		式	1		9,379,000	
		契約保証費		式	1		20,203	
工事価格				式	1		60,400,000	
消費税相当額				式	1		6,040,000	
本工事費				式	1		66,440,000	