

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員			技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 8年度 支出費目 : R8建-5 建設改良費(更新) : : : : 工事場所 : 枚方市 南楠葉2丁目他 地内 路線河川名 : 市道 楠葉幹線 他 工事名 : 南楠葉2丁目他口径300mm以下配水管更新工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 7年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 8年 3 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		
	週 休 二 日 補 正 :	完全週休2日(土日)		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	171,530,000 円	
消費税相当額	17,153,000 円	
工事費	188,683,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	DIPφ300	m	71.6
	DIPφ250	m	515.7
	DIPφ150	m	37.4
	DIPφ100	m	1.1
	DIPφ75	m	19.7
	PEφ75	m	6.9
設置工	PEφ50	m	76.8
	仕切弁φ300	箇所	1
	仕切弁φ250	箇所	8
	仕切弁φ150	箇所	3
	仕切弁φ100	箇所	1
	仕切弁φ75	箇所	6
	仕切弁φ50	箇所	3
	消火栓φ300	箇所	1
撤去工	CIPφ400	m	85
	CIPφ300	m	489
	CIPφ150	m	11
	DIPφ75	m	16
	HIVPφ50	m	56
	HIVPφ40	m	24
給水管接合替工	箇所	34	
舗装本復旧工	式	1	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300本管工事（更新）							(6,475,260) 9,666,682	
	材料費			式	1	(6,475,260) 6,725,140	(6,475,260) 6,725,140	
	土工			式	1	1,306,475	1,306,475	
	管工			式	1	1,635,067	1,635,067	
φ 250本管工事（更新）							(22,038,454) 35,283,163	
	材料費			式	1	(22,038,454) 23,092,374	(22,038,454) 23,092,374	
	土工			式	1	8,800,622	8,800,622	
	管工			式	1	3,390,167	3,390,167	
φ 150本管工事（更新）							(2,889,464) 4,265,579	
	材料費			式	1	(2,889,464) 3,173,784	(2,889,464) 3,173,784	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	578,483	578,483	
	管工			式	1	513,312	513,312	
φ75本管工事（更新）							(2,606,890) 4,543,777	
	材料費			式	1	(2,606,890) 3,303,470	(2,606,890) 3,303,470	
	土工			式	1	588,603	588,603	
	管工			式	1	651,704	651,704	
φ50本管工事（更新）							(696,058) 2,321,087	
	材料費			式	1	(696,058) 960,478	(696,058) 960,478	
	土工			式	1	1,080,974	1,080,974	
	管工			式	1	279,635	279,635	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300消火栓設置工事（更新）							(266,790) 488,724	
	材料費			式	1	(266,790) 466,190	(266,790) 466,190	
	管工			式	1	22,534	22,534	
給水管接合替工事（更新）							(1,900,495) 4,774,819	
	材料費			式	1	(5,536) 5,536	(5,536) 5,536	
	土工			式	1	1,443,801	1,443,801	
	管工			式	1	(1,894,959) 3,325,482	(1,894,959) 3,325,482	
φ400本管撤去工事（更新）							3,041,858	
	土工			式	1	3,396,080	3,396,080	
	管工			式	1	360,778	360,778	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生品			式	1	-715,000	-715,000	
φ 300本管撤去工事（更新）							14,908,031	
	土工			式	1	14,207,008	14,207,008	
	管工			式	1	701,023	701,023	
φ 150本管撤去工事（更新）							176,002	
	土工			式	1	164,226	164,226	
	管工			式	1	11,776	11,776	
φ 75本管撤去工事（更新）							217,257	
	土工			式	1	202,650	202,650	
	管工			式	1	14,607	14,607	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(36,873,411) 106,966,537	
共通仮設費				式	1		9,079,650	
		共通仮設費率計算額		式	1		8,531,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		548,650	
		準備費		式	1		498,920	
			試掘工	式	1		498,920	
		技術管理費		式	1		49,730	
			土質試験	式	1		49,730	
純工事費				式	1		116,046,187	
		現場管理費		式	1		32,004,000	

