

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員			技術管理者

当初設計書

施工年度	令和 7年度	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
		決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項	書類名： 建設改良工事・委託関係綴		
支出費目	R7建-2 建設改良費(依頼)	基 準 年 度	令和 6年度		
:		単 価 適 用 月 度	令和 7 年 3 月度		
:		適 用 工 種	開削工事及び小口径推進工事等		
:		地 域 補 正	一般交通影響あり②		
:		週 休 二 日 補 正	補正無し		
工事場所	枚方市南中振 1 丁目、2 丁目 地内				
路線河川名	山之手南中振香里園山之手 2 号線				
工事名	南中振 1 丁目他口径150mm以下配水管移設工事				
:					
:					
区 分	金 額	摘 要			
工事価格	19,580,000 円				
消費税相当額	1,958,000 円				
工事費	21,538,000 円				

工 事 概 要

建設改良費（依頼）南中振 2 丁目地区

種 別	形 質	単位	当初
布設工	D I P ϕ 7 5	m	0 . 4
設置工	消火栓 ϕ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P ϕ 7 5	m	5

建設改良費（依頼）南中振 1 丁目地区

種 別	形 質	単位	当初
布設工	D I P ϕ 1 5 0	m	4 0 . 2
	D I P ϕ 1 0 0	m	2 . 1
	D I P ϕ 7 5	m	3 . 7
設置工	仕切弁 ϕ 1 5 0	箇所	7
	仕切弁 ϕ 7 5	箇所	1
	消火栓 ϕ 7 5	箇所	2
撤去工	C I P ϕ 1 5 0	m	4 6
	C I P ϕ 7 5	m	9
給水管接合替工		箇所	1
仮設給水替工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
南中振2丁目地区								
φ75消火栓設置工事（依頼）							(240,770) 445,210	
	材料費			式	1	(240,770) 424,860	(240,770) 424,860	
	管工			式	1	20,350	20,350	
φ75本管撤去工事（依頼）							(19,320) 261,381	
	材料費			式	1	(19,320) 19,320	(19,320) 19,320	
	土工			式	1	90,219	90,219	
	管工			式	1	153,444	153,444	
	現場発生品			式	1	-1,602	-1,602	
仮設工（依頼）							15,000	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通管理工			式	1	15,000	15,000	
南中振1丁目地区								
φ150本管工事（依頼）							(3,106,990) 4,623,202	
	材料費			式	1	(3,106,990) 3,674,970	(3,106,990) 3,674,970	
	土工			式	1	541,773	541,773	
	管工			式	1	406,459	406,459	
φ75本管工事（依頼）							(228,340) 401,824	
	材料費			式	1	(228,340) 309,480	(228,340) 309,480	
	土工			式	1	57,495	57,495	
	管工			式	1	34,849	34,849	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150消火栓設置工事(依頼)							(409,400) 818,793	
	材料費			式	1	(409,400) 777,580	(409,400) 777,580	
	管工			式	1	41,213	41,213	
給水管接合替工事（依頼）							(27,285) 68,067	
	材料費			式	1	(3,050) 3,050	(3,050) 3,050	
	土工			式	1	30,711	30,711	
	管工			式	1	(24,235) 34,306	(24,235) 34,306	
φ 150仮設本管工事(依頼)							(1,518,492) 2,703,955	
	材料費			式	1	(1,166,180) 1,240,920	(1,166,180) 1,240,920	
	土工			式	1	457,467	457,467	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(352,312) 1,005,568	(352,312) 1,005,568	
φ 100仮設本管工事(依頼)							(36,240) 78,334	
	土工			式	1	22,398	22,398	
	管工			式	1	(36,240) 55,936	(36,240) 55,936	
φ 75仮設本管工事（依頼）							(26,886) 69,663	
	土工			式	1	25,030	25,030	
	管工			式	1	(26,886) 44,633	(26,886) 44,633	
仮設給水替工事（依頼）							(9,591) 27,702	
	管工			式	1	(9,591) 27,702	(9,591) 27,702	
φ 150本管撤去工事(依頼)							(16,240) 758,748	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	674,730	674,730	
	管工			式	1	(16,240) 112,587	(16,240) 112,587	
	現場発生品			式	1	-28,569	-28,569	
φ 75本管撤去工事(依頼)							107,799	
	土工			式	1	100,059	100,059	
	管工			式	1	7,740	7,740	
仮設工（依頼）							600,000	
	交通管理工			式	1	600,000	600,000	
直接工事費計							(5,639,554) 10,979,678	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(5,639,554) 10,979,678	
共通仮設費				式	1		1,348,842	
	共通仮設費率計算額			式	1		1,276,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		72,842	
		運搬費		式	1		1,914	
			運搬費	式	1		1,914	
		準備費		式	1		27,918	
			試掘工		1		27,918	
		技術管理費		式	1		43,010	
			土質試験		1		43,010	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		12,328,520	
	現場管理費			式	1		3,878,000	
		現場管理費率計算額		式	1		3,878,000	
工事原価				式	1		16,206,520	
	一般管理費等			式	1		3,373,480	
		一般管理費率計算額		式	1		3,375,000	
		契約保証費		式	1		6,410	
工事価格				式	1		19,580,000	
消費税相当額				式	1		1,958,000	
本工事費				式	1		21,538,000	