工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 0 0	m	1 . 7
	D I P φ 1 5 0	m	3 2 2 . 8
	D I P φ 1 0 0	m	3 9 5 . 4
	D I P φ 7 5	m	1 8 0 . 3
	P E φ 5 0	m	1 9 . 6
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1 4
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1 0
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1 1
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	5
撤去工	C I P φ 2 0 0	m	4 3
	C I P φ 1 5 0	m	2 8 5
	C I P φ 1 0 0	m	5 9 8
	C I P φ 7 5	m	1 8 1
	H I V P φ 4 0	m	4 6
給水管接合替工		箇所	7 5
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事（配水支管）							(9,794,234) 16,949,414	
	材料費			式	1	(9,794,234) 10,930,194	(9,794,234) 10,930,194	
	土工			式	1	4,164,285	4,164,285	
	管工			式	1	1,854,935	1,854,935	
φ 100本管工事（配水支管）							(5,772,830) 13,133,412	
	材料費			式	1	(5,772,830) 6,587,350	(5,772,830) 6,587,350	
	土工			式	1	4,885,794	4,885,794	
	管工			式	1	1,660,268	1,660,268	
φ 75本管工事（配水支管）							(3,415,632) 7,809,345	
	材料費			式	1	(3,415,632) 4,334,722	(3,415,632) 4,334,722	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	2,549,870	2,549,870	
	管工			式	1	924,753	924,753	
φ 50本管工事（配水支管）							(285,484)	
	材料費			式	1	(165,984) 247,124	(165,984) 247,124	
	土工			式	1	344,674	344,674	
	管工			式	1	(119,500) 230,141	(119,500) 230,141	
φ 150消火栓設置工事（配水支管）							(409,400)	
	材料費			式	1	(409,400) 777,580	(409,400) 777,580	
	管工			式	1	41,213	41,213	
φ 100消火栓設置工事（配水支管）							(199,390)	
							403,906	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(199,390) 383,480	(199,390) 383,480	
	管工			式	1	20,426	20,426	
φ75消火栓設置工事（配水支管）							(384,450) 792,083	
	材料費			式	1	(384,450) 752,630	(384,450) 752,630	
	管工			式	1	39,453	39,453	
給水管接合替工事（配水支管）							(4,253,836) 10,491,469	
	材料費			式	1	(30,834) 30,834	(30,834) 30,834	
	土工			式	1	2,942,930	2,942,930	
	管工			式	1	(4,223,002) 7,517,705	(4,223,002) 7,517,705	
仮設給水替工事（配水支管）							(10,745,752) 23,020,241	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(7,303,151) 7,863,791	(7,303,151) 7,863,791	
	土工			式	1	5,766,189	5,766,189	
	管工			式	1	(3,442,601) 9,390,261	(3,442,601) 9,390,261	
φ 200本管撤去工事 (配水支管)							-287,255	
	管工			式	1	193,345	193,345	
	現場発生品			式	1	-480,600	-480,600	
φ 150本管撤去工事 (配水支管)							305,948	
	管工			式	1	305,948	305,948	
φ 100本管撤去工事 (配水支管)							3,840,905	
	土工			式	1	3,286,838	3,286,838	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	554,067	554,067	
φ75本管撤去工事（配水支管）							2,591,442	
	土工			式	1	2,426,624	2,426,624	
	管工			式	1	164,818	164,818	
φ40本管撤去工事（配水支管）							14,977	
	管工			式	1	14,977	14,977	
舗装本復旧							25,167,876	
	土工			式	1	25,167,876	25,167,876	
仮設工							9,840,000	
	交通管理工			式	1	9,840,000	9,840,000	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(35,261,008) 115,714,495	
共通仮設費				式	1		10,998,215	
		共通仮設費率計算額		式	1		9,177,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		1,821,215	
		運搬費		式	1		96,183	
			仮設材等運搬費		1		96,183	
		準備費		式	1		1,639,012	
			試掘工		1		1,639,012	
		技術管理費		式	1		86,020	
			土質試験		1		86,020	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		126,712,710	
	現場管理費			式	1		33,706,000	
		現場管理費率計算額		式	1		33,706,000	
工事原価				式	1		160,418,710	
	一般管理費等			式	1		25,351,290	
		一般管理費率計算額		式	1		25,297,000	
		契約保証費		式	1		62,773	
工事価格				式	1		185,770,000	
消費税相当額				式	1		18,577,000	
本工事費				式	1		204,347,000	