

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員			技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 7年度 支出費目 : R7 建-33 建設改良費(配水支管) : : : : : 工事場所 : 枚方市 長尾家具町2丁目 地内 路線河川名 : 工事名 : 長尾家具町2丁目口径150mm以下配水管更新工事 (その2) : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名 : 建設改良工事・委託関係級	
	基 準 年 度 :	令和 7年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 7年 1 1 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		
	週 休 二 日 補 正 :	補正なし		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	75,280,000 円	
消費税相当額	7,528,000 円	
工事費	82,808,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	7 0 . 6
	D I P φ 7 5	m	2 9 6 . 0
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1 1
	消火栓 φ 7 5	箇所	2
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	6 8
	C I P φ 7 5	m	2 7
	H I V P φ 7 5	m	2 7 2
給水管接合替工		箇所	8 0
仮設給水替工		式	1
舗装本復旧工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（配水支管）							(2,208,951) 3,838,713	
	材料費			式	1	(2,208,951) 2,385,231	(2,208,951) 2,385,231	
	土工			式	1	1,032,062	1,032,062	
	管工			式	1	421,420	421,420	
φ75本管工事（配水支管）							(4,225,540) 11,520,131	
	材料費			式	1	(4,225,540) 5,354,280	(4,225,540) 5,354,280	
	土工			式	1	4,819,836	4,819,836	
	管工			式	1	1,346,015	1,346,015	
φ75消火栓設置工事（配水支管）							(374,328) 814,183	
	材料費			式	1	(374,328) 773,128	(374,328) 773,128	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	41,055	41,055	
給水管接合替工事（配水支管）							(3,334,028) 8,658,990	
	材料費			式	1	(4,410) 4,410	(4,410) 4,410	
	土工			式	1	2,151,960	2,151,960	
	管工			式	1	(3,329,618) 6,502,620	(3,329,618) 6,502,620	
仮設給水替工事（配水支管）							(2,367,586) 8,099,425	
	材料費			式	1	(841,090) 921,830	(841,090) 921,830	
	土工			式	1	2,833,393	2,833,393	
	管工			式	1	(1,526,496) 4,344,202	(1,526,496) 4,344,202	
φ150本管撤去工事（配水支管）							78,178	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	123,428	123,428	
	現場発生品			式	1	-45,250	-45,250	
φ75本管撤去工事（配水支管）							137,108	
	管工			式	1	137,108	137,108	
舗装本復旧工事（配水支管）							7,320,543	
	土工			式	1	7,320,543	7,320,543	
仮設工					1		3,780,000	
	交通管理工			式	1	3,780,000	3,780,000	
直接工事費計							(12,510,433) 44,247,271	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(12,510,433) 44,247,271	
共通仮設費				式	1		4,686,075	
		共通仮設費率計算額		式	1		4,383,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		303,075	
		運搬費		式	1		6,568	
			運搬費		1		6,568	
		準備費		式	1		147,317	
			試掘工		1		147,317	
		技術管理費		式	1		149,190	
			土質試験		1		149,190	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		48,933,346	
	現場管理費			式	1		14,996,000	
		現場管理費率計算額		式	1		14,996,000	
工事原価				式	1		63,929,346	
	一般管理費等			式	1		11,350,654	
		一般管理費率計算額		式	1		11,330,000	
		契約保証費		式	1		25,025	
工事価格				式	1		75,280,000	
消費税相当額				式	1		7,528,000	
本工事費				式	1		82,808,000	