

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員			技術管理者

当初設計書

		起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
		決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	
施工年度	:	令和 7年度			
支出費目	:	R7 建 - 28 建設改良費(配水支管)			
	:				
	:				
	:				
工事場所	:	枚方市 長尾家具町 2 丁目 地内			
路線河川名	:	府道 長尾八幡線他			
工事名	:	長尾家具町 2 丁目口径150mm以下配水管更新工事 (簡易DB)			
	:				
	:				
区 分		金 額		摘 要	
工事価格		95, 310, 000 円			
消費税相当額		9, 531, 000 円			
工事費		104, 841, 000 円			

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別

形 質

単位

当 初

布設工

D I P φ 1 5 0

m

2 4 8 . 5

D I P φ 1 0 0

m

2 1 5 . 2

D I P φ 7 5

m

6 1 . 4

P E φ 5 0

m

2 2 . 1

H I V P φ 5 0

m

2 6 . 7

設置工

仕切弁 φ 1 5 0

箇所

6

仕切弁 φ 1 0 0

箇所

5

仕切弁 φ 7 5

箇所

7

消火栓 φ 7 5

箇所

3

撤去工

C I P φ 1 5 0

m

2 4 0

C I P φ 1 0 0

m

2 0 1

H I V P φ 5 0

m

3 0

H I V P φ 4 0

m

7 9

給水管接合替工

箇所

4 7

仮設給水替工

式

1

付帯工

式

1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事（配水支管）							(8,199,912) 13,546,644	
	材料費			式	1	(8,199,912) 8,748,652	(8,199,912) 8,748,652	
	土工			式	1	3,413,756	3,413,756	
	管工			式	1	1,384,236	1,384,236	
φ 100本管工事（配水支管）							(4,266,307) 8,225,619	
	材料費			式	1	(4,266,307) 4,707,007	(4,266,307) 4,707,007	
	土工			式	1	2,494,715	2,494,715	
	管工			式	1	1,023,897	1,023,897	
φ 75本管工事（配水支管）							(1,941,671) 3,508,102	
	材料費			式	1	(1,941,671) 2,382,371	(1,941,671) 2,382,371	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	685,387	685,387	
	管工			式	1	440,344	440,344	
φ 50本管工事（配水支管）							(414,441) 1,467,115	
	材料費			式	1	(414,441) 602,221	(414,441) 602,221	
	土工			式	1	692,777	692,777	
	管工			式	1	172,117	172,117	
φ 150消火栓設置工事（配水支管）							(196,710) 416,013	
	材料費			式	1	(196,710) 396,110	(196,710) 396,110	
	管工			式	1	19,903	19,903	
φ 100消火栓設置工事（配水支管）							(371,400) 808,402	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

[illegible]

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	358,299	358,299	
	現場発生品			式	1	-234,060	-234,060	
φ 100本管撤去工事（配水支管）							187,123	
	管工			式	1	187,123	187,123	
φ 50本管撤去工事（配水支管）							354,797	
	土工			式	1	342,433	342,433	
	管工			式	1	12,364	12,364	
φ 40本管撤去工事（配水支管）							845,638	
	土工			式	1	819,828	819,828	
	管工			式	1	25,810	25,810	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装本復旧工事（配水支管）							7,710,888	
	土工			式	1	7,710,888	7,710,888	
仮設工					1		5,160,000	
	交通管理工			式	1	5,160,000	5,160,000	
直接工事費計							(21,354,174) 57,027,773	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(21,354,174) 57,027,773	
共通仮設費				式	1		6,495,333	
	共通仮設費率計算額			式	1		5,130,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		1,365,333	
		運搬費		式	1		12,963	
			運搬費		1		12,963	
		準備費		式	1		1,215,240	
			試掘工		1		422,556	
			設計費（図面作成・地下埋設物調査）		1		792,684	
		技術管理費		式	1		137,130	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			土質試験		1		137,130	
純工事費				式	1		63,523,106	
	現場管理費			式	1		17,745,000	
		現場管理費率計算額		式	1		17,745,000	
工事原価				式	1		81,268,106	
	一般管理費等			式	1		14,041,894	
		一般管理費率計算額		式	1		14,015,000	
		契約保証費		式	1		31,872	
工事価格				式	1		95,310,000	
消費税相当額				式	1		9,531,000	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

[illegible]