

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員			技術管理者

当初設計書

施工年度 : 令和 7年度	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
支出費目 : R7建-21 建設改良費(更新)	基 準 年 度 : 令和 6年度			
:	単 価 適 用 月 度 : 令和 7 年 5 月度			
:	適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事等			
:	地 域 補 正 : 一般交通影響あり②			
:	週 休 二 日 補 正 : 補正無し			
工事場所 : 枚方市 長尾谷町 1 丁目 地内				
路線河川名 : 市道 長尾谷町第 3 号線 他				
工事名 : 長尾谷町 1 丁目口径250mm以下配水管更新工事				
:				
:				
	区 分	金 額	摘 要	
	工事価格	117, 190, 000 円		
	消費税相当額	11, 719, 000 円		
	工事費	128, 909, 000 円		

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単位	当初
布設工	D I P φ 2 5 0	m	0 . 4
	D I P φ 2 0 0	m	4 2 8 . 4
	D I P φ 1 5 0	m	3 1 . 5
	D I P φ 1 0 0	m	2 1 . 2
設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	5
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	9
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	4
撤去工	C I P φ 2 5 0	m	2 3 4
	C I P φ 1 5 0	m	1 2
	C I P φ 1 0 0	m	2
	D I P φ 2 0 0	m	3 3
	D I P φ 1 5 0	m	5 6
	D I P φ 1 0 0	m	2
給水管接合替工 付帯工		箇所	1
		式	1

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 200本管工事（更新）							(11,690,732) 20,117,757	
	材料費			式	1	(11,690,732) 12,347,532	(11,690,732) 12,347,532	
	土工			式	1	5,546,636	5,546,636	
	管工			式	1	2,223,589	2,223,589	
φ 150本管工事（更新）							(4,484,410) 6,582,504	
	材料費			式	1	(4,484,410) 5,337,370	(4,484,410) 5,337,370	
	土工			式	1	597,570	597,570	
	管工			式	1	647,564	647,564	
φ 100本管工事（更新）							(532,480) 1,106,125	
	材料費			式	1	(532,480) 708,760	(532,480) 708,760	

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	土工			式	1	280,487	280,487	
	管工			式	1	116,878	116,878	
φ200消火栓設置工事（更新）							(654,060) 1,313,600	
	材料費			式	1	(654,060) 1,252,260	(654,060) 1,252,260	
	管工			式	1	61,340	61,340	
φ150消火栓設置工事（更新）							(212,690) 433,829	
	材料費			式	1	(212,690) 412,090	(212,690) 412,090	
	管工			式	1	21,739	21,739	
給水管接合替工事（更新）							(3,910,263) 6,180,424	
	材料費			式	1	(3,707,820) 4,060,380	(3,707,820) 4,060,380	

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	土工			式	1	1,154,660	1,154,660	
	管工			式	1	(202,443) 965,384	(202,443) 965,384	
φ250本管撤去工事（更新）							(7,083,758) 14,735,426	
	材料費			式	1	(7,083,758) 7,568,718	(7,083,758) 7,568,718	
	土工			式	1	4,294,661	4,294,661	
	管工			式	1	3,178,581	3,178,581	
	現場発生品			式	1	-306,534	-306,534	
φ200本管撤去工事（更新）							(1,092,380) 2,231,853	
	材料費			式	1	(1,092,380) 1,213,620	(1,092,380) 1,213,620	
	土工			式	1	657,558	657,558	

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	管工			式	1	360,675	360,675	
φ150本管撤去工事（更新）							(1,060,240) 3,072,852	
	材料費			式	1	(1,060,240) 1,221,720	(1,060,240) 1,221,720	
	土工			式	1	1,223,678	1,223,678	
	管工			式	1	627,454	627,454	
φ100本管撤去工事（更新）							62,199	
	土工			式	1	58,198	58,198	
	管工			式	1	4,001	4,001	
舗装本復旧工事（更新）							12,998,618	
	土工			式	1	12,998,618	12,998,618	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

[illegible]

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(30,721,013) 72,510,187	
共通仮設費				式	1		6,870,693	
	共通仮設費率計算額			式	1		6,017,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		853,693	
		運搬費		式	1		174	
			運搬費		1		174	
		準備費		式	1		762,099	
			試掘工		1		762,099	
		技術管理費		式	1		91,420	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験		1		91,420	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		79,380,880	
	現場管理費			式	1		20,954,000	
		現場管理費率計算額		式	1		20,954,000	
工事原価				式	1		100,334,880	
	一般管理費等			式	1		16,855,120	
		一般管理費率計算額		式	1		16,822,000	
		契約保証費		式	1		39,257	
工事価格				式	1		117,190,000	
消費税相当額				式	1		11,719,000	
本工事費				式	1		128,909,000	