

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	設 計	技術管理者
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書								
令和 7 年度		設 計 書 番 号	R7建－3（更新）					
施 工 場 所		枚方市 中宮北町、上野 2 ・ 3 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名		渚星ヶ丘線						
工 事 名		中宮浄水場～春日受水場間送水管更新に伴う附帯工事						

	建設改良費（更新） <table><tr><th>種 別</th><th>形 質</th><th>単 位</th><th>当 初</th></tr><tr><td>配管工</td><td>D I P φ 700</td><td>m</td><td>313.9</td></tr><tr><td>配管工</td><td>D I P φ 300</td><td>m</td><td>1.1</td></tr><tr><td>配管工</td><td>D I P φ 200</td><td>m</td><td>2.7</td></tr><tr><td>設置工</td><td>仕切弁 φ 700</td><td>箇所</td><td>3</td></tr><tr><td>設置工</td><td>仕切弁 φ 200</td><td>箇所</td><td>1</td></tr><tr><td>設置工</td><td>空気弁 φ 75</td><td>箇所</td><td>2</td></tr><tr><td>立坑工</td><td></td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>付帯工</td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table>	種 別	形 質	単 位	当 初	配管工	D I P φ 700	m	313.9	配管工	D I P φ 300	m	1.1	配管工	D I P φ 200	m	2.7	設置工	仕切弁 φ 700	箇所	3	設置工	仕切弁 φ 200	箇所	1	設置工	空気弁 φ 75	箇所	2	立坑工		式	1	付帯工			1
種 別	形 質	単 位	当 初																																		
配管工	D I P φ 700	m	313.9																																		
配管工	D I P φ 300	m	1.1																																		
配管工	D I P φ 200	m	2.7																																		
設置工	仕切弁 φ 700	箇所	3																																		
設置工	仕切弁 φ 200	箇所	1																																		
設置工	空気弁 φ 75	箇所	2																																		
立坑工		式	1																																		
付帯工			1																																		
設 計 大 要																																					

設 計 金 額	174,185,000 円
(内 訳)	
工 事 価 格	158,350,000 円
消 費 税 等 相 当 額	15,835,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路（更新）				式	1		102,015,182		
	配管工			式	1		87,969,878		
		仮設本管工事		式	1		87,969,878		
		材料費		式	1		65,552,540		
		土工		式	1		12,172,182		
		管工		式	1		10,245,156		
	立坑工			式	1		5,525,750		
		不断水分岐立坑工 【ライナープレート3200×6340】		式	1		5,525,750		
		土工		式	1		1,288,899		
		ライナープレート式土留工		式	1		3,749,190		
		路面覆工		式	1		453,841		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			立坑水替工	式	1		33,820		
	付帯工			式	1		101,235		
			既設防護柵撤去復旧工	式	1		101,235		
	舗装工			式	1		4,728,319		
			土工	式	1		4,728,319		
	仮設工			式	1		3,690,000		
			交通管理工	式	1		3,690,000		
直接工事費				式	1		102,015,182		
共通仮設費計				式	1		8,234,325		
	共通仮設費(積上げ分計)			式	1		994,325		
	運搬費			式	1		249,409		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		準備費		式	1		481,856		
		事業損失防止施設費		式	1		171,640		
		技術管理費		式	1		91,420		
		共通仮設費(率計上)		式	1		7,240,000		
純工事費				式	1		110,249,507		
		現場管理費		式	1		25,733,000		
工事原価				式	1		135,982,507		
		一般管理費等		式	1		22,367,493		
		一般管理費等計		式	1		22,367,493		
工事価格				式	1		158,350,000		
		消費税相当額		式	1		15,835,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計	価格			式	1		174,185,000		