

# 当初設計書

起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
決裁根拠 :	書類名 :		

施工年度 : 令和 7年度  
支出費目 : R7建-27 建設改良費(依頼)  
:   
:

基 準 年 度 :	令和 6年度
単 価 適 用 月 度 :	令和 7年 5月 度
適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等
地 域 補 正 :	一般交通影響あり②
週 休 二 日 補 正 :	補正無し

工事場所 : 枚方市 西船橋1・2丁目、船橋本町1丁目 地内  
路線河川名 : 市道 楠葉中宮線、阪八幡線  
工事名 : 西船橋1丁目他口径200mm以下配水管移設工事  
: .

区分	金額	摘要
工事価格	41,730,000 円	
消費税相当額	4,173,000 円	
工事費	45,903,000 円	

## 工 事 概 要

### 建設改良費（依頼）西船橋1・2丁目

種 別	形 質	単位	当 初
布設工	D I P $\phi$ 1 5 0	m	8 1. 8
設置工	仕切弁 $\phi$ 1 5 0	箇所	5
	消火栓 $\phi$ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P $\phi$ 1 5 0	m	1 5 7
給水管接合替工		箇所	1
付帯工		式	1

### 建設改良費（依頼）船橋本町1丁目

種 別	形 質	単位	当 初
布設工	D I P $\phi$ 2 0 0	m	9 7. 3
	D I P $\phi$ 1 5 0	m	9. 3
	P E $\phi$ 1 0 0	m	9. 3
設置工	仕切弁 $\phi$ 2 0 0	箇所	2
	仕切弁 $\phi$ 1 5 0	箇所	2
	仕切弁 $\phi$ 1 0 0	箇所	1
	消火栓 $\phi$ 7 5	箇所	2
撤去工	D I P $\phi$ 2 0 0	m	5 7
	D I P $\phi$ 1 0 0	m	1 7
給水管接合替工		箇所	1
付帯工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【西船橋1・2丁目】								
φ150本管工事（依頼）							( 4,119,553 ) 6,776,867	
	材料費			式	1	( 4,119,553 ) 4,570,453	( 4,119,553 ) 4,570,453	
	土工			式	1	1,470,777	1,470,777	
	管工			式	1	735,637	735,637	
φ150消火栓設置工事（依頼）							( 226,790 ) 447,929	
	材料費			式	1	( 226,790 ) 426,190	( 226,790 ) 426,190	
	管工			式	1	21,739	21,739	
給水管接合替工事（依頼）							( 65,852 ) 312,268	
	土工			式	1	170,541	170,541	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 　　目	工 　　種	種 　　別	細別／規格	単位	数 　　量	単 　　価	金 　　額	摘要
	管工			式	1	( 65,852 ) 141,727	( 65,852 ) 141,727	
φ150本管撤去工事（依頼）							( 1,461,609 ) 5,691,511	
	材料費			式	1	( 1,461,609 ) 1,703,829	( 1,461,609 ) 1,703,829	
	土工			式	1	3,054,411	3,054,411	
	管工			式	1	1,030,279	1,030,279	
	現場発生品			式	1	-97,008	-97,008	
仮設工							990,000	
	交通管理工			式	1	990,000	990,000	
【船橋本町1丁目】								
φ200本管工事（依頼）							( 3,716,180 ) 5,728,189	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 　　目	工 　　種	種 　　別	細別／規格	単位	数 　　量	単 　　価	金 　　額	摘要
	材料費			式	1	( 3,716,180 ) 3,973,460	( 3,716,180 ) 3,973,460	
	土工			式	1	1,141,331	1,141,331	
	管工			式	1	613,398	613,398	
φ 150本管工事（依頼）							( 833,020 ) 1,243,401	
	材料費			式	1	( 833,020 ) 1,009,300	( 833,020 ) 1,009,300	
	土工			式	1	145,348	145,348	
	管工			式	1	88,753	88,753	
φ 100本管工事（依頼）							( 219,281 ) 516,354	
	材料費			式	1	( 219,281 ) 307,421	( 219,281 ) 307,421	
	土工			式	1	153,050	153,050	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 　　目	工 　　種	種 　　別	細別／規格	単位	数 　　量	単 　　価	金 　　額	摘要
	管工			式	1	55,883	55,883	
φ 200消火栓設置工事 (依頼)							( 218,020 ) 437,988	
	材料費			式	1	( 218,020 ) 417,420	( 218,020 ) 417,420	
	管工			式	1	20,568	20,568	
φ 100消火栓設置工事 (依頼)							( 242,825 ) 458,684	
	材料費			式	1	( 242,825 ) 442,225	( 242,825 ) 442,225	
	管工			式	1	16,459	16,459	
給水管接合替工事 (依頼)							( 55,225 ) 133,346	
	土工			式	1	44,577	44,577	
	管工			式	1	( 55,225 ) 88,769	( 55,225 ) 88,769	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 　　目	工 　　種	種 　　別	細別／規格	単位	数 　　量	単 　　価	金 　　額	摘要
φ 200本管撤去工事（依頼）							( 137,732 ) 381,497	
	材料費			式	1	( 137,732 ) 137,732	( 137,732 ) 137,732	
	土工			式	1	126,594	126,594	
	管工			式	1	163,701	163,701	
	現場発生品			式	1	-46,530	-46,530	
φ 100本管撤去工事（依頼）							( 37,483 ) 321,800	
	材料費			式	1	( 37,483 ) 37,483	( 37,483 ) 37,483	
	土工			式	1	258,857	258,857	
	管工			式	1	25,460	25,460	
仮設工							360,000	

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

# 本工事内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				式	1		( 11,333,570 ) 23,799,834	
共通仮設費				式	1		3,231,085	
	共通仮設費率計算額			式	1		2,492,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		739,085	
	準備費			式	1		464,825	
		試掘工			1		464,825	
	技術管理費			式	1		274,260	
		土質試験			1		274,260	
純工事費				式	1		27,030,919	
	現場管理費			式	1		7,995,000	

## 本工事内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等