

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	設 計	技術管理者
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書								
令和5年度	設 計 書 番 号	建－34 建設改良費（更新）						
施 工 場 所	枚方市 招提田近1丁目 地内							
路 線 ・ 河 川 名	国道1号線							
工 事 名	【第3回変更】招提田近1丁目口径400mm送水管更新工事							

	変更前	変更後			
設計大要	建設改良費（更新） 種別形質単位数量 既設管内配管工DIPφ400mm201.5 布設工DIPφ500m0.8 DIPφ400m14.4 設置工仕切弁φ400箇所3 撤去工CIPφ500m22 付帯工式1 立坑工式1	建設改良費（更新） 種別形質単位数量 布設工DIPφ500mm0.8 DIPφ400m229.1 設置工仕切弁φ400箇所3 空気弁φ25箇所1 撤去工CIPφ500m40 付帯工式1 立坑工式1			
	設計金額	79,992,000 円	126,379,000 円		
	(内訳)				
	工事価格	72,720,000 円	114,890,000 円		
	消費税等相当額	7,272,000 円	11,489,000 円		
	契 約 金 額	前回契約金額（税込み） （内訳） 前回契約金額（税抜き） 消費税等相当額	72,459,200 円 65,872,000 円 6,587,200 円	変更契約金額（税込み） （内訳） 変更契約金額（税抜き） 消費税等相当額	114,479,200 円 104,072,000 円 10,407,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路（更新）				式	1		41,116,076		
					1		64,843,151		
配管工				式	1		29,287,212		
					1		41,806,818		
φ 400既設管内配管工事				式	1		19,512,065		
					1		4,743,413		
材料費				式	1		12,530,080		
					0		0		
既設管内清掃工 機械施工				式	1		2,177,933		
					1		2,243,638		
既設管内調査工				式	1		1,799,927		
					1		2,499,775		
管工				式	1		3,004,125		
					0		0		
φ 400本管工事				式	1		8,756,911		
					1		31,735,401		
材料費				式	1		7,427,430		
					1		17,166,680		
土工				式	1		732,227		
					1		12,281,360		
管工				式	1		597,254		
					1		2,287,361		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		φ 500本管撤去工事		式	1		1, 018, 236		
					1		5, 328, 004		
		材料費		式	-----	-----	-----		
					1		563, 340		
		土工		式	1		1, 009, 895		
					1		3, 961, 475		
		管工		式	1		8, 341		
					1		803, 189		
	付帯工			式	1		308, 959		
					1		4, 633, 929		
		植樹帯用ブロック撤去復旧工		式	1		40, 230		
					1		44, 538		
		舗装本復旧		式	1		268, 729		
					1		4, 555, 388		
		縁石街渠撤去復旧工【夜間】		式	-----	-----	-----		
					1		34, 003		
	立坑工			式	1		7, 795, 105		
					1		10, 545, 404		
		立坑工 発進立坑 鋼矢板 III型□7200×2250		式	1		5, 413, 878		
					1		7, 574, 440		
		土工		式	1		1, 858, 984		
					1		3, 618, 687		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			土留工	式	1		2,718,668		
					1		2,842,704		
			管路面覆工工	式	1		782,709		
					1		1,031,109		
			立坑設備工	式	1		44,484		
					1		70,730		
			水替工	式	1		9,033		
					1		11,210		
		立坑工 到達立坑 鋼矢板 III型□2800×2250		式	1		2,381,227		
					1		2,970,964		
		土工	式		1		695,816		
					1		1,186,121		
		土留工	式		1		1,266,895		
					1		1,225,425		
		管路面覆工工	式		1		390,208		
					1		514,408		
		立坑設備工	式		1		28,308		
					1		45,010		
	仮設工		式		1		3,724,800		
					1		7,857,000		
		交通管理工	式		1		3,724,800		
					1		7,857,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費				式	1		41,116,076		
					1		64,843,151		
共通仮設費計				式	1		6,802,941		
					1		11,124,869		
共通仮設費(積上げ分計)				式	1		2,907,941		
					1		5,094,869		
	運搬費			式	1		2,166,100		
					1		3,530,900		
	準備費			式	1		200,990		
					1		1,474,729		
	技術管理費			式	1		540,851		
					1		89,240		
共通仮設費(率計上)				式	1		3,895,000		
					1		6,030,000		
純工事費				式	1		47,919,017		
					1		75,968,020		
	現場管理費			式	1		13,640,000		
					1		22,258,000		
工事原価				式	1		61,559,017		
					1		98,226,020		
	一般管理費等			式	1		11,160,983		
					1		16,663,980		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般管理費等計			式	1		11,160,983		
					1		16,663,980		
工事価格				式	1		72,720,000		
					1		114,890,000		
	消費税相当額			式	1		7,272,000		
					1		11,489,000		
設計価格				式	1		79,992,000		
					1		126,379,000		