

工 事 概 要

建設改良費（更新）

| 種 別 | 形 質 | 単 位 | 当 初 |
|---------|-----------|-----|-------|
| 布設工 | PE φ 150 | m | 123.2 |
| | PE φ 100 | m | 65 |
| | PE φ 75 | m | 139.6 |
| 設置工 | 仕切弁 φ 150 | 箇所 | 3 |
| | 仕切弁 φ 75 | 箇所 | 4 |
| | 消火栓 φ 75 | 箇所 | 2 |
| 撤去工 | CIP φ 150 | m | 121 |
| | CIP φ 100 | m | 68 |
| | CIP φ 75 | m | 141 |
| | DIP φ 75 | m | 3 |
| 給水管接合替工 | | 箇所 | 40 |
| 仮設給水替工 | | 式 | 1 |
| 付帯工 | | 式 | 1 |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----|----|-------|----|----|----------------------------|----------------------------|----|
| φ150本管工事（配水支管） | | | | | | | (2,367,240) 5,189,795 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (2,367,240) 2,641,860 | (2,367,240) 2,641,860 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 1,990,823 | 1,990,823 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 557,112 | 557,112 | |
| φ100本管工事（配水支管） | | | | | | | (627,700) 1,908,609 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (627,700) 627,700 | (627,700) 627,700 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 1,035,824 | 1,035,824 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 245,085 | 245,085 | |
| φ75本管工事（配水支管） | | | | | | | (956,450) 3,906,084 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (956,450) 1,339,610 | (956,450) 1,339,610 | |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-----|----|-------|----|----|------------------------|----------------------------|----|
| | 土工 | | | 式 | 1 | 2,159,763 | 2,159,763 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 406,711 | 406,711 | |
| φ150消火栓設置工事（配水支管） | | | | | | | (311,830) 528,147 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (311,830) 511,230 | (311,830) 511,230 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 16,917 | 16,917 | |
| φ75消火栓設置工事（配水支管） | | | | | | | (226,140) 441,757 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (226,140) 425,540 | (226,140) 425,540 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 16,217 | 16,217 | |
| 給水管接合替工事（配水支管） | | | | | | | (1,780,730) 4,488,411 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 1,216,781 | 1,216,781 | |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------|----|-------|----|----|----------------------------|----------------------------|----|
| | 管工 | | | 式 | 1 | (1,780,730) 3,271,630 | (1,780,730) 3,271,630 | |
| 仮設給水替工事（配水支管） | | | | | | | (2,510,147) 7,548,833 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (830,704) 911,444 | (830,704) 911,444 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 2,652,967 | 2,652,967 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (1,679,443) 3,984,422 | (1,679,443) 3,984,422 | |
| φ150本管撤去工事（配水支管） | | | | | | | 113,697 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 264,849 | 264,849 | |
| | 現場発生品 | | | 式 | 1 | -151,152 | -151,152 | |
| φ100本管撤去工事（配水支管） | | | | | | | 62,994 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 62,994 | 62,994 | |

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細別／規格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|------------|--|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | (8,780,237) 34,256,863 | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | 3,754,076 | |
| | | 共通仮設費率計算額 | | 式 | 1 | | 3,654,000 | |
| | | 共通仮設費 積上額計 | | 式 | 1 | | 100,076 | |
| | | 運搬費 | | 式 | 1 | | 8,656 | |
| | | | 仮設材運搬費 | 式 | 1 | | 8,656 | |
| | | 技術管理費 | | 式 | 1 | | 91,420 | |
| | | | 土質試験 <small>土質区分判定のための調査試験の試料</small> | 式 | 1 | | 91,420 | |
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | 38,010,939 | |
| | | 現場管理費 | | 式 | 1 | | 11,922,000 | |

