

[illegible]

当初設計書

		起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
		決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名：	
施工年度	:	令和 7年度		基 準 年 度 : 令和 6年度	
支出費目	:	R7 建 - 22 建設改良費(依頼)		単 価 適 用 月 度 : 令和 7年 5 月度	
	:			適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事等	
	:			地 域 補 正 : 一般交通影響あり②	
	:			週 休 二 日 補 正 : 補正無し	
工事場所	:	枚方市 津田元町 3 丁目 地内			
路線河川名	:	市管理道路 他			
工事名	:	津田元町 3 丁目口径150mm以下配水管移設工事			
	:				
	:				
区 分		金 額		摘 要	
工事価格		21, 710, 000 円			
消費税相当額		2, 171, 000 円			
工事費		23, 881, 000 円			

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単位	当初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	2 2 . 4
	D I P φ 7 5	m	3 9 . 8
	P E φ 5 0	m	5 3 . 8
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	3
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	2 1
	D I P φ 7 5	m	3 3
	H I V P φ 5 0	m	2
	H I V P φ 4 0	m	5 7
給水接合替工		箇所	4
仮設給水替工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事（依頼）							(1,345,415) 2,035,211	
	材料費			式	1	(1,345,415) 1,521,695	(1,345,415) 1,521,695	
	土工			式	1	322,640	322,640	
	管工			式	1	190,876	190,876	
φ 75本管工事（依頼）							(1,174,500) 2,175,717	
	材料費			式	1	(1,174,500) 1,438,920	(1,174,500) 1,438,920	
	土工			式	1	465,493	465,493	
	管工			式	1	271,304	271,304	
φ 50本管工事（依頼）							(247,810) 1,202,103	
	材料費			式	1	(247,810) 335,950	(247,810) 335,950	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	706,157	706,157	
	管工			式	1	159,996	159,996	
φ150消火栓設置工事（依頼）							(212,690) 433,829	
	材料費			式	1	(212,690) 412,090	(212,690) 412,090	
	管工			式	1	21,739	21,739	
給水管接合替工事（依頼）							(166,718) 652,603	
	土工			式	1	345,122	345,122	
	管工			式	1	(166,718) 307,481	(166,718) 307,481	
仮設給水替工事（依頼）							(1,390,113) 3,584,923	
	材料費			式	1	(874,804) 955,544	(874,804) 955,544	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,143,239	1,143,239	
	管工			式	1	(515,309) 1,486,140	(515,309) 1,486,140	
φ 150本管撤去工事（依頼）							183,586	
	土工			式	1	163,891	163,891	
	管工			式	1	43,665	43,665	
	現場発生品			式	1	-23,970	-23,970	
φ 75本管撤去工事（依頼）							387,428	
	土工			式	1	357,534	357,534	
	管工			式	1	29,894	29,894	
φ 50本管撤去工事（依頼）							26,036	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	25,165	25,165	
	管工			式	1	871	871	
φ 40本管撤去工事（依頼）							507,575	
	土工			式	1	488,879	488,879	
	管工			式	1	18,696	18,696	
仮設工							900,000	
	交通管理工			式	1	900,000	900,000	
直接工事費計							(4,537,246) 12,089,011	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(4,537,246) 12,089,011	
共通仮設費				式	1		1,493,001	
	共通仮設費率計算額			式	1		1,491,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		2,001	
		運搬費		式	1		2,001	
			運搬費		1		2,001	
純工事費				式	1		13,582,012	
	現場管理費			式	1		4,460,000	
		現場管理費率計算額		式	1		4,460,000	
工事原価				式	1		18,042,012	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等			式	1		3,667,988	
		一般管理費率計算額		式	1		3,662,000	
		契約保証費		式	1		7,022	
工事価格				式	1		21,710,000	
消費税相当額				式	1		2,171,000	
本工事費				式	1		23,881,000	