部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計

変　更　設　計　書

令和 4 年度	設 計 書 番 号	22DESM01-3C0
施　工　場　所	枚方市 長尾東町1、3丁目 地内	
路 線 ・ 河 川 名	都市計画道路 牧野長尾線、長尾杉線	
工　事　名	牧野長尾線(7工区)・長尾杉線(長尾工区)道路整備工事	

	変　更　前	変　更　後
設　計　大　要	施工延長　L=544m 水　　門:工場製作工　一式、 据付工　一式 道路改良:道路土工　一式、 法面工　一式、 安定処理工　一式、 擁壁工　一式、 排水構造物工　一式、 縁石工　一式、 舗装工　一式、 防護柵工　一式、 階段工　一式、 護岸工　一式、 照明工　一式、 附帯工　一式、 移設工　一式、 構造物撤去工　一式、 仮設工　一式	施工延長　L=544m 水　　門:工場製作工　一式、 据付工　一式 道路改良:道路土工　一式、 法面工　一式、 安定処理工　一式、 擁壁工　一式、 排水構造物工　一式、 縁石工　一式、 舗装工　一式、 防護柵工　一式、 階段工　一式、 護岸工　一式、 照明工　一式、 附帯工　一式、 移設工　一式、 構造物撤去工　一式、 仮設工　一式
設　計　金　額 (内　訳) 工　事　価　格 消費税等相当額	1,102,002,000　円 1,001,820,000 円 100,182,000 円	1,112,752,300　円 1,011,593,000 円 101,159,300 円
契　約　金　額	前回契約金額(税込み)　892,603,800 円 (内訳) 前回契約金額(税抜き)　811,458,000 円 消費税等相当額　81,145,800 円	変更契約金額(税込み)　958,119,800 円 (内訳) 変更契約金額(税抜き)　871,018,000 円 消費税等相当額　87,101,800 円

22DESM01-3C0

変更契約金額の算定(税抜き)

工事価格	＝	1,011,593,000	円(税抜き)				本工事費内訳書より
請負比率(落札率)	＝	811,458,000	／	1,001,820,000	＝	0.80998383	前回契約金額(税抜き) ／ 工事価格
スライド額を含まない 変更契約金額	＝	1,011,593,000	×	0.80998383	＝ ＝	819,373,972 819,373,000	1000円未満切り捨て
スライド額	＝	51,645,000	(別紙算定)				インフレスライド額の算定より
スライド額を含む 変更契約金額	＝	819,373,000	＋	51,645,000	＝	871,018,000	スライド額を含まない 変更契約金額 ＋ スライド額

インフレスライド額の算定

【算定式】

S＝[P2－P1－ （P1×1／100）]

この式において、S、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。

S ： スライド額

P1 ： 変動前残工事金額 （契約金額から基準日 （原則、請求日と同日） における既済部分に相応する契約金額を控除した額）

P1＝α×Z1

P2 ： 変動後残工事金額 （変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した （P1） に相当する額）

P2＝α×Z2

Z1 ： 発注者の積算金額から基準日における既済部分に相応する積算金額を控除した額

Z2 ： 変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した （Z1） に相当する額

α ： 請負比率（落札率）

※以下の計算式のハイフン以下の数字は回数を示す（-1は令和5年度スライド、-2は令和6年度スライド、-3は令和7年度スライド）

※スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も上記に基づき実施するものとする。なお、その基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。

スライド額（税抜き）

		(P2－1)		(P1－1)		(P1－1×1／100)		
S1	＝	599,064,000	－	554,034,000	－	5,540,340	＝	39,489,660
		(P2－2＋S1)		(P1－2＋S1)		((P1－2＋S1)×1／100)		
S2	＝	221,998,660	－	208,166,660	－	2,081,667	＝	11,750,333
		(182,509,000 ＋S1)		(168,677,000 ＋S1)				
		(P2－3＋S1＋S2)		(P1－3＋S1＋S2)		((P1－3＋S1＋S2)×1／100)		
S3	＝	128,558,993	－	126,884,993	－	1,268,850	＝	405,150
		(77,319,000 ＋S1＋S2)		(75,645,000 ＋S1＋S2)				

＝ 51,645,143 円

＝ 51,645,000 円（1000円未満切り捨て）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
水門	式	1		9,956,000	費目行	
工場製作工	式	1		9,956,000	工種行	
斜樋製作	式	1		9,956,000	種別行	
斜樋製作品	組	1				
純製作費	式	1		9,956,000		
製作原価	式	1		9,956,000		
水門	式	1		2,110,490	費目行	
据付工	式	1		2,110,490	工種行	
輸送工	式	1		321,000	種別行	
運搬費	式	1			2号代価表	
材料費	式	1		61,490	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
据付材料費 小形水門 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(三方･四方水密)	式	1			3号代価表	
据付補助材料費 小形水門 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(三方･四方水密)	式	1			4号代価表	
直接経費	式	1		298,000	種別行	
機械経費	組	1				
直接労務費	式	1		1,430,000	種別行	
施設機械設備据付	組	1				
直接工事費	式	1		2,110,490		
共通仮設費計	式	1		418,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		418,000		
純工事費	式	1		2,528,490		
現場管理費	式	1		553,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
据付間接費	式	1		1,557,000		
据付工事原価	式	1		4,638,490		
道路改良	式	1		654,034,374	費目行	
		1		660,800,385		
道路土工	式	1		87,945,907	工種行	
道路土工【牧野長尾線工区】	式	1		15,153,664	種別行	
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	570				
掘削 土砂 片切掘削	m3	1,600				
路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	1,400				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	380				
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	1,200				
路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3以上 障害有り	m3	21,200				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
路床盛土（歩道盛土） 2.5m未満	m3	250				
路体(築堤)盛土（押え盛土） 2.5m以上4.0m未満	m3	1,800				
道路土工【長尾杉工区】	式	1		26,954,265	種別行	
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	800				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	240				
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	1,200				
路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3以上 障害有り	m3	27,800				
路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	3,700				
路床盛土（歩道盛土） 2.5m未満	m3	480				
路体(築堤)盛土（路肩） 2.5m未満	m3	55				
路体(築堤)盛土（押え盛土） 2.5m未満	m3	2,100				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
作業土工【牧野長尾線工区】	式	1		660,622	種別行	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	360				
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	220				
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	6.6				
作業土工【長尾杉線工区】	式	1		627,876	種別行	
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	940				
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	150				
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	66				
不足土 (発注者管理用地より搬出)	式	1		14,225,480	種別行	
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	4,650				
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	m3					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 11.0km以下 良好	m3	2,710				
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 5.0km以下 良好	m3	1,940				
安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以下 5t/100m2	m2	4,650				
不足土 (購入土)	式	1		30,324,000	種別行	
土材料 現場渡し(半径20km圏内)	m3	11,400				
法面工	式	1		5,368,166	工種行	
		1		5,398,166		
法面工【牧野長尾線工区】	式	1		3,477,716	種別行	
法面整形 切土部 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,220				
法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	340				
人力施工による植生工 張芝工 500m2以上(標準) 制約無	m2	1,560				
法面工【長尾杉線工区】	式	1		1,890,450	種別行	
		1		1,920,450		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2,100				
人力施工による植生工 張芝工 500m2以上(標準) 制約無	m2	400 420				
安定処理工	式	1		27,513,800	工種行	
安定処理工【牧野長尾線工区】	式	1		9,849,660	種別行	
安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1mを超え2m以下 5t/100m2	m2					
安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1mを超え2m以下 9.5t/100m2	m2	3,520				
歩道部安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以下 5t/100m2	m2	340				
安定処理工【長尾杉線工区】	式	1		17,664,140	種別行	
安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1mを超え2m以下 5t/100m2	m2					
安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1mを超え2m以下 9.5t/100m2	m2	5,430				
安定処理 (無粉塵) ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1mを超え2m以下 9.5t/100m2	m2	770				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
擁壁工	式	1		18,046,222	工種行	
場所打擁壁工【牧野長尾線工区】	式	1		7,176,245	種別行	
小型擁壁（PW1-1） 18-8-40(高炉) 0.6m以上0.8m未満 基礎砕石有 均しCo無 一般養生･特殊養生(練炭)	m3	12.8				
小型擁壁（A型） 18-8-40(高炉) 0.8m以上1.0m以下 基礎砕石有 均しCo無 一般養生･特殊養生(練炭)	m3	72.1				
場所打擁壁工【長尾杉線工区】	式	1		10,869,977	種別行	
小型擁壁（1号RW2） 18-8-40(高炉) 0.6m以上0.8m未満 基礎砕石有 均しCo無 一般養生･特殊養生(練炭)	m3	82.9				
重力式擁壁（1号RW6） 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎砕石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	12.3				
小型擁壁（2号PW1） 18-8-40(高炉) 0.6m以上0.8m未満 基礎砕石有 均しCo無 一般養生･特殊養生(練炭)	m3	28				
重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎砕石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	5.3				
重力式擁壁端部土留め	個所	1				
排水構造物工	式	1		19,125,302	工種行	
		1		19,116,449		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
側溝工【牧野長尾線工区】	式	1		7,353,624	種別行	
街渠 (B-2型)	m	5.8				
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 砕石有り NKｽﾘｯﾄ側溝Ⅱ型縦断用 標準型NKSⅡ300*300L=1995 510kg	m	324				
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型JISA5372・300B・300*300*600 制約無 場所補正無 砕石有	m	236				
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用側溝T-2995*400*25mm ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面	枚	23				
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補	m					
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) T14溝幅300*400*995*50 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚					
U型側溝(標準単価) 据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有	m	2				
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	2				
縦排水溝	m	9.3				
側溝工【長尾杉線工区】	式	1		6,445,513	種別行	
		1		6,540,141		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
街渠 (A-1型)	m	7.4				
		7.6				
街渠 (B-1型)	m	15				
		16				
街渠 (C-1型)	m	3				
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 砕石有り CD-E側溝	m	429				
		428				
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型JISA5372･300B･300*300*600 制約無 場所補正無 砕石有	m	30				
		29				
蓋版設置 据付け 夜間無 蓋版(各種) ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	個所	― ― ― ― ― ―				
		1				
管渠工【牧野長尾線工区】	式	1		209,270	種別行	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 据付 300mm	m	9.7				
暗渠排水管 据付 直管 300mm	m	16				
管渠工【長尾杉線工区】	式	1		1,074,455	種別行	
		1		1,080,514		
暗渠排水管 据付 直管 300mm	m	35				
		36				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
管渠防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	1				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 据付 300mm	m	73				
集水桝工【牧野長尾線工区】	式	1		1,175,720	種別行	
現場打ち集水桝（3型）	個所	1				
現場打ち集水桝（6型）	個所	1				
現場打ち会所桝	個所	4				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝（A型）	個所	15				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝（B型）	個所	2				
集水桝工【長尾杉線工区】	式	1		2,866,720	種別行	
		1		2,757,180		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝（C型）	個所	23				
		21				
現場打ち街渠桝（D-1型）	個所	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
現場打ち街渠桝（D-3型）	個所	1				
現場打ち街渠桝（D-4型）	個所	1				
現場打ち街渠桝（D-5型）	個所	1				
現場打ち街渠桝（D-6型）	個所	1				
現場打ち街渠桝（D-7型）	個所	1				
現場打ち街渠桝（D-8型）	個所	1				
現場打ち集水桝（1）	個所	3				
現場打ち集水桝（2）	個所	2				
現場打ち集水桝（3）	個所	1				
縁石工	式	1		15,938,599	工種行	
		1		15,312,246		
縁石工【牧野長尾線工区】	式	1		5,113,206	種別行	
		1		5,107,434		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(A-1型) 設置 各種(600mm以下､50kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	315				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(A-1型水抜き) 設置 各種(600mm以下､50kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	6				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(E型) 設置 各種(600mm以下､50kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	9.5				
		8.6				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(P-A1型) 設置 各種(600mm以下､50kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	1.8				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(I型) 設置 各種(600mm以下､50kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	12				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(P-UD1型) 設置 各種(600mm以下､50kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	2.4				
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(A型) 設置 C種(150*150*600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	483				
縁石工【長尾杉線工区】	式	1		7,575,699	種別行	
		1		6,955,118		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(A-1型) 設置 各種(600mm以下､50kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	224				
		222				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(A-1型水抜き) 設置 各種(600mm以下､50kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	4.2				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-2型) 設置 各種(600mm以下､50kg未満) 基礎砕石無し 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ無し	m	417				
		416				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-2型水抜き) 設置 各種(600mm以下､50kg未満) 基礎砕石無し 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ無し	m	15				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(E型) 設置 各種(600mm以下､50kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	13				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(P-A1型) 設置 各種(600mm以下､50kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	3.6				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(I型) 設置 各種(600mm以下､50kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	4				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(P-UD1型) 設置 各種(600mm以下､50kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	1.2				
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(A型) 設置 C種(150*150*600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	706 601				
植樹帯工【牧野長尾線工区】	式	1		1,234,788	種別行	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(植樹帯ﾌﾞﾛｯｸ) 設置 C種(150*150*600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	258				
植樹帯工【長尾杉線工区】	式	1		2,014,906	種別行	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(植樹帯ﾌﾞﾛｯｸ) 設置 C種(150*150*600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	421				
舗装工	式	1 1		35,533,958 35,929,609	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
排水性舗装工【牧野長尾線工区】	式	1		9,510,424	種別行	
		1		9,566,908		
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄPKR(ｺﾞﾑ入り)	m2	1,740				
		1,750				
基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄPK-4	m2	1,660				
		1,670				
上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(40) 3.0m超 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	1,660				
		0				
上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(25) 3.0m超 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	――――――				
		1,670				
上層路盤(車道・路肩部) 水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ 150mm 1層施工	m2	1,660				
		1,670				
下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30	m2	1,660				
		1,670				
排水性舗装工【長尾杉線工区】	式	1		14,576,789	種別行	
		1		14,689,282		
下層路盤(車道・路肩部) 250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30	m2	3,190				
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30 150mm 1層施工	m2	3,050				
基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	3,020				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力施工) 導水ﾊﾟｲﾌﾟ設置しない t=50mm	m2	130				
排水性舗装･表層(車道･路肩部) 2.4m以上 50mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄPKR(ｺﾞﾑ入り)	m2	3,280				
遮水ｼｰﾄ張 遮水ｼｰﾄ各種	m2	130				
塗膜系防水 新設 ﾄﾞﾚｰﾝ無 目地無 200m2未満 制約無 夜間無	m2	――――――				
		67				
歩道舗装工【牧野長尾線工区】	式	1		2,702,145	種別行	
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	m2	740				
表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	340				
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	1,070				
ﾌｨﾙﾀｰ層 40mm以上60mm未満	m2	740				
歩道舗装工【長尾杉線工区】	式	1		3,933,618	種別行	
ﾌｨﾙﾀｰ層 40mm以上60mm未満	m2	1,410				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	1,410				
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	m2	1,410				
市道舗装工【牧野長尾線工区】	式	1		53,911	種別行	
表層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	23				
上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30 100mm 1層施工	m2	23				
下層路盤(車道･路肩部) 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30	m2	23				
市道舗装工【長尾杉線工区】	式	1		177,465	種別行	
		1		0		
上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30 250mm 2層施工	m2					
表層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	106				
		0				
不陸整正 補足材料有 49mm以上55mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30	m2	106				
		0				
乗入舗装工【牧野長尾線工区】	式	1		124,412	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	38				
上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	38				
乗入舗装工【長尾杉線工区】	式	1		32,740	種別行	
上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	10				
表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	10				
管理用通路舗装工【牧野長尾線工区】	式	1		1,500,160	種別行	
		1		1,570,480		
表層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	640				
		670				
上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30 100mm 1層施工	m2	640				
		670				
下層路盤(車道･路肩部) 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30	m2	640				
		670				
管理用通路舗装工【長尾杉線工区】	式	1		2,732,232	種別行	
		1		2,873,062		
下層路盤(車道･路肩部) 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30	m2	1,140				
		1,190				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30 100mm 1層施工	m2	1,170				
		1,210				
表層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	1,170				
		1,210				
塗膜系防水 新設 ﾄﾞﾚｰﾝ無 目地無 200m2未満 制約無 夜間無	m2	―――――				
		26				
歩道復旧舗装工【牧野長尾線工区】	式	1		79,742	種別行	
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2					
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2					
表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	48				
不陸整正 補足材料有 9mm以上13mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30	m2	48				
歩道復旧舗装工【長尾杉線工区】	式	1		8,019	種別行	
		1		27,567		
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	3.2				
		11				
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	3.2				
		11				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
張コンクリート工【長尾杉線工区】	式	1		102,301	種別行	
		1		104,928		
型枠工 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1.1				
		0.3				
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40W/C≦60 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 目地無し	m2	30				
		32				
擦り付け舗装【牧野長尾線工区】	式	―――――		―――――	種別行	
		1		170,814		
表層(車道･路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	―――――				
		105				
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	―――――				
		105				
防護柵工	式	1		23,345,801	工種行	
		1		30,040,217		
路側防護柵工【牧野長尾線工区】	式	1		1,427,713	種別行	
		1		1,435,327		
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) 土中建込 土中建込･塗装品･Gr-C-4E 100m以上(標準) 夜間無 制約無 曲線無 加算無し	m	65				
		64				
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･塗装品･Gr-C-2B 100m以上(標準) 夜間無 制約無 曲線無 加算無し	m	109				
防護柵設置基礎工（箱抜き）	m	109				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 160mm以上180mm未満 200mm以上400mm以下	孔	――――― 2				
路側防護柵工【長尾杉線工区】	式	1 1		2,608,753 2,550,513	種別行	
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) 土中建込 土中建込･塗装品･Gr-C-4E 100m以上(標準) 夜間無 制約無 曲線無 加算無し	m	131 123				
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･塗装品･Gr-C-2B 100m以上(標準) 夜間無 制約無 曲線無 加算無し	m	189				
防護柵設置基礎工(箱抜き)	m	189				
仮設防護柵設置 夜間無 制約無 独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ	m					
仮設防護柵 (材料)	m					
防止柵工【牧野長尾線工区】	式	1 1		6,716,847 9,143,927	種別行	
防護柵(転落防止柵)設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 制約無 夜間無	m	333 336				
防護柵(転落防止柵門扉)設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	基	1				
防護柵(横断防止柵)設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 制約無 夜間無	m	69				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
立入防止柵設置工 金網柵	m					
立入防止柵E15 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽH1500	m	169 177				
立入防止柵E15 連続基礎式ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽH1500	m	2.1 1				
立入防止柵E10 連続基礎式ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽH1000	m	2.7 0				
立入防止柵E12 連続基礎式ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽH1200	m	―――――― 2.7				
ﾌｪﾝｽ連続基礎	個所	1				
立入防止柵門扉E15 連続基礎式ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ門扉H1500	基	―――――― 1				
立入防止柵N18 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH1800	m	―――――― 51				
立入防止柵N18-2 Gr添加式ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH1800	m	―――――― 109				
車止めﾎﾟｽﾄ設置 ﾋﾟﾗｰ　固定式	本	4				
車止めﾎﾟｽﾄ設置 ﾋﾟﾗｰ　昇降式	本	7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
車止め用チェーン	m	22				
防止柵工【長尾杉線工区】	式	1		11,115,370	種別行	
		1		15,426,698		
防護柵(横断防止柵)設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 制約無 夜間無	m	70				
		61				
防護柵(横断防止柵)設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1.5m 100m以上(標準) 制約無 夜間無	m	― ― ― ― ― ―				
		10				
防護柵(転落防止柵)設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 制約無 夜間無	m					
防護柵(転落防止柵)設置工 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 夜間無	m					
立入防止柵設置工 金網柵	m					
立入防止柵設置工 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式金網柵	m					
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 30mm以上200mm未満	孔					
立入防止柵門扉設置工	基					
立入防止柵E15 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽH1500	m	322				
		319				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
立入防止柵E15-BP ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽH1500	m	6.4				
立入防止柵門扉E15(W=1000) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞ門扉H1500	基	2				
立入防止柵E18 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽH1800	m	232				
立入防止柵E18-2 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽH1800	m	140				
立入防止柵E18-3 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽH1800	m	――――― 2				
立入防止柵E18-BP ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾌｪﾝｽH1800	m	6.4				
立入防止柵門扉E18(W=1000) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞ門扉H1800	基	1				
立入防止柵門扉E18両開き(W=3000) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞ門扉H1800	基	1				
立入防止柵N18 基礎ﾌﾞﾛｯｸ式ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH1800	m	14 146				
立入防止柵N18-2 Gr添加式ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH1800	m	――――― 189				
立入防止柵N18-BP ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH1800	m	6.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
車止めﾎﾟｽﾄ設置 ﾋﾟﾗｰ　昇降式	本	2				
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	孔	―――――				
		2				
張コンクリート工【牧野長尾線工区】	式	1		717,173	種別行	
型枠工 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	34				
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40W/C≦60 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 目地有り	m2	167				
張コンクリート工【長尾杉線工区】	式	1		759,945	種別行	
		1		766,579		
型枠工 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	36				
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40W/C≦60 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 目地有り	m2	177				
		179				
階段工	式	1		257,000	工種行	
階段工【牧野長尾線工区】	式	1		257,000	種別行	
階段工 (A-1型)	個所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
護岸工	式	1		166,245,731	工種行	
		1		166,543,377		
護岸工【牧野長尾線工区】	式	1		35,251,847	種別行	
平ﾌﾞﾛｯｸ張 150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ控120mm 砕石各種 1.0m3以下 遮水ｼｰﾄ不要 吸出し防止材:無し 連結金具	m2	1,642				
遮水ｼｰﾄ張 遮水ｼｰﾄ各種(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄｼｰﾄ)	m2	4,060				
胴込・裏込材(砂) 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 砂	m3	154				
胴込・裏込材 (混和材料)	m3	9.9				
基礎工	m	162				
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	173				
隔壁工	個所	14				
目地板 ｺﾞﾑ発泡体(t=10)	m2	31				
護岸工【長尾杉線工区】	式	1		61,272,015	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
基礎工	m	303				
平ﾌﾞﾛｯｸ張 150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ控120mm 砕石各種 1.0m3以下 遮水ｼｰﾄ不要 吸出し防止材:無し 連結金具	m2	3,027				
遮水ｼｰﾄ張 遮水ｼｰﾄ各種(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄｼｰﾄ)	m2	6,375				
胴込・裏込材(砂) 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 砂	m3	285				
胴込・裏込材 (混和材料)	m3	18.2				
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	320				
隔壁工	個所	22				
目地板 ｺﾞﾑ発泡体(t=10)	m2	52				
斜樋工【牧野長尾線工区】	式	1		1,743,353	種別行	
		1		1,755,299		
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-8-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無	m3	36				
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	56				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	3.5				
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	3.2				
鉄筋工[市場単価] SD345･D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(-	k g	1,153				
目地板 ｺﾞﾑ発泡体(t=10)	m2	1.8				
ｺﾝｸﾘｰﾄ接着工(油性ﾍﾟｲﾝﾄ塗布) ｺﾝｸﾘｰﾄ製品目地部弾性接着	m2	3.9				
止水板 CF200×6	m	5.4				
鉄筋工[市場単価] ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(-	k g	19				
鉄筋工材料 ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	k g	19				
充填剤注入 ｱｲｶﾞｽ充填	個所	12				
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	孔	――――― 2				
底樋工(土砂吐)【牧野長尾線工区】	式	1		930,127	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-8-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無	m3	11				
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	44				
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	2				
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1.2				
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(-	kg	690				
鉄筋工[市場単価] SD345・D16~D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正	kg	268				
目地板 ｺﾞﾑ発泡体(t=10)	m2	2.8				
止水板 CF300×9	m	8.9				
鉄筋工[市場単価] ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一	kg	51				
鉄筋工材料 ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	kg	51				
充填剤注入 ｱｲｶﾞｽ充填	個所	46				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
底樋工(土砂吐きゲート)【牧野長尾線工区】	式	1		674,068	種別行	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-8-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無	m3	7.9				
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m2	36				
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.3				
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.2				
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	m2	0.1				
鉄筋工[市場単価] SD345･D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(-	kｇ	625				
鉄筋工[市場単価] SD345･D16~D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正	kｇ	368				
底樋工(鋼製ﾎﾞｯｸｽ)【牧野長尾線工区】	式	1		322,459	種別行	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-8-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無	m3	8.3				
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m2	9.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.7				
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1.1				
操作室工【牧野長尾線工区】	式	1		1,760,372	種別行	
		1		2,033,237		
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生	m3	9.2				
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m2	40				
下面型枠	個所	1				
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	1.2				
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1.5				
鉄筋工[市場単価] SD345･D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(-	kｇ	593				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(空洞ﾌﾞﾛｯｸ)積 両面目地仕上げ 厚さ150mm 15*19*39cm	m2	7.2				
流用扉設置	枚					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
扉設置	枚	1				
配電工	組	1				
		0				
配電工２	組	―――――				
		1				
屋根防水工	m2	―――――				
		6.2				
底樋管工【牧野長尾線工区】	式	1		1,745,240	種別行	
ﾋｭｰﾑ管(B形管) 据付 800mm 180°巻き 砕石有り 外圧管2種 18-8-40(高炉)	m	28				
底樋管防護工【牧野長尾線工区】	式	1		1,879,200	種別行	
底樋管防護	m	27				
底樋管継手工【牧野長尾線工区】	式	1		26,000	種別行	
底樋管継手	個所	1				
止水壁工【牧野長尾線工区】	式	1		235,400	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
止水壁	個所	1				
人孔設置工【牧野長尾線工区】	式	1		1,190,880	種別行	
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 4箇所未満 3号(内径1500mm)深さ5m超~6m以下	箇所	1				
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 4箇所未満 1号(内径900mm)深さ3m以下	箇所	1				
現場打ﾏﾝﾎｰﾙﾌﾞﾛｯｸ据付工 ｽﾗﾌﾞ	個	1				
組立ﾏﾝﾎｰﾙ材料	組	1				
函渠工【長尾杉線工区】	式	1		52,042,070	種別行	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ函渠設置工 2600×1000	m	49				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ函渠材料 2600×1000	組	1				
嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ工 2600mmﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ用	個所	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ函渠設置工 6000×2000~3000	m	21				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ函渠基礎工 6000×2000	m	18				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ函渠基礎工 6000×2500	m	2				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ函渠基礎工 6000×3000	m	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ函渠材料 6000×2000~3000	組	1				
嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ工 6000mmﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ用	個所	1				
土砂吐工【長尾杉線工区】	式	1		743,390	種別行	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 据付 600mm	m	27				
河川護岸復旧工	個所	1				
取付水路工【長尾杉工区】	式	1		2,213,200	種別行	
流出水路工(2600)	個所	1				
余水吐斜路工　取付U型水路(6000)	個所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
沈砂池工【長尾杉線工区】	式	1		4,216,110	種別行	
		1		4,228,945		
沈砂池工	個所	1				
ｹﾞｰﾄ設置工	基	1				
ｹﾞｰﾄ材料	基	1				
防水ｼｰﾄ工	m	27				
階段1	個所	― ― ― ― ― ―				
		1				
階段2	個所	― ― ― ― ― ―				
		1				
照明工	式	1		757,561	工種行	
		1		836,068		
照明工【長尾杉線工区】	式	1		184,040	種別行	
		1		124,930		
照明基礎工(接地あり)	個所	1				
照明基礎工	個所	2				
		1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
照明配管工【長尾杉線工区】	式	1		573,521	種別行	
		1		711,138		
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工 据付 2000kg/基以下 円形断面以外 ITﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙIT0609H1-9 600*600*900中耐R2K-60鉄蓋付ｲﾝﾃｯｸ	基	3				
電線管敷設 新設 厚鋼54mm以下 ｻﾄﾞﾙ留め 2m以上 配管加工補正あり	m	5				
		6				
FEP 新設 φ30mm	m	28				
		31				
FEP 新設 φ50mm	m	33				
		23				
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱 新設 7m以下	本	1				
		0				
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱 新設 8m以下	本	1				
		2				
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱 新設 8m以下 8*末口196KN	本	――――――				
		1				
附帯工	式	1		1,683,541		
					工種行	
附帯工	式	1		1,683,541		
					種別行	
河川護岸ﾌﾞﾛｯｸ復旧工	個所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
法面保護工	m2	182				
法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	182				
流入水路洗堀防止工	個所	1				
民地排水機能復旧工	個所	1				
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧工	m2	4.4				
移設工	式	1		6,169,900	工種行	
		1		5,972,720		
移設工【牧野長尾線工区】	式	1		6,169,900	種別行	
		1		5,972,720		
石碑移設工1	個所	1				
石碑移設工2	個所	1				
石碑移設工3	個所	1				
石碑移設使用機械損料	組	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱 移設 12m以下	本	1				
		0				
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱 撤去(不使用) 12m以下	本	――――――				
		1				
ﾃﾚﾒｰﾀ設置工	基	1				
ﾃﾚﾒｰﾀ機器費	基	1				
局舎撤去工	基	1				
構造物撤去工	式	1		51,964,084		
		1		52,046,261	工種行	
構造物撤去工【牧野長尾線工区】	式	1		528,808		
					種別行	
立入防止柵撤去	m	266				
構造物撤去工【長尾杉線工区】	式	1		829,356		
					種別行	
立入防止柵撤去	m	412				
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) 土中建込･標準型 土中建込･塗装品ﾒｯｷ品Gr-C-4E 夜間無 制約無	m	10				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
構造物取壊し工【牧野長尾線工区】	式	1		7,100,709	種別行	
		1		7,130,078		
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	m	19				
		38				
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	96				
		212				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	817				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	10				
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3					
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	51				
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工 撤去 2000kg/基以下	基	4				
FEP 撤去(不使用) 道路沿い(地中) 1条	m	165				
支障木の伐採 ﾁｪｰﾝｿｰ伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	4				
支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
支障木の伐採 ﾁｪｰﾝｿｰ伐採ｸﾚｰﾝ吊 H8.0m、C200cm	本	1				
構造物取壊し工【長尾杉線工区】	式	1		25,876,899	種別行	
		1		25,882,335		
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	m					
		6.7				
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2					
		11				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	896				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	223				
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3					
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	170				
余水吐撤去	個所	1				
既設河川護岸切断	m2	8.4				
支障木の伐採 ﾁｪｰﾝｿｰ伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
支障木の伐採 ﾁｪｰﾝｿｰ伐採 幹周:60cm以上90cm未満	本	1				
支障木の伐採 ﾁｪｰﾝｿｰ伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	5				
支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満	本	3				
支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本	1				
支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	5				
殻運搬処理工【牧野長尾線工区】	式	1		7,598,631	種別行	
		1		7,644,397		
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好	m3	5.3				
		11				
処分費 (As)	m3	5.3				
		11				
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 3.3km以下 良好	m3	51				
処分費 (鉄筋Co)	m3	51				
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 18.5km以下 良好	m3	827				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
処分費（無筋Co）	m3	827				
現場発生品・支給品運搬(ｽｸﾗｯﾌﾟ) ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	3				
現場発生品・支給品運搬(廃ﾌﾟﾗ) ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 0.1t以下	回	1				
処分費(廃プラ)	m3	0.2				
遮水シート処分費（産業廃棄物）	m3	29				
現場発生品・支給品運搬（産業廃棄物） ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 0.5t超0.8t以下	回	5				
処分費（枝葉）	m3	6.1				
処分費（幹）	m3	4.0				
処分費（根）	m3	9.6				
堆積塵芥収集(人力処理) 収集･集積･積込み･運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 DID有り 6.5km以下 持込 良好	m3	23				
混合廃棄物処分費	m3	23				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
自然石処分費	m3	2.6				
現場発生品･支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	1				
殻運搬処理工【長尾杉線工区】	式	1		10,029,681	種別行	
		1		10,031,287		
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好	m3	0.1				
		0.3				
処分費 (As)	m3	0.1				
		0.3				
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 3.3km以下 良好	m3	170				
処分費 (鉄筋Co)	m3	170				
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 18.5km以下 良好	m3	1,119				
処分費 (無筋Co)	m3	1,119				
現場発生品･支給品運搬(ｽｸﾗｯﾌﾟ) ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	5				
現場発生品･支給品運搬(廃ﾌﾟﾗ) ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 0.1t以下	回	5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
処分費(廃プラ)	m3	6				
遮水シート処分費（産業廃棄物）	m3	32				
現場発生品･支給品運搬（産業廃棄物） ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 0.5t超0.8t以下	回	5				
処分費（枝葉）	m3	3.6				
処分費（幹）	m3	2.4				
処分費（根）	m3	6.7				
仮設工	式	1		194,138,802	工種行	
		1		194,158,802		
仮設工	式	1		162,600,738	種別行	
		1		162,620,738		
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単独施工)打込み 陸上 継なし Ⅲ型 6m以下 油圧235kW Nmax<50	枚	1,083				
鋼矢板 市中価格(90%計上) 中古 普通 Ⅲ型 8.5m/枚	枚	1,083				
止水材塗布工	m	9,200				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
ｶﾞｽ切断工 鋼矢板(Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,ⅤL,Ⅱw,Ⅲw,Ⅳw,10H,25H型)	箇所	1,083				
現場発生品･支給品運搬(鋼矢板) ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 2.6t超2.95t以下	回	101				
路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害有り	m3	1,710				
安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以下 5.004t/100m2	m2	1,020				
下層路盤(車道･路肩部) 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30	m2	1,990				
掘削(泥土) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3					
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 6.0km以下 良好	m3					
処分費(固化泥土)	m3					
路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3					
安定処理 (生石灰) ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1m以下 9t/100m2	m2	2,590				
安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以下 5t/100m2	m2	2,590				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
大型土のう工 製作･設置撤去 作業半径6m以下	袋	732				
遮水ｼｰﾄ張 遮水ｼｰﾄ各種	m2	193				
敷鉄板設置･撤去 1524mm*3048mm	枚	186				
鋼板賃料 22*1524*3048 供用720日	枚	146				
鋼板賃料 22*1524*3048 供用5日	枚	40				
締切排水(水替)工 池排水部	個所	1				
締切排水(水替)工 池取水部	個所	1				
締切排水(水替)工 場内用	個所	1				
泥落装置	組	1				
仮設表層(車道･路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	49 59				
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	49 59				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好	m3	2.5 3				
処分費 (As)	m3	2.5 3				
散水車 ﾄﾗｯｸ架装型･ﾀﾝｸ容量1800L	日					
不足土 (発注者管理用地より搬出)	式	1		8,209,264	種別行	
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	4,040				
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	m3	4,040				
敷鉄板設置･撤去 1524mm*3048mm	枚	128				
鋼板賃料 22*1524*3048 供用10日	枚	108				
鋼板賃料 22*1524*3048 供用6日	枚	20				
路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	190				
土材料 30~0mm	m3	190				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
敷鉄板設置･撤去 1524mm*6096mm	枚	14				
鋼板賃料 22*1524*6096 供用39日	枚	14				
仮設表層(車道･路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 無し	m2	280				
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	280				
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好	m3	14				
処分費 (As)	m3	14				
仮取水路	m	34				
交通管理工	式	1		23,328,800	種別行	
交通誘導警備員	人日	1,928				
直接工事費	式	1		654,034,374		
		1		660,800,385		
(処分費等)	式	1		10,277,832		
		1		10,315,433		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
共通仮設費	式	1		68,124,608		
		1		68,610,608		
共通仮設費	式	1		14,891,608		
運搬費	式	1		6,516,900		
準備費	式	1		65,408		
事業損失防止施設費	式	1		3,030,800		
技術管理費	式	1		1,728,500		
現場環境改善費(率計上)	式	1		3,550,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		53,233,000		
		1		53,719,000		
純工事費	式	1		722,158,982		
		1		729,410,993		
現場管理費	式	1		182,834,000		
		1		184,610,000		
工事原価	式	1		904,992,982		
		1		914,020,993		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘要	備　考
工事原価	式	1		919,587,472		
		1		928,615,483		
一般管理費等	式	1		94,532,528		
		1		95,277,517		
諸経費対象外	式	1		-12,300,000		
工事価格	式	1		1,001,820,000		
		1		1,011,593,000		
工事価格計	式	1		1,001,820,000		
		1		1,011,593,000		
消費税相当額	式	1		100,182,000		
		1		101,159,300		
設計価格	式	1		1,102,002,000		
		1		1,112,752,300		