

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DEYY02-0C0					
施 工 場 所	枚方市 町楠葉 1 丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	楠葉中宮線						
工 事 名	(令和 6 年度リフレッシュ整備事業) 楠葉中宮線舗装修繕工事 (その 2)						

設 計 大 要	区画線 施工延長 L=504.6m 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	92,142,600 円 83,766,000 円 8,376,600 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		47,456,163	費目行	
	道路土工			式	1		11,095,400	工種行	
		掘削工		式	1		385,400	種別行	
		掘削【夜間】 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	1,000					
		残土処理工	式	1			10,710,000	種別行	
		残土等処分【夜間】 廃路盤材	m3	1,000					
	舗装工		式	1			23,424,448	工種行	
		舗装打換え工	式	1			23,424,448	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 150mm 1層施工 再生クワッシュアンRC-40	m2	2,880					
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	4,310					
		排水性舗装・基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイク有り ホーラスアスコン(13) プライムコートPK-3	m2	300					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	4,010				
			排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイク無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し	m2	300				
			排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイク無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	4,010				
			排水性舗装材料	式	1				
	排水	構造物工		式	1		48,270	工種行	
		集水桧工		式	1		48,270	種別行	
		集水桧改修 400×400用		箇所	1				
	縁石工			式	1		18,140	工種行	
		縁石工		式	1		18,140	種別行	
		縁石復旧 150×170×200×600		箇所	1				
	区画線工			式	1		1,020,347	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線工		式	1		1,020,347	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	472				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	460				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	175				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	88				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	59				
		構造物撤去工		式	1		7,544,558	工種行	
		構造物取壊し工		式	1		7,544,558	種別行	
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	575				
		舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り		m2	4,310				
		殻運搬処理【夜間】 As殻(掘削)		m3	431				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			コンクリート削孔(さく岩機)【夜間】 100mm以上200mm未満	孔	41				
			殻運搬処理【夜間】 Co殻(無筋)	m3	0.008				
	仮設工			式	1		4,305,000	工種行	
		交通管理工		式	1		4,305,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	8				
			交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	186				
直接工事費				式	1		47,456,163		
		(処分費等)		式	1		6,057,092		
共通仮設費				式	1		6,817,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		6,817,000		
純工事費				式	1		54,273,163		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理費		式	1		17,423,000		
工事	原価			式	1		71,696,163		
	一般	管理費等		式	1		12,070,422		
	諸経	費対象外		式	1		-585		
工事	価格			式	1		83,766,000		
	消費	税相当額		式	1		8,376,600		
設計	価格			式	1		92,142,600		