

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和7年度	設計書番号	25DEKM02-1C0					
施工場所	枚方市 牧野本町1丁目 地内 他						
路線・河川名	牧野本町第1号線他						
工事名	自転車通行空間牧野本町第1号線他2路線整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 0.54km 舗装工 一式、区画線工 一式、排水構造物工 一式 橋梁補修工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式	施工延長 0.54km 舗装工 一式、区画線工 一式、排水構造物工 一式 橋梁補修工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	35,324,300 円	35,977,700 円
工 事 価 格	32,113,000 円	32,707,000 円
消 費 税 等 相 当 額	3,211,300 円	3,270,700 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 31,684,400 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 28,804,000 円 消費税等相当額 2,880,400 円	変更契約金額 (税込み) 32,269,600 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 29,336,000 円 消費税等相当額 2,933,600 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
牧野本町第1号線他2路線	式	1		15,347,254	費目行	
		1		15,662,208		
	式	1		8,389,592	工種行	
路面切削工・オーバーレイ工	式	1		2,246,082	種別行	
路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 無し	m2	937				
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	937				
切削オーバーレイ工	式	1		6,143,510	種別行	
切削オーバーレイ-1 一層 表層 40mm 7cm以下 すりつけ無し	m2	544				
切削オーバーレイ-2 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無し	m2	2,250				
区画線工	式	1		3,520,142	工種行	
区画線設置	式	1		3,510,654	種別行	
矢羽根型路面標示W=750 排水性舗装	箇所	42				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工(市場単価) 自転車記号(矢印+比)外) 排水性舗装	箇所	14				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	55				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	39				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	53				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	95				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	32				
矢羽根型路面標示W=750	箇所	93				
区画線工(市場単価) 自転車記号(矢印+比)外)	箇所	34				
区画線工(市場単価) 「バス停に注意」シール(加熱式)	箇所	2				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	487				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	63				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	195				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	749				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	65				
区画線消去	式	1		9,488	種別行	
区画線消去(標準単価) 夜間無 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	16				
排水構造物工	式	1		944,690	工種行	
集水柵工	式	1		944,690	種別行	
街渠柵蓋取替 (A) 400×600	箇所	31				
街渠柵蓋取替 (B) 300×600→400×600	箇所	1				
橋梁補修工	式	1		409,955	工種行	
		1		413,470		
目地材設置工	式	1		409,955	種別行	
		1		413,470		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クック補修 目地充填	m	25				
		0				
クック補修【夜間】 目地充填	m	---				
		25				
注入材(材料費) 2.47L シリコン系プライマー含む	m	25				
注入材(材料費) 4.95L ウレタンフォーム	m	25				
構造物撤去工	式	1		1,332,875	工種行	
		1		1,329,314		
標識撤去工	式	1		40,220	種別行	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識) 5基以上 制約無 夜間無	基	12				
標識板撤去(添架式) 信号アーム部に取付 制約無 夜間無	基	2				
構造物取壊し工	式	1		21,185	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	31				
運搬処理工	式	1		1,271,470	種別行	
		1		1,267,909		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	殻運搬 (As殻 切削)	m3	181				
	現場発生品及び支給品運搬(スクラップ)	t	1.2				
			0.9				
仮設工		式	1		750,000	工種行	
			1		1,065,000		
交通管理工		式	1		750,000	種別行	
			1		1,065,000		
	交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	50				
	交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日					
			14				
直接工事費		式	1		15,347,254		
			1		15,662,208		
(処分費等)		式	1		726,084		
共通仮設費		式	1		3,707,500		
			1		3,757,500		
共通仮設費		式	1		726,500		
運搬費		式	1		726,500		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1		2,981,000		
		1		3,031,000		
純工事費	式	1		19,054,754		
		1		19,419,708		
現場管理費	式	1		7,780,000		
		1		7,910,000		
工事原価	式	1		26,834,754		
		1		27,329,708		
一般管理費等	式	1		5,313,046		
		1		5,403,392		
諸経費対象外	式	1		-34,800		
		1		-26,100		
工事価格	式	1		32,113,000		
		1		32,707,000		
消費税相当額	式	1		3,211,300		
		1		3,270,700		
設計価格	式	1		35,324,300		
		1		35,977,700		