

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
<p>事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日</p>							
<h1>変更設計書</h1>							
令和7年度	設計書番号	25DEKM03-1C0					
施工場所	枚方市長尾北町1丁目 地内 他						
路線・河川名	牧野長尾線他						
工事名	自転車通行空間牧野長尾線他4路線整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<牧野長尾線> 施工延長 2.00km 区画線工 一式、排水構造物工 一式、構造物撤去工 一式 仮設工 一式 <長尾北町第3号線他3路線> 施工延長 0.76km 区画線工 一式、排水構造物工 一式、構造物撤去工 一式 仮設工 一式	<牧野長尾線> 施工延長 2.00km 区画線工 一式、排水構造物工 一式、構造物撤去工 一式 仮設工 一式 <長尾北町第3号線他3路線> 施工延長 0.76km 区画線工 一式、排水構造物工 一式、構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	60,698,000 円	60,753,000 円
工 事 価 格	55,180,000 円	55,230,000 円
消 費 税 等 相 当 額	5,518,000 円	5,523,000 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 54,654,600 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 49,686,000 円 消費税等相当額 4,968,600 円	変更契約金額 (税込み) 54,704,100 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 49,731,000 円 消費税等相当額 4,973,100 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
牧野長尾線	式	1		22,106,691	費目行	
		1		21,902,691		
区画線工	式	1		15,133,171	工種行	
		1		14,768,671		
区画線設置	式	1		9,517,503	種別行	
		1		9,153,003		
矢羽根型路面標示W=750【夜間】	箇所	11				
矢羽根型路面標示W=750 排水性舗装【夜間】	箇所	430				
		400				
区画線工(市場単価)【夜間】 自転車記号(矢印+ピクト) 排水性舗装	箇所	139				
区画線工(市場単価)【夜間】 「バス停に注意」シール(加熱式)	箇所	8				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	293				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	10				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブテラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	174				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	176				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
区画線消去	式	1		5,615,668	種別行	
区画線消去(標準単価) 夜間有 ウォータージェット式 熔融式 制約無	m	4,951				
汚泥処分費【夜間】	t	41				
排水構造物工	式	1		5,397,520	工種行	
集水柵工	式	1		5,397,520	種別行	
街渠柵蓋取替 (B-1) 【昼間】 400×600	箇所	80				
街渠柵蓋取替 (B-2) 【昼間】 400×600	箇所	78				
街渠柵蓋取替 (B-3) 【昼間】 400×600	箇所	25				
構造物撤去工	式	1		91,000	工種行	
		1		71,500		
運搬処理工	式	1		91,000	種別行	
		1		71,500		
現場発生品及び支給品運搬(スクラップ)【昼間】	t	7				
		5.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工		式	1		1,485,000	工種行	
			1		1,665,000		
交通管理工		式	1		1,485,000	種別行	
			1		1,665,000		
	交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	36				
			48				
	交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	42				
長尾北町第3号線他3路線		式	1		6,068,477	費目行	
			1		6,260,777		
区画線工		式	1		3,804,147	工種行	
			1		3,703,667		
区画線設置		式	1		3,514,104	種別行	
			1		3,413,624		
	矢羽根型路面標示W=750【夜間】	箇所	178				
			170				
	区画線工(市場単価)【夜間】 自転車記号(矢印+外)	箇所	60				
	区画線工(市場単価)【夜間】 「ハス停に注意」シール(加熱式)	箇所	1				
	区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	167				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	20				
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	16				
区画線消去	式	1		290,043	種別行	
区画線消去(標準単価) 夜間有 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	333				
排水構造物工	式	1		1,822,130	工種行	
		1		2,001,410		
集水柵工	式	1		1,822,130	種別行	
		1		2,001,410		
街渠柵蓋取替 (A-1) 【昼間】 500×600	箇所	3				
街渠柵蓋取替 (A-2) 【昼間】 500×600	箇所	5				
街渠柵蓋取替 (B-1) 【昼間】 400×600	箇所	6				
街渠柵蓋取替 (B-2) 【昼間】 400×600	箇所	32				
街渠柵蓋取替 (B-3) 【昼間】 400×600	箇所	5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	街渠柵蓋取替 (B-4) 【昼間】 400×600	箇所	9				
			0				
	街渠柵蓋取替 (B-4) 【昼間】 400×600	箇所	---				
			9				
	街渠柵蓋取替 (C-1) 【昼間】 300×500	箇所	1				
構造物撤去工		式	1		31,200	工種行	
			1		24,700		
運搬処理工		式	1		31,200	種別行	
			1		24,700		
	現場発生品及び支給品運搬(スクラップ) 【昼間】	t	2.4				
			1.9				
仮設工		式	1		411,000	工種行	
			1		531,000		
交通管理工		式	1		411,000	種別行	
			1		531,000		
	交通誘導警備員A 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	1				
	交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	11				
			19				
	交通誘導警備員A 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	9				
直接工事費	式	1		28,175,168		
		1		28,163,468		
(処分費等)	式	1		350,447		
		1		350,042		
共通仮設費	式	1		3,690,000		
		1		3,695,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		3,690,000		
		1		3,695,000		
純工事費	式	1		31,865,168		
		1		31,858,468		
現場管理費	式	1		14,820,000		
工事原価	式	1		46,685,168		
		1		46,678,468		
一般管理費等	式	1		8,767,432		
		1		8,766,132		
諸経費対象外	式	1		-272,600		
		1		-214,600		
工事価格	式	1		55,180,000		
		1		55,230,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消費税相当額	式	1		5,518,000		
		1		5,523,000		
設計価格	式	1		60,698,000		
		1		60,753,000		