

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和7年度	設計書番号	25DETH01-0C0					
施工場所	枚方市 長尾東町一丁目 地内 他						
路線・河川名	牧野長尾線、長尾杉線						
工事名	牧野長尾線(7工区)・長尾杉線(長尾工区)周辺環境整備工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 施工延長 L=1080m 道路改良 舗装工 一式 防護柵工 一式 標識工 一式 区画線工 一式 道路植栽工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">61,939,900 円</p> <p style="text-align: right;">56,309,000 円</p> <p style="text-align: right;">5,630,900 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		30,523,992	費目行	
	舗装工		式	1		5,038,701	工種行	
		舗装準備工	式	1		104,698	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	11				
		土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.0km以下 良好	m3	11				
		残土等処分 投棄料砂質土 {堀之内建材(株)枚方市大峰東町}	m3	11				
		アスファルト舗装工	式	1		182,987	種別行	
		不陸整正 補足材料有 49mm以上55mm未満 再生クラッシュレンRC-30	m2	106				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	106				
		排水性舗装工	式	1		4,657,500	種別行	
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイク無し ホーラスアスコン(20) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	2,500				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		防草コンクリート	式	1		93,516	種別行	
		型枠工 防草コンクリート	m2	2.4				
		コンクリート打設 防草コンクリート 人力打設 18-8-40W/C \leq 60 生コンクリート夜間割増無 12.1m3 目地無し 生コンクリート小型車割増無	m2	19				
		養生工 防草コンクリート	m2	19				
	防護柵工		式	1		4,868,946	工種行	
	作業土工		式	1		65,851	種別行	
		土砂等運搬 小規模 ハックル山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.0km以下 良好	m3	3				
		残土等処分 投棄料砂質土 {堀之内建材(株)枚方市大峰東町}	m3	3				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	12				
		透水性アスファルト舗装 1.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m2	11				
	路側防護柵工		式	1		476,239	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		仮設防護柵設置（置き式ガードレール） 夜間無 制約無 独立基礎ブロック	m	16				
		現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4.5t級、吊能力2.9t	t	8.8				
		ガードレール（置き式ガードレール）（曲線部）	m	24				
		防護柵設置工（ガードパイプ設置工） 土中建込 土中建込・塗装品・Gp-Ap-2E 20m未満 夜間無 曲線有	m	2.0				
		防止柵工	式	1		3,584,316	種別行	
		門扉（立入防止柵） W=1000	基	1				
		金網・支柱（立入防止柵） H=1800	m	68				
		目かくし板 H=2200	m	44				
		車止めポスト工	式	1		742,540	種別行	
		車止めポスト H型ボラード	本	6				
		車止めポスト 取外し式	本	7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		車止めポスト	本	1				
標識工			式	1		436,778	工種行	
	小型標識工		式	1		427,600	種別行	
		標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)・φ60.5 5基以上 制約無 夜間無 支柱無 柱無 静電粉体塗装(白色)	基	11				
		標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 材料無 5基以上 制約無 夜間無	基	20				
		標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識) 5基以上 制約無 夜間無	基	5				
	大型標識工		式	1		9,178	種別行	
		標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式)) 2.0m2未満 10m2未満 夜間無	m2	1				
区画線工			式	1		7,224,645	工種行	
	区画線工		式	1		7,224,645	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供有	m	446				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	37				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供有	m	19				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供有	m	891				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	105				
		区画線設置 溶融・手動式 実線 青色 W=30cm 排水性舗装 1.5mm	m	1,268				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供有	m	378				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	63				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供有	m	2				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供有	m	1,031				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	217				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	79				
		区画線設置 溶融・手動式 実線 弁柄色 W=50cm 排水性舗装 1.5mm	m	72				
		区画線工(市場単価)(排水性舗装) 自転車記号 昼間作業	箇所	61				
		青矢羽根(市場単価) L=1500 W=750 昼間、排水性対応、供用区間、ロス率含む	箇所	72				
		区画線消去(ウォータージェット式 日当り標準施工量未満) 夜間無 溶融式 制約無	現場	1				
		汚泥処分費	t	6				
	道路植栽工		式	1		9,526,075	工種行	
	道路植栽工		式	1		9,526,075	種別行	
		防草シート撤去工	m2	36				
		防草シート処分費	m3	0.07				
		現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有 り 7.0km以下	t	0.01				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	202				
		土砂等運搬 小規模 ハックル山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.0km以下 良好	m3	202				
		残土等処分 投棄料砂質土 {堀之内建材(株)枚方市大峰東町}	m3	135				
		表土処分 【大峰リサイクルセンター】 枚方市大峰東町11-3	m3	67				
		土砂等運搬 小規模 ハックル山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 24.0km以下 良好	m3	202				
		土材料 工場渡し {(有)わか建設高槻市野田東}	m3	202				
		道路植栽(植樹) 低木樹高60cm未満 1000本以上 制約無 夜間無 未供用区間 土改有 植樹割増有	本	4,136				
	道路付属	施設工	式	1		2,193,859	工種行	
		作業土工	式	1		39,021	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	6				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		土砂等運搬 小規模 トラック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.0km以下 良好	m3	1				
		残土等処分 投棄料砂質土 {堀之内建材(株)枚方市大峰東町}	m3	1				
		照明工	式	1		2,154,838	種別行	
		照明柱基礎	箇所	1				
		道路照明灯建柱 (アンカーボルト) 高さ:GL8~12m重量:350kg以下	基	1				
		道路照明灯建柱 高さ:GL8~12m重量:350kg以下	基	2				
		照明器具取付 新設 持込KCE090-2C	台	3				
		自動点滅器取付 新設 ポール取付 3A・200V金具(バンド取付)	個	2				
		ケーブル及び電線配線 新設 管内配線10mm以下	m	6				
		ケーブル及び電線配線 新設 管内配線20mm以下	m	81				
		構造物撤去工	式	1		124,988	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		構造物取壊し工	式	1		104,492	種別行	
		アスファルト舗装版削孔工 削孔径128mm以上160mm未満 160.0mm	孔	2				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	52				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m ²	38				
		運搬処理工	式	1		20,496	種別行	
		殻運搬処分 As殻(掘削)	m ³	1.2				
	仮設工		式	1		1,110,000	工種行	
		交通管理工	式	1		1,110,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	74				
	直接工事費		式	1		30,523,992		
	(処分費等)		式	1		1,153,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通	仮設費			式	1		4,810,000		
	共通	仮設費		式	1		834,000		
		現場環境改善費(率計上)		式	1		834,000		
	共通	仮設費(率計上)		式	1		3,976,000		
純	工事費			式	1		35,333,992		
	現場	管理費		式	1		12,118,000		
工事	原価			式	1		47,451,992		
	一般	管理費等		式	1		8,857,008		
工事	価格			式	1		56,309,000		
	消費	税相当額		式	1		5,630,900		
設計	価格			式	1		61,939,900		