

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
令和7年度	設計書番号	25DETK03-1C0					
施工場所	枚方市 北中振1丁目 地内						
路線・河川名	中振新香里線						
工事名	中振新香里線歩道拡幅工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<p>【歩道拡幅-1】 施工延長L=17.0m 道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式、防護柵工 一式、区画線工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式</p> <p>【歩道拡幅-2】 施工延長L=20.2m 道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式、防護柵工 一式、区画線工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式</p> <p>【歩道拡幅-3】 施工延長L=38.4m 道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、防護柵工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式</p>	<p>【歩道拡幅-1】 施工延長L=17.0m 道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式、防護柵工 一式、区画線工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式</p> <p>【歩道拡幅-2】 施工延長L=21.7m 道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式、区画線工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式</p> <p>【歩道拡幅-3】 施工延長L=40.8m 道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、防護柵工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式</p>
設 計 金 額 (内 訳)	29,580,100 円	32,393,900 円
工 事 価 格	26,891,000 円	29,449,000 円
消 費 税 等 相 当 額	2,689,100 円	2,944,900 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) (内訳) 26,620,000 円 前回契約金額 (税抜き) 24,200,000 円 消費税等相当額 2,420,000 円	変更契約金額 (税込み) (内訳) 29,152,200 円 変更契約金額 (税抜き) 26,502,000 円 消費税等相当額 2,650,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良		式	1		13,819,526	費目行	
			1		15,331,454		
【歩道拡幅-1】道路土工		式	1		157,671	工種行	
			1		174,019		
掘削工		式	1		4,228	種別行	
			1		4,711		
	掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	3.5				
			3.9				
作業土工		式	1		97,669	種別行	
			1		105,590		
	床掘り 土砂 小規模	m3	20.8				
			22.7				
	埋戻し 小規模 土砂	m3	13.8				
			14.8				
運搬処理工		式	1		55,774	種別行	
			1		63,718		
	廃路盤運搬処分	m3	3.5				
			3.9				
	残土運搬処分	m3	5.4				
			6.3				
【歩道拡幅-1】舗装工		式	1		67,654	工種行	
			1		214,149		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
歩道舗装（一般部）		式	1		46,255	種別行	
			1		39,507		
表層（歩道部） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	19.4				
			0				
表層（歩道部） 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2					
			23.5				
上層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m2	6.8				
			9.2				
歩道舗装（車両出入口部）		式	1		6,346	種別行	
			1		17,842		
表層（歩道部） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	1.6				
			0				
表層（歩道部） 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		m2					
			3.2				
基層（歩道部） 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2					
			3.2				
上層路盤（歩道部） 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m2	1.1				
			3.2				
視覚障害者誘導用ブロック		式	1		15,053	種別行	
			1		0		
特殊ブロック舗装 再利用設置		m2	5.7				
			0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
視覚障害者誘導用シート	式				種別行	
		1		156,800		
視覚障害者誘導用シート	式					
		1				
【歩道拡幅-1】排水構造物工	式	1		2,133,879	工種行	
		1		2,422,708		
側溝工	式	1		2,133,879	種別行	
		1		2,422,708		
街渠B-1型（車両出入口部）	m	3.5				
街渠C-1型	m	1.5				
		2.0				
街渠柵（400×600）	箇所					
		1				
蓋付U型側溝① 平均h1=1.115m、平均h2=1.129m、L=0.94m	箇所	1				
		1				
蓋付U型側溝② 平均h1=1.163m、平均h2=1.203m、L=9.166m	箇所	1				
		1				
蓋付U型側溝③ 平均h1=1.108m、平均h2=1.202m、L=3.6m	箇所	1				
		1				
蓋付U型側溝④ 平均h1=0.975m、平均h2=1.137m、L=2.776m	箇所	1				
		1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	蓋付U型側溝⑤ 平均h1=0.561m、平均h2=0.743m、L=0.545m	箇所	1				
			1				
	蓋付L型側溝 h=1.081m、L=0.5m	箇所	1				
			0				
	点検孔	箇所	1				
【歩道拡幅-1】縁石工		式	1		69,830	工種行	
境界工		式	1		69,830	種別行	
縁石A-2型		m	3.0				
縁石P-B2型（すりつけ部）		m	0.6				
縁石E型（車両出入口部）		m	3.2				
【歩道拡幅-1】防護柵工		式	1		43,137	工種行	
防止柵工		式	1		43,137	種別行	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	11.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
【歩道拡幅-1】区画線工	式	1		430	工種行	
溶融式区画線	式	1		430		
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1.2				
【歩道拡幅-1】構造物撤去工	式	1		376,967	工種行	
		1		597,395		
視覚障害者誘導用ブロック撤去	式	1		7,529	種別行	
特殊ブロック舗装 撤去	m2	5.7				
防護柵撤去工	式	1		15,420	種別行	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	8.4				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	12.8				
構造物取壊し工	式	1		156,013	種別行	
		1		361,372		
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	1.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	20.0				
	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	10.9				
			4.4				
	構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	8.0				
	構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	1.9				
			1.1				
	道路付属施設撤去工	式	1		3,523	種別行	
	道路付属物撤去工(車線分離標) 穿孔式(3本脚) 10本未満 夜間無 制約無	本	1				
	運搬処理工	式	1		194,482	種別行	
			1		209,551		
	As殻運搬処分	m3	0.6				
	Co殻運搬処分(無筋)	m3	10.9				
			12.4				
	Co殻運搬処分(有筋)	m3	1.9				
			1.1				
	陶磁器運搬処分	m3	0.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	スクラップ運搬	t	0.5				
【歩道拡幅-1】仮設工		式	1		1,263,037	工種行	
			1		1,438,465		
敷鉄板設置・撤去		式	1		29,440	種別行	
			1		30,280		
しま鋼板 22*914*1829 (20枚)		式	1				
			1				
土留め工		式	1		333,597	種別行	
			1		328,185		
アルミ板土留 深さ2.0m以下		m	16.5				
			0				
アルミ板土留 深さ2.0m以下		m					
			16.5				
交通管理工		式	1		900,000	種別行	
			1		1,080,000		
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	60				
			72				
【歩道拡幅-2】道路土工		式	1		280,405	工種行	
			1		295,841		
掘削工		式	1		6,402	種別行	
			1		8,576		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	5.3				
			7.1				
	作業土工	式	1		194,417	種別行	
	床掘り 土砂 小規模	m3	39.2				
	埋戻し 小規模 土砂	m3	28.7				
	運搬処理工	式	1		79,586	種別行	
			1		92,848		
	廃路盤運搬処分	m3	5.3				
			7.1				
	残土運搬処分	m3	7.3				
【歩道拡幅-2】舗装工		式	1		150,770	工種行	
			1		237,817		
歩道舗装（一般部）		式	1		48,365	種別行	
			1		13,602		
	表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	20.2				
			0				
	表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	---				
			8.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	7.3				
			2.3				
	歩道舗装(車両出入口部)	式				種別行	
			1		126,016		
	表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2					
			22.6				
	基層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2					
			22.6				
	上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2					
			22.6				
	車道舗装	式			39,613	種別行	
			1		0		
	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	6.4				
			0				
	基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	6.4				
			0				
	上層路盤(車道・路肩部) 碎石(各種) 150mm 1層施工	m2	2.3				
			0				
	下層路盤(車道・路肩部) 250mm 2層施工 再生クランチャーRC-40	m2	2.3				
			0				
	車道仮舗装	式				種別行	
			1		27,785		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	-----				
		15.2				
間詰コンクリート-1	式	1		36,426	種別行	
		1		15,457		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.7				
		0.3				
上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 各種	m2	7.8				
		3.2				
間詰コンクリート-2	式	1		13,954	種別行	
		1		54,957		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.3				
		1.2				
上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 各種	m2	1.8				
		6.4				
視覚障害者誘導用ブロック	式	1		12,412	種別行	
		1		0		
特殊ブロック舗装 再利用設置	m2	4.7				
		0				
【歩道拡幅-2】排水構造物工	式	1		2,601,370	工種行	
		1		2,896,464		
側溝工	式	1		2,601,370	種別行	
		1		2,896,464		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	街渠B-1型 (歩道切下部)	m	3.6				
			2.9				
	街渠C-1型	m	1.5				
			0				
	蓋付U型側溝①道路側 平均h=0.813m、L=1.3m、W=1.3m	箇所	1				
			1				
	蓋付U型側溝① 平均h1=0.660m、平均h2=0.581m、L=4.0m、W=1.3m	箇所	1				
			1				
	蓋付U型側溝② 平均h1=0.547m、平均h2=0.581m、L=2.387m、W=1.3m	箇所	1				
			1				
	蓋付U型側溝③ 平均h1=0.601m、平均h2=0.635m、L=3.6m、W=1.3m	箇所	1				
			1				
	蓋付U型側溝④ 平均h1=0.717m、平均h2=0.778m、L=3.968m、W=1.3m	箇所	1				
			1				
	蓋付U型側溝⑤ 平均h1=0.872m、平均h2=0.986m、L=2.726m、W=1.3m	箇所	1				
			1				
	蓋付U型側溝⑥ 平均h1=1.003m、平均h2=1.159m、L=2.0m、W=1.5m	箇所	1				
			1				
	点検孔	箇所	1				
【歩道拡幅-2】縁石工		式	1		68,948	工種行	
			1		24,242		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
境界工		式	1		68,948	種別行	
			1		24,242		
縁石A-2型		m	3.0				
			0				
縁石P-A2型 (すりつけ部)		m	0.6				
			0				
縁石E型 (歩道切下部)		m	3.2				
			2.3				
【歩道拡幅-2】防護柵工		式	1		45,312	工種行	
			1		0		
防止柵工		式	1		45,312	種別行	
			1		0		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・バネ式 3m 100m未満 夜間無		m	12.5				
			0				
【歩道拡幅-2】区画線工		式	1		789	工種行	
溶融式区画線		式	1		789	種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	2.2				
【歩道拡幅-2】構造物撤去工		式	1		476,017	工種行	
			1		587,254		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	視覚障害者誘導用ブロック撤去	式	1		6,208	種別行	
	特殊ブロック舗装 撤去	m2	4.7				
	防護柵撤去工	式	1		18,756	種別行	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ヒーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	9.0				
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ヒーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	17.1				
	構造物取壊し工	式	1		210,302	種別行	
			1		255,591		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3.0				
			5.4				
	舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	23.2				
			29.6				
	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	10.6				
			14.8				
	構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	4.9				
			4.8				
	運搬処理工	式	1		240,751	種別行	
			1		306,699		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	As殻運搬処分	m3	1.0				
			1.2				
	Co殻運搬処分（無筋）	m3	10.6				
			14.8				
	Co殻運搬処分（有筋）	m3	4.9				
			4.8				
	陶磁器運搬処分	m3					
			0.2				
	スクラップ運搬	t	0.1				
			0.3				
【歩道拡幅-2】仮設工		式	1		1,563,761	工種行	
			1		1,593,761		
敷鉄板設置・撤去		式	1		24,900	種別行	
しま鋼板 22*914*1829（16枚）		式	1				
土留め工		式	1		368,861	種別行	
矢板土留 深さ2.0m以下		m	19.3				
交通管理工		式	1		1,170,000	種別行	
			1		1,200,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	78				
			80				
	【歩道拡幅-3】道路土工	式	1		174,656	工種行	
	掘削工	式	1		4,711		
	掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	3.9				
	作業土工	式	1		92,344	種別行	
	床掘り 土砂 小規模	m3	21.9				
	埋戻し 小規模 土砂	m3	11.8				
	運搬処理工	式	1		77,601	種別行	
	廃路盤運搬処分	m3	3.9				
	残土運搬処分	m3	8.8				
	【歩道拡幅-3】舗装工	式	1		81,567	工種行	
			1		99,534		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
歩道舗装 (As)		式	1		60,327	種別行	
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	24.3				
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m2	11.1				
歩道舗装 (Co)		式	1		18,817	種別行	
			1		36,784		
人力舗設 20cm未満 18-8-40W/C≤60		m2	3.1				
			0				
人力舗設 20cm未満 18-8-40W/C≤60		m2					
			5.5				
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m2	3.1				
			5.5				
車道舗装		式	1		2,423	種別行	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	0.6				
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工		m2	0.6				
【歩道拡幅-3】排水構造物工		式	1		3,055,300	工種行	
			1		3,001,300		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
側溝工	式	1		3,055,300	種別行	
		1		3,001,300		
蓋付U型側溝1型、2型 h=0.39m~1.09m L=37.1m	式	1				
		1				
集水柵 (500×500×550)	箇所	1				
【歩道拡幅-3】防護柵工	式	1		31,175	工種行	
防止柵工	式	1		31,175	種別行	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	8.6				
【歩道拡幅-3】構造物撤去工	式	1		299,691	工種行	
		1		475,968		
防護柵撤去工	式	1		7,138	種別行	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	8.6				
構造物取壊し工	式	1		138,146	種別行	
		1		219,686		
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	7.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	9.8				
			11.9				
	舗装版破碎積込(小規模土工) (As)	m2	25.2				
	舗装版破碎積込(小規模土工) (Co)	m2	3.1				
			5.5				
	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	8.9				
			14.7				
	構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3					
			0.8				
	道路付属施設撤去工	式	1		13,338	種別行	
	道路付属物撤去工(車線分離標) 穿孔式(1本脚) 10本未満 夜間無 制約無	本	6				
	運搬処理工	式	1		141,069	種別行	
			1		235,806		
	As殻運搬処分	m3	0.7				
	Co殻運搬処分(無筋)	m3	9.0				
			15.9				
	スクラップ運搬	t	0.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
【歩道拡幅-3】仮設工	式	1		877,160	工種行	
		1		952,520		
敷鉄板設置・撤去	式	1		22,160	種別行	
		1		22,520		
しま鋼板 22*1524*3048 (6枚)	式	1				
		1				
交通管理工	式	1		855,000	種別行	
		1		930,000		
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	57				
		62				
直接工事費	式	1		13,819,526		
		1		15,331,454		
(処分費等)	式	1		404,468		
		1		490,993		
共通仮設費	式	1		2,828,142		
		1		2,917,551		
共通仮設費	式	1		848,142		
		1		752,551		
運搬費	式	1		179,010		
事業損失防止施設費	式	1		669,132		
		1		573,541		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1		1,980,000		
		1		2,165,000		
純工事費	式	1		16,647,668		
		1		18,249,005		
現場管理費	式	1		5,808,000		
		1		6,367,000		
工事原価	式	1		22,455,668		
		1		24,616,005		
一般管理費等	式	1		4,484,132		
		1		4,884,845		
諸経費対象外	式	1		-48,800		
		1		-51,850		
工事価格	式	1		26,891,000		
		1		29,449,000		
消費税相当額	式	1		2,689,100		
		1		2,944,900		
設計価格	式	1		29,580,100		
		1		32,393,900		