

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DETK03-0C0					
施 工 場 所	枚方市 北中振1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	中振新香里線						
工 事 名	中振新香里線歩道拡幅工事						

設 計 大 要	【歩道拡幅-1】 施工延長L=17.0m 道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式、防 護柵工 一式、区画線工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式 【歩道拡幅-2】 施工延長L=20.2m 道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式、防 護柵工 一式、区画線工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式 【歩道拡幅-3】 施工延長L=38.4m 道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、防護柵工 一式、 構造物撤去工 一式、仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	29,580,100 円 26,891,000 円 2,689,100 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良			式	1		13,819,526	費目行	
【歩道拡幅-1】道路土工			式	1		157,671	工種行	
	掘削工		式	1		4,228	種別行	
	掘削 土砂 小規模 小規模(標準)		m3	3.5				
	作業土工		式	1		97,669	種別行	
	床掘り 土砂 小規模		m3	20.8				
	埋戻し 小規模 土砂		m3	13.8				
	運搬処理工		式	1		55,774	種別行	
	廃路盤運搬処分		m3	3.5				
	残土運搬処分		m3	5.4				
【歩道拡幅-1】舗装工			式	1		67,654	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		歩道舗装（一般部）	式	1		46,255	種別行	
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	19.4				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	6.8				
		歩道舗装（車両出入口部）	式	1		6,346	種別行	
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1.6				
		上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1.1				
		視覚障害者誘導用ブロック	式	1		15,053	種別行	
		特殊ブロック舗装 再利用設置	m2	5.7				
		【歩道拡幅-1】排水構造物工	式	1		2,133,879	工種行	
		側溝工	式	1		2,133,879	種別行	
		街渠B-1型（車両出入口部）	m	3.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		街渠C-1型	m	1.5				
		蓋付U型側溝① 平均h=1.057m、L=4.333m	箇所	1				
		蓋付U型側溝② 平均h=1.042m、L=5.773m	箇所	1				
		蓋付U型側溝③ 平均h1=1.013m、平均h2=1.052m、L=1.586m	箇所	1				
		蓋付U型側溝④ 平均h1=0.958m、平均h2=1.097m、L=4.35m	箇所	1				
		蓋付U型側溝⑤ 平均h1=0.607m、平均h2=0.717m、L=0.545m	箇所	1				
		蓋付L型側溝 h=1.081m、L=0.5m	箇所	1				
		点検孔	箇所	1				
	【歩道拡幅-1】	縁石工	式	1		69,830	工種行	
		境界工	式	1		69,830	種別行	
		縁石A-2型	m	3.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		縁石P-B2型（すりつけ部）	m	0.6				
		縁石E型（車両出入口部）	m	3.2				
		【歩道拡幅-1】防護柵工	式	1		43,137	工種行	
		防止柵工	式	1		43,137	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	11.9				
		【歩道拡幅-1】区画線工	式	1		430	工種行	
		溶融式区画線	式	1		430	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1.2				
		【歩道拡幅-1】構造物撤去工	式	1		376,967	工種行	
		視覚障害者誘導用ブロック撤去	式	1		7,529	種別行	
		特殊ブロック舗装 撤去	m2	5.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		防護柵撤去工	式	1		15,420	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	8.4				
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	12.8				
		構造物取壊し工	式	1		156,013	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	1.3				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	20.0				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	10.9				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	1.9				
		道路付属施設撤去工	式	1		3,523	種別行	
		道路付属物撤去工(車線分離標) 穿孔式(3本脚) 10本未満 夜間無 制約無	本	1				
		運搬処理工	式	1		194,482	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		As殻運搬処分	m3	0.6				
		Co殻運搬処分（無筋）	m3	10.9				
		Co殻運搬処分（有筋）	m3	1.9				
		スクラップ運搬	t	0.5				
		【歩道拡幅-1】仮設工	式	1		1,263,037	工種行	
		敷鉄板設置・撤去	式	1		29,440	種別行	
		しま鋼板 22*914*1829（20枚）	式	1				
		土留め工	式	1		333,597	種別行	
		アルミ板土留 深さ2.0m以下	m	16.5				
		交通管理工	式	1		900,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	60				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
【歩道拡幅-2】道路土工	式	1		280,405	工種行	
掘削工	式	1		6,402	種別行	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	5.3				
作業土工	式	1		194,417	種別行	
床掘り 土砂 小規模	m3	39.2				
埋戻し 小規模 土砂	m3	28.7				
運搬処理工	式	1		79,586	種別行	
廃路盤運搬処分	m3	5.3				
残土運搬処分	m3	7.3				
【歩道拡幅-2】舗装工	式	1		150,770	工種行	
歩道舗装	式	1		48,365	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	20.2				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	7.3				
		車道舗装	式	1		39,613	種別行	
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4	m2	6.4				
		基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	6.4				
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	2.3				
		下層路盤(車道・路肩部) 250mm 2層施工 再生クワッシュランRC-40	m2	2.3				
		間詰コンクリート-1	式	1		36,426	種別行	
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型 車割増有 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.7				
		上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 各種	m2	7.8				
		間詰コンクリート-2	式	1		13,954	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型 車割増有 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.3				
		上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 各種	m2	1.8				
		視覚障害者誘導用ブロック	式	1		12,412	種別行	
		特殊ブロック舗装 再利用設置	m2	4.7				
【歩道拡幅-2】排水構造物工			式	1		2,601,370	工種行	
		側溝工	式	1		2,601,370	種別行	
		街渠B-1型 (歩道切下部)	m	3.6				
		街渠C-1型	m	1.5				
		蓋付U型側溝① 平均h1=0.631m、平均h2=0.792m、L=4.593m、W=1.3m	箇所	1				
		蓋付U型側溝② 平均h1=0.615m、平均h2=0.7m、L=2.387m、W=1.3m	箇所	1				
		蓋付U型側溝③ 平均h=0.754m、L=3.6m、W=1.3m	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		蓋付U型側溝④ 平均h=0.924m、L=3.968m、W=1.3m	箇所	1				
		蓋付U型側溝⑤ 平均h=1.032m、L=2.726m、W=1.3m	箇所	1				
		蓋付U型側溝⑥ 平均h=1.147m、L=2.0m、W=1.5m	箇所	1				
		点検孔	箇所	1				
	【歩道拡幅-2】	縁石工	式	1		68,948	工種行	
		境界工	式	1		68,948	種別行	
		縁石A-2型	m	3.0				
		縁石P-A2型（すりつけ部）	m	0.6				
		縁石E型（歩道切下部）	m	3.2				
	【歩道拡幅-2】	防護柵工	式	1		45,312	工種行	
		防止柵工	式	1		45,312	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	12.5				
	【歩道拡幅-2】	区画線工	式	1		789	工種行	
		溶融式区画線	式	1		789	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.2				
	【歩道拡幅-2】	構造物撤去工	式	1		476,017	工種行	
		視覚障害者誘導用ブロック撤去	式	1		6,208	種別行	
		特殊ブロック舗装 撤去	m2	4.7				
		防護柵撤去工	式	1		18,756	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜 間無	m	9.0				
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	17.1				
		構造物取壊し工	式	1		210,302	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3.0				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	23.2				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	10.6				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	4.9				
		運搬処理工	式	1		240,751	種別行	
		As殻運搬処分	m3	1.0				
		Co殻運搬処分(無筋)	m3	10.6				
		Co殻運搬処分(有筋)	m3	4.9				
		スクラップ運搬	t	0.1				
		【歩道拡幅-2】仮設工	式	1		1,563,761	工種行	
		敷鉄板設置・撤去	式	1		24,900	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		しま鋼板 22*914*1829 (16枚)	式	1				
		土留め工	式	1		368,861	種別行	
		鋼矢板土留 深さ2.0m以下	m	19.3				
		交通管理工	式	1		1,170,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	78				
		【歩道拡幅-3】道路土工	式	1		174,656	工種行	
		掘削工	式	1		4,711	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	3.9				
		作業土工	式	1		92,344	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	21.9				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	11.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	運搬処理工		式	1		77,601	種別行	
	廃路盤運搬処分		m3	3.9				
	残土運搬処分		m3	8.8				
	【歩道拡幅-3】舗装工		式	1		81,567	工種行	
	歩道舗装 (As)		式	1		60,327	種別行	
	表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	24.3				
	上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m2	11.1				
	歩道舗装 (Co)		式	1		18,817	種別行	
	人力舗設 20cm未満 18-8-40W/C≤60		m2	3.1				
	上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m2	3.1				
	車道舗装		式	1		2,423	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	0.6				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工	m2	0.6				
		【歩道拡幅-3】排水構造物工	式	1		3,055,300	工種行	
		側溝工	式	1		3,055,300	種別行	
		蓋付U型側溝1型、2型 h=0.39m～1.09m L=37.1m	式	1				
		集水桝 (500×500×550)	箇所	1				
		【歩道拡幅-3】防護柵工	式	1		31,175	工種行	
		防止柵工	式	1		31,175	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	8.6				
		【歩道拡幅-3】構造物撤去工	式	1		299,691	工種行	
		防護柵撤去工	式	1		7,138	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	8.6				
			構造物取壊し工	式	1		138,146	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	7.4				
			舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	9.8				
			舗装版破碎積込(小規模土工)(As)	m2	25.2				
			舗装版破碎積込(小規模土工)(Co)	m2	3.1				
			構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	8.9				
			道路付属施設撤去工	式	1		13,338	種別行	
			道路付属物撤去工(車線分離標) 穿孔式(1本脚) 10本未満 夜間無 制約無	本	6				
			運搬処理工	式	1		141,069	種別行	
			As殻運搬処分	m3	0.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			Co殻運搬処分（無筋）	m3	9.0				
			スクラップ運搬	t	0.8				
			【歩道拡幅-3】仮設工	式	1		877,160	工種行	
			敷鉄板設置・撤去	式	1		22,160	種別行	
			しま鋼板 22*1524*3048（6枚）	式	1				
			交通管理工	式	1		855,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	57				
直接工事費				式	1		13,819,526		
			(処分費等)	式	1		404,468		
共通仮設費				式	1		2,828,142		
			共通仮設費	式	1		848,142		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
運搬費	式	1		179,010		
事業損失防止施設費	式	1		669,132		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,980,000		
純工事費	式	1		16,647,668		
現場管理費	式	1		5,808,000		
工事原価	式	1		22,455,668		
一般管理費等	式	1		4,484,132		
諸経費対象外	式	1		-48,800		
工事価格	式	1		26,891,000		
消費税相当額	式	1		2,689,100		
設計価格	式	1		29,580,100		