

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DETK01-0C0					
施 工 場 所	枚方市 池之宮 1 丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	中宮津田線						
工 事 名	(令和6年度リフレッシュ整備事業) 中宮津田線舗装修繕工事 (その 2)						

設 計 大 要	施工延長 L=364.4m 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 地盤改良工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	95,518,500 円 86,835,000 円 8,683,500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		50,069,756	費目行	
	道路土工			式	1		9,614,200	工種行	
		掘削工		式	1		9,614,200	種別行	
		掘削【夜間】【時間的制約】 土砂（路盤） 小規模 小規模（標準）	m3	400					
		掘削【夜間】【時間的制約】 土砂 小規模 小規模（標準）	m3	250					
		土砂等運搬（路盤）【夜間】【時間的制約】 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 9.0km以下 良好	m3	400					
		土砂等運搬【夜間】【時間的制約】 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 2.0km以下 良好	m3	250					
		処分費(路盤)【夜間】	m3	400					
		処分費(土砂)【夜間】	式	1					
	舗装工			式	1		14,372,103	工種行	
		舗装打換え工	式	1			14,372,103	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			下層路盤(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	2,510				
			上層路盤(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 再生粒度調整砕石RM-30 150mm 1層施工	m2	2,510				
			基層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	2,290				
			排水性舗装・基層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 1.4m未満 50mm 導水パイク有り ポーラスアスコン(13) タックコート(各種)	m2	220				
			排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 2.4m以上 50mm 導水パイク無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	2,290				
			排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】【時間的制約】 2.4m以上 50mm 導水パイク無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し	m2	220				
			排水性舗装材料	式	1				
		排水構造物工		式	1		45,738	工種行	
		側溝工		式	1		45,738	種別行	
			コンクリート削孔(さく岩機)【夜間】【時間的制約】 100mm以上200mm未満	孔	33				
		区画線工		式	1		747,625	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線工		式	1		747,625	種別行	
		区画線設置(標準単価)【夜間】 【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	343				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	20				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブアラ・45cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	31				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約著しく 有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	308				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	32				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 【時間的制約】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約著しく有 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	149				
	地盤改良工			式	1		10,243,310	工種行	
		路床安定処理工		式	1		10,243,310	種別行	
		安定処理【夜間】 【時間的制約】 バックホウ 路床 1m以下 7.8t/100m2		m2	2,510				
	構造物撤去工			式	1		9,113,410	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			構造物取壊し工	式	1		5,382,026	種別行	
			舗装版切断【夜間】【時間的制約】 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	m	2,140				
			舗装版切断【夜間】【時間的制約】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6				
			舗装版破碎【夜間】【時間的制約】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1,560				
			舗装版破碎【夜間】【時間的制約】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り	m2	950				
			運搬処理工	式	1		3,731,384	種別行	
			殻運搬【夜間】【時間的制約】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 19.5km以下 良好	m3	156				
			殻運搬【夜間】【時間的制約】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超) 又は(騒音対策必要) DID有り 17.5km以下 良好	m3	190				
			処分費 (As殻) 【夜間】	m3	346				
			殻運搬【夜間】【時間的制約】 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 8.0km以下 良好	m3	0.006				
			処分費 (無筋コンクリート) 【夜間】	m3	0.006				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	仮設工			式	1		5,933,370	工種行	
		交通管理工		式	1		5,933,370	種別行	
		交通誘導警備員B【時間的制約】 夜間勤務（24時～6時）（交代要員無）		人日	229				
		交通誘導警備員A【時間的制約】 夜間勤務（24時～6時）（交代要員無）		人日	2				
直接工事費				式	1		50,069,756		
		(処分費等)		式	1		8,115,200		
共通仮設費				式	1		6,914,200		
		共通仮設費		式	1		14,200		
		技術管理費		式	1		14,200		
		共通仮設費(率計上)		式	1		6,900,000		
純工事費				式	1		56,983,956		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理費		式	1		17,634,000		
工事	原価			式	1		74,617,956		
	一般	管理費等		式	1		12,217,044		
工事	価格			式	1		86,835,000		
	消費	税相当額		式	1		8,683,500		
設計	価格			式	1		95,518,500		