

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和7年度	設計書番号	25DETK03-1C0					
施工場所	枚方市 北中振1丁目 地内						
路線・河川名	中振新香里線						
工事名	中振新香里線歩道拡幅工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<p>【歩道拡幅-1】 施工延長L=17.0m 道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式、防護柵工 一式、区画線工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式</p> <p>【歩道拡幅-2】 施工延長L=20.2m 道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式、防護柵工 一式、区画線工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式</p> <p>【歩道拡幅-3】 施工延長L=38.4m 道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、防護柵工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式</p>	<p>【歩道拡幅-1】 施工延長L=17.0m 道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式、防護柵工 一式、区画線工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式</p> <p>【歩道拡幅-2】 施工延長L=21.7m 道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式、区画線工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式</p> <p>【歩道拡幅-3】 施工延長L=40.8m 道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、防護柵工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式</p>
設 計 金 額 (内 訳)	29,580,100 円	32,393,900 円
工 事 価 格	26,891,000 円	29,449,000 円
消 費 税 等 相 当 額	2,689,100 円	2,944,900 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 26,620,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 24,200,000 円 消費税等相当額 2,420,000 円	変更契約金額 (税込み) 29,152,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 26,502,000 円 消費税等相当額 2,650,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良		式	1		13,819,526	費目行	
			1		15,331,454		
【歩道拡幅-1】道路土工		式	1		157,671	工種行	
			1		174,019		
掘削工		式	1		4,228	種別行	
			1		4,711		
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)		m3	3.5			1号代 価表	
			3.9				
作業土工		式	1		97,669	種別行	
			1		105,590		
床掘り 土砂 小規模		m3	20.8			2号代 価表	
			22.7				
埋戻し 小規模 土砂		m3	13.8			3号代 価表	
			14.8				
運搬処理工		式	1		55,774	種別行	
			1		63,718		
廃路盤運搬処分		m3	3.5			4号代 価表	
			3.9				
残土運搬処分		m3	5.4			6号代 価表	
			6.3				
【歩道拡幅-1】舗装工		式	1		67,654	工種行	
			1		214,149		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
歩道舗装（一般部）	式	1		46,255	種別行	
		1		39,507		
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	19.4			8号代 価表	
		0				
表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2				124号 代価表	
		23.5				
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	6.8			10号代 価表	
		9.2				
歩道舗装（車両出入口部）	式	1		6,346	種別行	
		1		17,842		
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1.6			11号代 価表	
		0				
表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2				125号 代価表	
		3.2				
基層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2				126号 代価表	
		3.2				
上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1.1			12号代 価表	
		3.2				
視覚障害者誘導用ブロック	式	1		15,053	種別行	
		1		0		
特殊ブロック舗装 再利用設置	m2	5.7			13号代 価表	
		0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
視覚障害者誘導用シート	式	-----	-----	-----	種別行	
		1		156,800		
視覚障害者誘導用シート	式	-----	-----	-----	127号 代価表	
		1				
【歩道拡幅-1】排水構造物工	式	-----	-----	-----	工種行	
		1		2,133,879		
側溝工	式	-----	-----	-----	種別行	
		1		2,422,708		
街渠B-1型（車両出入口部）	m	-----	-----	-----	14号代 価表	
		3.5				
街渠C-1型	m	-----	-----	-----	17号代 価表	
		1.5				
街渠柵（400×600）	箇所	-----	-----	-----	128号 代価表	
		2.0				
蓋付U型側溝① 平均h1=1.115m、平均h2=1.129m、L=0.94m	箇所	-----	-----	-----	18号代 価表	
		1				
蓋付U型側溝② 平均h1=1.163m、平均h2=1.203m、L=9.166m	箇所	-----	-----	-----	27号代 価表	
		1				
蓋付U型側溝③ 平均h1=1.108m、平均h2=1.202m、L=3.6m	箇所	-----	-----	-----	28号代 価表	
		1				
蓋付U型側溝④ 平均h1=0.975m、平均h2=1.137m、L=2.776m	箇所	-----	-----	-----	29号代 価表	
		1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋付U型側溝⑤ 平均h1=0.561m、平均h2=0.743m、L=0.545m	箇所	1			30号代 価表	
		1				
蓋付L型側溝 h=1.081m、L=0.5m	箇所	1			31号代 価表	
		0				
点検孔	箇所	1			32号代 価表	
【歩道拡幅-1】縁石工	式	1		69,830	工種行	
境界工	式	1		69,830	種別行	
縁石A-2型	m	3.0			35号代 価表	
縁石P-B2型（すりつけ部）	m	0.6			37号代 価表	
縁石E型（車両出入口部）	m	3.2			39号代 価表	
【歩道拡幅-1】防護柵工	式	1		43,137	工種行	
防止柵工	式	1		43,137	種別行	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	11.9			41号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
【歩道拡幅-1】区画線工	式	1		430	工種行	
溶融式区画線	式	1		430	種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1.2			42号代 価表	
【歩道拡幅-1】構造物撤去工	式	1		376,967	工種行	
		1		597,395		
視覚障害者誘導用ブロック撤去	式	1		7,529	種別行	
特殊ブロック舗装 撤去	m2	5.7			43号代 価表	
防護柵撤去工	式	1		15,420	種別行	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	8.4			44号代 価表	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	12.8			45号代 価表	
構造物取壊し工	式	1		156,013	種別行	
		1		361,372		
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	1.3			46号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	20.0			47号代 価表	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	10.9			48号代 価表	
		4.4				
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	-----			131号 代価表	
		8.0				
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	1.9			49号代 価表	
		1.1				
道路付属施設撤去工	式	1		3,523	種別行	
道路付属物撤去工(車線分離標) 穿孔式(3本脚) 10本未満 夜間無 制約無	本	1			50号代 価表	
運搬処理工	式	1		194,482	種別行	
		1		209,551		
As殻運搬処分	m3	0.6			51号代 価表	
Co殻運搬処分(無筋)	m3	10.9			53号代 価表	
		12.4				
Co殻運搬処分(有筋)	m3	1.9			55号代 価表	
		1.1				
陶磁器運搬処分	m3	-----			132号 代価表	
		0.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スクラップ運搬	t	0.5			57号代 価表	
【歩道拡幅-1】仮設工	式	1		1,263,037	工種行	
		1		1,438,465		
敷鉄板設置・撤去	式	1		29,440	種別行	
		1		30,280		
しま鋼板 22*914*1829 (20枚)	式	1			60号代 価表	
		1				
土留め工	式	1		333,597	種別行	
		1		328,185		
アルミ板土留 深さ2.0m以下	m	16.5			63号代 価表	
		0				
アルミ板土留 深さ2.0m以下	m	-----			135号 代価表	
		16.5				
交通管理工	式	1		900,000	種別行	
		1		1,080,000		
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	60			71号代 価表	
		72				
【歩道拡幅-2】道路土工	式	1		280,405	工種行	
		1		295,841		
掘削工	式	1		6,402	種別行	
		1		8,576		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	5.3			1号代 価表	
		7.1				
作業土工	式	1		194,417	種別行	
床掘り 土砂 小規模	m3	39.2			2号代 価表	
埋戻し 小規模 土砂	m3	28.7			3号代 価表	
運搬処理工	式	1		79,586	種別行	
		1		92,848		
廃路盤運搬処分	m3	5.3			4号代 価表	
		7.1				
残土運搬処分	m3	7.3			6号代 価表	
【歩道拡幅-2】舗装工	式	1		150,770	工種行	
		1		237,817		
歩道舗装 (一般部)	式	1		48,365	種別行	
		1		13,602		
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	20.2			8号代 価表	
		0				
表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	8.7			124号 代価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	7.3			10号代 価表	
		2.3				
歩道舗装(車両出入口部)	式	---	---	---	種別行	
		1		126,016		
表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	---			125号 代価表	
		22.6				
基層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	---			126号 代価表	
		22.6				
上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	---			12号代 価表	
		22.6				
車道舗装	式	1		39,613	種別行	
		1		0		
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	6.4			72号代 価表	
		0				
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	6.4			73号代 価表	
		0				
上層路盤(車道・路肩部) 碎石(各種) 150mm 1層施工	m2	2.3			75号代 価表	
		0				
下層路盤(車道・路肩部) 250mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	2.3			76号代 価表	
		0				
車道仮舗装	式	---	---	---	種別行	
		1		27,785		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	-----			143号 代価表	
		15.2				
間詰コンクリート-1	式	1		36,426	種別行	
		1		15,457		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.7			77号代 価表	
		0.3				
上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 各種	m2	7.8			78号代 価表	
		3.2				
間詰コンクリート-2	式	1		13,954	種別行	
		1		54,957		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.3			77号代 価表	
		1.2				
上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 各種	m2	1.8			78号代 価表	
		6.4				
視覚障害者誘導用ブロック	式	1		12,412	種別行	
		1		0		
特殊ブロック舗装 再利用設置	m2	4.7			13号代 価表	
		0				
【歩道拡幅-2】排水構造物工	式	1		2,601,370	工種行	
		1		2,896,464		
側溝工	式	1		2,601,370	種別行	
		1		2,896,464		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
街渠B-1型 (歩道切下部)	m	3.6			79号代 価表	
		2.9				
街渠C-1型	m	1.5			17号代 価表	
		0				
蓋付U型側溝①道路側 平均h=0.813m、L=1.3m、W=1.3m	箇所	---			144号代 価表	
		1				
蓋付U型側溝① 平均h1=0.660m、平均h2=0.581m、L=4.0m、W=1.3m	箇所	1			80号代 価表	
		1				
蓋付U型側溝② 平均h1=0.547m、平均h2=0.581m、L=2.387m、W=1.3m	箇所	1			81号代 価表	
		1				
蓋付U型側溝③ 平均h1=0.601m、平均h2=0.635m、L=3.6m、W=1.3m	箇所	1			82号代 価表	
		1				
蓋付U型側溝④ 平均h1=0.717m、平均h2=0.778m、L=3.968m、W=1.3m	箇所	1			83号代 価表	
		1				
蓋付U型側溝⑤ 平均h1=0.872m、平均h2=0.986m、L=2.726m、W=1.3m	箇所	1			84号代 価表	
		1				
蓋付U型側溝⑥ 平均h1=1.003m、平均h2=1.159m、L=2.0m、W=1.5m	箇所	1			85号代 価表	
		1				
点検孔	箇所	1			32号代 価表	
【歩道拡幅-2】縁石工	式	1		68,948	工種行	
		1		24,242		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
境界工	式	1		68,948	種別行	
		1		24,242		
縁石A-2型	m	3.0			35号代 価表	
		0				
縁石P-A2型 (すりつけ部)	m	0.6			86号代 価表	
		0				
縁石E型 (歩道切下部)	m	3.2			88号代 価表	
		2.3				
【歩道拡幅-2】防護柵工	式	1		45,312	工種行	
		1		0		
防止柵工	式	1		45,312	種別行	
		1		0		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	12.5			89号代 価表	
		0				
【歩道拡幅-2】区画線工	式	1		789	工種行	
溶融式区画線	式	1		789	種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.2			42号代 価表	
【歩道拡幅-2】構造物撤去工	式	1		476,017	工種行	
		1		587,254		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
視覚障害者誘導用ブロック撤去	式	1		6,208	種別行	
特殊ブロック舗装撤去	m2	4.7			43号代 価表	
防護柵撤去工	式	1		18,756	種別行	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	9.0			44号代 価表	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	17.1			45号代 価表	
構造物取壊し工	式	1		210,302	種別行	
		1		255,591		
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3.0			46号代 価表	
		5.4				
舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	23.2			47号代 価表	
		29.6				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	10.6			48号代 価表	
		14.8				
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	4.9			49号代 価表	
		4.8				
運搬処理工	式	1		240,751	種別行	
		1		306,699		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考																																																																																																
As殻運搬処分	m3	1.0			51号代 価表																																																																																																	
		1.2					Co殻運搬処分（無筋）	m3	10.6			53号代 価表		14.8			Co殻運搬処分（有筋）	m3	4.9			55号代 価表		4.8			陶磁器運搬処分	m3	0.2			132号 代価表		0.2			スクラップ運搬	t	0.1			57号代 価表		0.3			【歩道拡幅-2】仮設工	式	1		1,563,761	工種行		1		1,593,761	敷鉄板設置・撤去	式	1		24,900	種別行					しま鋼板 22*914*1829（16枚）	式	1			90号代 価表					土留め工	式	1		368,861	種別行					アルミ板土留 深さ2.0m以下	m	19.3			92号代 価表					交通管理工	式	1		1,170,000	種別行
Co殻運搬処分（無筋）	m3	10.6			53号代 価表																																																																																																	
		14.8					Co殻運搬処分（有筋）	m3	4.9			55号代 価表		4.8			陶磁器運搬処分	m3	0.2			132号 代価表		0.2			スクラップ運搬	t	0.1			57号代 価表		0.3			【歩道拡幅-2】仮設工	式	1		1,563,761	工種行		1		1,593,761	敷鉄板設置・撤去	式	1		24,900	種別行					しま鋼板 22*914*1829（16枚）	式	1			90号代 価表					土留め工	式	1		368,861	種別行					アルミ板土留 深さ2.0m以下	m	19.3			92号代 価表					交通管理工	式	1		1,170,000	種別行		1		1,200,000						
Co殻運搬処分（有筋）	m3	4.9			55号代 価表																																																																																																	
		4.8					陶磁器運搬処分	m3	0.2			132号 代価表		0.2			スクラップ運搬	t	0.1			57号代 価表		0.3			【歩道拡幅-2】仮設工	式	1		1,563,761	工種行		1		1,593,761	敷鉄板設置・撤去	式	1		24,900	種別行					しま鋼板 22*914*1829（16枚）	式	1			90号代 価表					土留め工	式	1		368,861	種別行					アルミ板土留 深さ2.0m以下	m	19.3			92号代 価表					交通管理工	式	1		1,170,000	種別行		1		1,200,000																
陶磁器運搬処分	m3	0.2			132号 代価表																																																																																																	
		0.2					スクラップ運搬	t	0.1			57号代 価表		0.3			【歩道拡幅-2】仮設工	式	1		1,563,761	工種行		1		1,593,761	敷鉄板設置・撤去	式	1		24,900	種別行					しま鋼板 22*914*1829（16枚）	式	1			90号代 価表					土留め工	式	1		368,861	種別行					アルミ板土留 深さ2.0m以下	m	19.3			92号代 価表					交通管理工	式	1		1,170,000	種別行		1		1,200,000																										
スクラップ運搬	t	0.1			57号代 価表																																																																																																	
		0.3					【歩道拡幅-2】仮設工	式	1		1,563,761	工種行		1		1,593,761	敷鉄板設置・撤去	式	1		24,900	種別行					しま鋼板 22*914*1829（16枚）	式	1			90号代 価表					土留め工	式	1		368,861	種別行					アルミ板土留 深さ2.0m以下	m	19.3			92号代 価表					交通管理工	式	1		1,170,000	種別行		1		1,200,000																																				
【歩道拡幅-2】仮設工	式	1		1,563,761	工種行																																																																																																	
		1		1,593,761			敷鉄板設置・撤去	式	1		24,900	種別行					しま鋼板 22*914*1829（16枚）	式	1			90号代 価表					土留め工	式	1		368,861	種別行					アルミ板土留 深さ2.0m以下	m	19.3			92号代 価表					交通管理工	式	1		1,170,000	種別行		1		1,200,000																																														
敷鉄板設置・撤去	式	1		24,900	種別行																																																																																																	
							しま鋼板 22*914*1829（16枚）	式	1			90号代 価表					土留め工	式	1		368,861	種別行					アルミ板土留 深さ2.0m以下	m	19.3			92号代 価表					交通管理工	式	1		1,170,000	種別行		1		1,200,000																																																								
しま鋼板 22*914*1829（16枚）	式	1			90号代 価表																																																																																																	
							土留め工	式	1		368,861	種別行					アルミ板土留 深さ2.0m以下	m	19.3			92号代 価表					交通管理工	式	1		1,170,000	種別行		1		1,200,000																																																																		
土留め工	式	1		368,861	種別行																																																																																																	
							アルミ板土留 深さ2.0m以下	m	19.3			92号代 価表					交通管理工	式	1		1,170,000	種別行		1		1,200,000																																																																												
アルミ板土留 深さ2.0m以下	m	19.3			92号代 価表																																																																																																	
							交通管理工	式	1		1,170,000	種別行		1		1,200,000																																																																																						
交通管理工	式	1		1,170,000	種別行																																																																																																	
		1		1,200,000																																																																																																		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	78			71号代 価表	
		80				
【歩道拡幅-3】道路土工	式	1		174,656	工種行	
掘削工	式	1		4,711	種別行	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	3.9			1号代 価表	
作業土工	式	1		92,344	種別行	
床掘り 土砂 小規模	m3	21.9			2号代 価表	
埋戻し 小規模 土砂	m3	11.8			3号代 価表	
運搬処理工	式	1		77,601	種別行	
廃路盤運搬処分	m3	3.9			4号代 価表	
残土運搬処分	m3	8.8			6号代 価表	
【歩道拡幅-3】舗装工	式	1		81,567	工種行	
		1		99,534		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
歩道舗装 (As)	式	1		60,327	種別行	
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	24.3			8号代 価表	
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	11.1			10号代 価表	
歩道舗装 (Co)	式	1		18,817	種別行	
		1		36,784		
人力舗設 20cm未満 18-8-40W/C≤60	m2	3.1			101号 代価表	
		0				
人力舗設 20cm未満 18-8-40W/C≤60	m2				145号 代価表	
		5.5				
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	3.1			10号代 価表	
		5.5				
車道舗装	式	1		2,423	種別行	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	0.6			102号 代価表	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工	m2	0.6			103号 代価表	
【歩道拡幅-3】排水構造物工	式	1		3,055,300	工種行	
		1		3,001,300		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
側溝工	式	1		3,055,300	種別行	
		1		3,001,300		
蓋付U型側溝1型、2型 h=0.39m~1.09m L=37.1m	式	1			104号 代価表	
		1				
集水柵 (500×500×550)	箇所	1			108号 代価表	
【歩道拡幅-3】防護柵工	式	1		31,175	工種行	
防止柵工	式	1		31,175	種別行	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	8.6			111号 代価表	
【歩道拡幅-3】構造物撤去工	式	1		299,691	工種行	
		1		475,968		
防護柵撤去工	式	1		7,138	種別行	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	8.6			44号代 価表	
構造物取壊し工	式	1		138,146	種別行	
		1		219,686		
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	7.4			46号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切斷 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	9.8			112号 代価表	
		11.9				
舗装版破碎積込(小規模土工)(As)	m2	25.2			113号 代価表	
舗装版破碎積込(小規模土工)(Co)	m2	3.1			114号 代価表	
		5.5				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	8.9			48号代 価表	
		14.7				
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.8			131号 代価表	
道路付属施設撤去工	式	1		13,338	種別行	
道路付属物撤去工(車線分離標) 穿孔式(1本脚) 10本未満 夜間無 制約無	本	6			115号 代価表	
運搬処理工	式	1		141,069	種別行	
		1		235,806		
As殻運搬処分	m3	0.7			51号代 価表	
Co殻運搬処分(無筋)	m3	9.0			53号代 価表	
		15.9				
スクラップ運搬	t	0.8			57号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
【歩道拡幅-3】仮設工	式	1		877,160	工種行	
		1		952,520		
敷鉄板設置・撤去	式	1		22,160	種別行	
		1		22,520		
しま鋼板 22*1524*3048 (6枚)	式	1			116号 代価表	
		1				
交通管理工	式	1		855,000	種別行	
		1		930,000		
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	57			71号代 価表	
		62				
直接工事費	式	1		13,819,526		
		1		15,331,454		
(処分費等)	式	1		404,468	1号内 訳書	
		1		490,993		
共通仮設費	式	1		2,828,142		
		1		2,917,551		
共通仮設費	式	1		848,142		
		1		752,551		
運搬費	式	1		179,010	2号内 訳書	
事業損失防止施設費	式	1		669,132	3号内 訳書	
		1		573,541		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1		1,980,000		
		1		2,165,000		
純工事費	式	1		16,647,668		
		1		18,249,005		
現場管理費	式	1		5,808,000		
		1		6,367,000		
工事原価	式	1		22,455,668		
		1		24,616,005		
一般管理費等	式	1		4,484,132		
		1		4,884,845		
諸経費対象外	式	1		-48,800	4号内 訳書	
		1		-51,850		
工事価格	式	1		26,891,000		
		1		29,449,000		
消費税相当額	式	1		2,689,100		
		1		2,944,900		
設計価格	式	1		29,580,100		
		1		32,393,900		