

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DEK001-0C0					
施 工 場 所	枚方市 渚東町 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	都市計画道路 御殿山小倉線						
工 事 名	御殿山小倉線法面对策工事						

設 計 大 要	施工延長 L=150.0m 工事概要 道路改良 道路土工 一式 地盤改良工 一式 法面工 一式 地下水排除工 一式 付帯道路工 一式 斜面对策付属物設置工 一式 構造物撤去工 一式 伐採工 一式 舗装 道路土工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 道路植栽工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	128, 779, 200 円 117, 072, 000 円 11, 707, 200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良				式	1		60,100,834	費目行	
道路土工				式	1		4,637,366	工種行	
掘削工				式	1		144,960	種別行	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)				m3	120				
防草コンクリート				式	1		688,986	種別行	
コンクリート打設 防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40W/C≤60 生コンクリート夜間割増無 12.1m3 目地有り 生コンクリート小型車割増有				m2	130				
型枠工 防草コンクリート				m2	6				
養生工 防草コンクリート				m2	130				
残土処理工				式	1		3,803,420	種別行	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好				m3	140				
残土等処分 表土(はぎ土) 4t処分受入地 【大峰リサイクルセンター】 枚方市大峰				m3	140				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		建設汚泥処分費 泥水 明豊興業(株) 摂津市鳥飼上	t	262				
	地盤改良工		式	1		18,438,000	工種行	
	固結工		式	1		18,438,000	種別行	
		高圧噴射攪拌工 N1-jet工法(二重管工法) 高炉セメント B種 φ1800 注入長4.0m/本 土被長2.17m/本	本	16				
		足場 YTロック	空m3	200				
	法面工		式	1		24,092,200	工種行	
	植生工		式	1		4,068,180	種別行	
		機械播種施工による植生工 種子散布工 500m2以上1000m2未満 制約無	m2	540				
		機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 制約無 垂直 高無 枠内無	m2	630				
	鉄筋挿入工		式	1		20,024,020	種別行	
		ロックボルト工 さく岩機 自立しない ロープ 足場 L=1.845m	本	116				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		ロックボルト工 ボーリングマシン(ロータリーパーカッション式セット型) 自立しない 単管足場 L=4.845m	本	92				
		受圧板据付 NINJAパネル (Mタイプ)	基	208				
		足場(アンカー) クレーン賃料補正(標準)	空m3	500				
		ボーリングマシン移設(アンカー) クレーン賃料補正(標準)	回	4				
		注入プラント組立・解体工	組	1				
		削孔機据付・撤去工 吊上(下)げ高さ10m未満	回	1				
	地下水排除工		式	1		6,478,519	工種行	
	集排水ボーリング工		式	1		6,478,519	種別行	
		ボーリング 地表 粘性土・砂質土 φ90mm 50m/本以下	m	299				
		保孔管 地表 VP 無し 既製保孔管 各種	m	299				
		MTパイプ 材料費	現場	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		導水管 フレキシブル管 φ75	m	123				
		導水管 VU75	m	44				
		導水管部材 変換サケット、90° チーズ管、エンドキャップ、固定筋	現場	1				
		ボーリング 仮設機材 地表	回	1				
		足場(地表) 傾斜地	空m3	260				
	付帯道路工		式	1		3,607,177	工種行	
	作業土工		式	1		336,031	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	76				
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	45				
	アスファルト舗装工		式	1		840,000	種別行	
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 250mm 2層施工	m2	250				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			表層(車道・路肩部) 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	250				
			張りコンクリート工	式	1		655, 182	種別行	
			上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	110				
			コンクリート打設 防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40W/C≤60 生コンクリート夜間割増無 12. 1m3 目地有り 生コンクリート小型車割増有	m2	110				
			養生工 防草コンクリート	m2	110				
			側溝工	式	1		1, 775, 964	種別行	
			U型側溝(標準単価) 法尻排水溝 据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・300B・300*300*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン40° 0. 5m3/10m	m	107				
			U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 CD側溝 幅300*高400*長2000mm501kg L=2, 000mm・1, 000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン40° 0. 6m3/10m	m	2				
			U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 CD側溝 幅300*高500*長2000mm556kg L=2, 000mm・1, 000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン40° 0. 6m3/10m	m	12				
			U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 CD側溝 幅300*高600*長2000mm616kg L=2, 000mm・1, 000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン40° 0. 6m3/10m	m	19				
			U型側溝(標準単価) 官民境界排水溝 据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・300B・300*300*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン40° 0. 5m3/10m	m	8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			U型側溝(標準単価) 再利用撤去・据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・300B・300*300*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッション40'0 0.5m3/10m	m	31				
			インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート 小型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し	m3	1				
			斜面对策付属物設置工	式	1		2,376,000	工種行	
			防止柵工	式	1		2,376,000	種別行	
			立入防止柵 H1800	m	150				
			立入防止柵門扉 H=1800 W=4000(両開き)	基	1				
			構造物撤去工	式	1		234,053	工種行	
			作業土工	式	1		7,686	種別行	
			埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	2				
			構造物取壊し工	式	1		218,261	種別行	
			立入防止柵撤去 H1800	m	78				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			立入防止柵撤去 H900	m	16				
			仮囲い撤去	m	27				
			構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.7				
			運搬処理工	式	1		8,106	種別行	
			コンクリート殻運搬処分（無筋） リサイクル(協) 茨木市泉原 28.4km以下	m3	0.7				
			現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 5.0km以下	t	1.1				
	伐採工			式	1		237,519	工種行	
	伐採工			式	1		237,519	種別行	
			支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm未満	本	67				
			支障木の抜根 人力抜根 幹周:20cm未満	本	82				
			支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	2				
			伐採木 枝葉処分	m3	0.8				
			伐採木 幹処分	m3	0.5				
			伐採木 根処分	m3	5.0				
舗装				式	1		5,415,437	費目行	
	道路土工			式	1		40,622	工種行	
		掘削工		式	1		8,456	種別行	
			掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	7				
		残土処理工		式	1		32,166	種別行	
			土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好	m3	6				
			残土等処分 投棄料砂質土 {堀之内建材(株)枚方市大峰東町}	m3	6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装工			式	1		367,795	工種行	
アスファルト舗装工			式	1		367,795	種別行	
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30			m2	69				
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30			m2	148				
表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3			m2	217				
縁石工			式	1		593,739	工種行	
作業土工			式	1		41,923	種別行	
床掘り 土砂 小規模			m3	7				
埋戻し 小規模 土砂 流用土			m3	7				
縁石工			式	1		551,816	種別行	
歩車道境界ブロック(縁石A型) 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生 クワッションRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り			m	46				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		歩車道境界ブロック（緑石D型） 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生 クラッシュRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	46				
	防護柵工		式	1		329,875	工種行	
	防止柵工		式	1		329,875	種別行	
		防護柵(横断防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	46				
		防護柵(転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	45				
	区画線工		式	1		31,500	工種行	
	区画線工		式	1		31,500	種別行	
		区画線設置 自転車マーク	箇所	3				
	道路植栽工		式	1		73,744	工種行	
	道路植栽工		式	1		39,152	種別行	
		移植工(掘取工) 中木・樹高200cm以上300cm未満 中木・低木6本以上10本未満 制 約無 夜間無 供用区間・標準(歩道及び交通島) 幹巻無	本	8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		道路植栽(支柱設置) 中木添柱形(1本形・竹)樹高100cm以上 支柱10本未満 制約無 夜間無 供用区間・標準(歩道及び交通島) 植樹割増無	本	8				
		移植工	式	1		34,592	種別行	
		移植工(掘取工) 中木・樹高200cm以上300cm未満 中木・低木6本以上10本未満 制約無 夜間無 供用区間・標準(歩道及び交通島) 幹巻無	本	8				
		道路植栽(支柱撤去) 中木添柱形(1本形・竹) 10本未満 制約無 夜間無 供用区間・標準(歩道及び交通島)	本	8				
		構造物撤去工	式	1		528,162	工種行	
		防護柵撤去工	式	1		75,530	種別行	
		防護柵(横断防止柵)撤去工 (再利用) プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	46				
		防護柵(転落防止柵)撤去工 (再利用) プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	45				
		構造物取壊し工	式	1		222,220	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	5				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	220				
		縁石撤去工	式	1		128,708	種別行	
		縁石撤去(1) 再利用	m	46				
		縁石撤去(2) 再利用	m	46				
		運搬処理工	式	1		101,704	種別行	
		コンクリート殻運搬処分（無筋） ㈱英光産業 東大阪市菱江 23.2km以下	m3	5				
		アスファルト殻運搬処分 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町 19.5km以下	m3	7				
		仮設工	式	1		3,450,000	工種行	
		交通管理工	式	1		3,450,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	230				
		直接工事費	式	1		65,516,271		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
(処分費等)	式	1		3,580,032		
共通仮設費	式	1		10,108,632		
共通仮設費	式	1		2,293,632		
準備費	式	1		73,972		
技術管理費	式	1		677,660		
現場環境改善費(率計上)	式	1		1,542,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		7,815,000		
純工事費	式	1		75,624,903		
現場管理費	式	1		24,568,000		
工事原価	式	1		100,192,903		
一般管理費等	式	1		16,912,647		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
諸経費対象外	式	1		-33,550		
工事価格	式	1		117,072,000		
消費税相当額	式	1		11,707,200		
設計価格	式	1		128,779,200		