

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DEYY04-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘10丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	新香里中央線						
工 事 名	(令和 7 年度リフレッシュ整備事業) 新香里中央線舗装修繕工事						

設 計 大 要	施工延長 L=128.1m 道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	13,454,100 円 12,231,000 円 1,223,100 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		5,534,070	費目行	
	道路土工			式	1		438,916	工種行	
		掘削工		式	1		17,491	種別行	
		掘削【夜間】 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満		m3	45				
		残土処理工		式	1		421,425	種別行	
		残土等運搬処分【夜間】 廃路盤材		m3	45				
	舗装工			式	1		3,819,555	工種行	
		舗装打換え工		式	1		1,201,399	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 100mm 1層施工 再生クワッシュアンRC-30		m2	226				
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 100mm 1層施工		m2	226				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイク有り ホーラスアスコン(13) プライムコートPK-3		m2	15				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	211				
			排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し	m2	15				
			排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	211				
			排水性舗装材料	式	1				
		路面	切削工・オーバーレイ工	式	1		2,618,156	種別行	
			路面切削【夜間】 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 有り	m2	845				
			路面切削【夜間】 全面切削6cmを超え12cm以下 無し	m2	81				
			基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	81				
			排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	926				
	区画	線工		式	1		262,861	工種行	
		区画	線工	式	1		262,861	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	255				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	128				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	19				
	構造物撤去工			式	1		742,738	工種行	
	構造物取壊し工			式	1		126,401	種別行	
			舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	52				
			舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	226				
			コンクリート削孔(電動ハンマドリル)【夜間】 30mm以上200mm未満	孔	10				
			コンクリート削孔(さく岩機)【夜間】 100mm以上200mm未満	孔	4				
	運搬処理工			式	1		616,337	種別行	
			殻運搬処分【夜間】 As殻(掘削)	m3	23				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			殻運搬処分【夜間】 As殻(切削)	m3	50				
			殻運搬処分【夜間】 Co殻(無筋)	m3	0.001				
	仮設工			式	1		270,000	工種行	
		交通管理工		式	1		270,000	種別行	
			交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	12				
直接工事費				式	1		5,534,070		
		(処分費等)		式	1		579,641		
共通仮設費				式	1		1,370,900		
	共通仮設費			式	1		145,900		
		運搬費		式	1		145,900		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,225,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		6,904,970		
	現場管理費			式	1		3,180,000		
工事原価				式	1		10,084,970		
	一般管理費等			式	1		2,146,030		
工事価格				式	1		12,231,000		
	消費税相当額			式	1		1,223,100		
設計価格				式	1		13,454,100		