

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
<div>事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日</div> <div>変 更 設 計 書</div>							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DETK01-1C0					
施 工 場 所	枚方市 尊延寺1丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	杉尊延寺線						
工 事 名	(令和6年度リフレッシュ整備事業) 杉尊延寺線舗装修繕工事 (その2)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=609.6m 道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=609.6m 道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	135,577,200 円 123,252,000 円 12,325,200 円	135,078,900 円 122,799,000 円 12,279,900 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 123,880,900 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 112,619,000 円 消費税等相当額 11,261,900 円	変更契約金額 (税込み) 123,425,500 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 112,205,000 円 消費税等相当額 11,220,500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		74,809,603	費目行	
				1		74,261,078		
道路土工			式	1		18,039,560	工種行	
				1		16,751,020		
	掘削工		式	1		539,560	種別行	
				1		501,020		
	掘削【夜間】 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満		m3	1,400			1号代 価表	
				1,300				
	運搬処理工		式	1		17,500,000	種別行	
				1		16,250,000		
	廃路盤運搬処分【夜間】		m3	1,400			2号代 価表	
				1,300				
舗装工			式	1		30,427,620	工種行	
				1		30,052,145		
	車道舗装工-1（舗装打換え）		式	1		30,181,110	種別行	
				1		29,805,635		
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)		m2	4,030			4号代 価表	
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し		m2	70			6号代 価表	
	中間層（車道・路肩部）【夜間】 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 ゴム入り(PKR-T)		m2	4,030			8号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		排水性舗装・中間層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	70			10号代 価表	
		導水パイプ材料	式	1			12号代 価表	
		基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	4,100			13号代 価表	
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	4,100			15号代 価表	
				3,870				
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 200mm 1層施工 再生クラッシュアンRC-40	m2	4,100			16号代 価表	
				3,870				
		車道舗装工-2 (切削オーバーレイ)	式	1		246,510	種別行	
		切削オーバーレイ【夜間】 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無	m2	90			17号代 価表	
区画線工			式	1		1,572,609	工種行	
		熔融式区画線	式	1		1,572,609	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	391			18号代 価表	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	216			19号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価)	リブ式(溶融式) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	361			20号代 価表	
		区画線設置(標準単価)	リブ式(溶融式) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	15			21号代 価表	
		区画線設置(標準単価)	リブ式(溶融式) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	56			22号代 価表	
		区画線設置(標準単価)	リブ式(溶融式) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	652			23号代 価表	
構造物撤去工				式	1		17, 299, 814	工種行	
					1		18, 145, 304		
構造物取壊し工				式	1		10, 322, 147	種別行	
					1		10, 818, 887		
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	17			24号代 価表	
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:30cmを超え40cm以下		m	3, 146			25号代 価表	
		舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り		m2	4, 100			26号代 価表	
					3, 080				
		舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え40cm以下 積込有り		m2	――――			36号代 価表	
					1, 020				
		コンクリート削孔(さく岩機)【夜間】 100mm以上200mm未満		孔	42			27号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	運搬処理工			式	1		6,977,667	種別行	
					1		7,326,417		
	As殻（掘削）運搬処分【夜間】			m3	616			28号代 価表	
					647				
	As殻（切削）運搬処分【夜間】			m3	4.5			30号代 価表	
	Co殻運搬処分【夜間】			m3	0.008			31号代 価表	
仮設工				式	1		7,470,000	工種行	
					1		7,740,000		
	交通管理工			式	1		7,470,000	種別行	
					1		7,740,000		
	交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)			人日	332			33号代 価表	
					344				
直接工事費				式	1		74,809,603		
					1		74,261,078		
(処分費等)				式	1		16,202,714	1号内 訳書	
					1		15,452,269		
共通仮設費				式	1		9,153,700		
					1		9,169,700		
共通仮設費				式	1		148,700		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	運搬費			式	1		148,700	2号内 訳書	
	共通仮設費(率計上)			式	1		9,005,000		
					1		9,021,000		
純工事費				式	1		83,963,303		
					1		83,430,778		
	現場管理費			式	1		23,178,000		
					1		23,224,000		
工事原価				式	1		107,141,303		
					1		106,654,778		
	一般管理費等			式	1		16,110,697		
					1		16,144,222		
工事価格				式	1		123,252,000		
					1		122,799,000		
	消費税相当額			式	1		12,325,200		
					1		12,279,900		
設計価格				式	1		135,577,200		
					1		135,078,900		